

DOCUMENTO N°4 MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

Documento visado electrónicamente con número: BA01682/21. Cod.Validación:P6OI4YJKZMKMMSU9 Validación telemática : http://visado.copitiba.com/Validar.aspx?CVT=P6OI4YJKZMKMMSU9

ÍNDICE

	03/03/20/
1. MEDICIONES	3
1.1. MEDICIONES AUXILIARES	3
1.2. MEDICIONES GENERALES	7
2. CUADRO DE PRECIOS	32
2.1. CUADRO DE PRECIOS Nº 1	32
2.2. CUADRO DE PRECIOS Nº 2	51
3. PRESUPUESTOS PARCIALES	94
4. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL	125
5. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN	126



1. MEDICIONES

1.1. MEDICIONES AUXILIARES

CANAL T1										
P.K.	Área de excavación (m2)	Volumen de excavación (m3)		Área de relleno (m2)	Volumen de relleno (m3)		Vol. excavación (m3)	Vol. relleno acumul. (m3)	Vol. neto acumul. (m3)	
000,00	0,56	0,00		0,95	0,00		0,00	0,00	0,00	
020,00	0,98	15,40		0,32	12,70		15,40	12,70	2,70	
040,00	0,82	18,00		0,22	5,40		33,40	18,10	15,30	
060,00	0,83	16,50		0,11	3,30		49,90	21,40	28,50	
080,00	0,77	16,00		0,54	6,50		65,90	27,90	38,00	
100,00	0,47	12,40		1,50	20,40		78,30	48,30	30,00	
109,59	0,17	3,07		1,76	15,63		81,37	63,93	17,44	

CANAL T2

P.K.	Área de excavación (m2)	Volumen de excavación (m3)	Área de relleno (m2)	Volumen de relleno (m3)	Vol. excavación (m3)	Vol. relleno acumul. (m3)	Vol. neto acumul. (m3)
000,00	0,58	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00
020,00	0,53	11,10	1,70	17,70	11,10	17,70	-6,60
040,00	0,54	10,70	2,32	40,20	21,80	57,90	-36,10
060,00	0,48	10,20	1,98	43,00	32,00	100,90	-68,90
080,00	0,51	9,90	1,06	30,40	41,90	131,30	-89,40
100,00	0,91	14,20	1,35	24,10	56,10	155,40	-99,30
120,00	0,68	15,90	0,99	23,40	72,00	178,80	-106,80
140,00	0,52	12,00	1,04	20,30	84,00	199,10	-115,10
153,02	0,23	4,88	0,95	12,96	88,88	212,06	-123,17



COLECTOR T1-T2

			COL				03/09/2021
P.K.	Área de excavación (m2)	Volumen de excavación (m3)	Área de relleno (m2)	Volumen de relleno (m3)	Vol. excavación (m3)	Vol. relleno acumul. (m3)	Vol. neto acumul. (m3)
000,000	1,11	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00
005,000	3,41	11,30	0,00	0,53	11,30	0,53	10,77
020,000	2,65	45,43	0,00	0,00	56,73	0,53	56,20
040,000	3,01	56,60	0,00	0,00	113,33	0,53	112,80
060,000	2,59	56,00	0,00	0,00	169,33	0,53	168,80
080,000	2,75	53,40	0,00	0,00	222,73	0,53	222,20
100,000	2,74	54,90	0,00	0,00	277,63	0,53	277,10
120,000	2,83	55,70	0,00	0,00	333,33	0,53	332,80
140,000	2,95	57,80	0,00	0,00	391,13	0,53	390,60
160,000	2,96	59,10	0,00	0,00	450,23	0,53	449,70
180,000	3,37	63,30	0,00	0,00	513,53	0,53	513,00
200,000	3,42	67,90	0,00	0,00	581,43	0,53	580,90
220,000	3,43	68,50	0,00	0,00	649,93	0,53	649,40
240,000	3,52	69,50	0,00	0,00	719,43	0,53	718,90
260,000	1,61	51,30	0,05	0,50	770,73	1,03	769,70
280,000	3,16	47,70	0,00	0,50	818,43	1,53	816,90
300,000	2,85	60,10	0,00	0,00	878,53	1,53	877,00
320,000	8,38	112,30	0,00	0,00	990,83	1,53	989,30
340,000	4,75	131,30	1,21	12,10	1122,13	13,63	1108,50
360,000	7,51	122,60	0,00	12,10	1244,73	25,73	1219,00
380,000	9,44	169,50	0,00	0,00	1414,23	25,73	1388,50
400,000	11,75	211,90	0,00	0,00	1626,13	25,73	1600,40
420,000	13,81	255,60	0,00	0,00	1881,73	25,73	1856,00
440,000	9,58	233,90	0,00	0,00	2115,63	25,73	2089,90
460,000	7,94	175,20	0,00	0,00	2290,83	25,73	2265,10
480,000	10,08	180,20	0,00	0,00	2471,03	25,73	2445,30
500,000	12,82	229,00	0,00	0,00	2700,03	25,73	2674,30
520,000	9,28	221,00	0,00	0,00	2921,03	25,73	2895,30
540,000	6,56	158,40	0,00	0,00	3079,43	25,73	3053,70
560,000	7,57	141,30	0,00	0,00	3220,73	25,73	3195,00
570,000	7,57	75,70	0,00	0,00	3296,43	25,73	3270,70

Sección Tipo	Dist. Inicial (m)	Dist. Final (m)	ф (mm)	Distancia Total (m)
1	0,00	350,00	800	350,00
2	350,00	570,00	1.100	220,00



COLECTOR T3-BALSA

							03/09/2021
P.K.	Área de excavación (m2)	Volumen de excavación (m3)	Área de relleno (m2)	Volumen de relleno (m3)	Vol. excavación (m3)	Vol. relleno acumul. (m3)	Vol. neto acumul. (m3)
000,000	5,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015,211	4,98	78,73	0,00	0,00	78,73	0,00	10,77
016,000	4,97	3,89	0,00	0,00	82,62	0,00	82,62
017,607	5,35	8,29	0,00	0,00	90,91	0,00	90,91
018,000	5,30	2,09	0,00	0,00	93,00	0,00	93,00
020,000	5,59	10,89	0,00	0,00	103,89	0,00	103,89
020,004	5,59	0,02	0,00	0,00	103,92	0,00	103,92
040,000	5,55	111,38	0,00	0,00	215,29	0,00	215,29
060,000	11,82	173,70	0,00	0,00	388,99	0,00	388,99
080,000	23,11	349,30	0,00	0,00	738,29	0,00	738,29
100,000	6,45	295,60	0,00	0,00	1.033,89	0,00	1.033,89
104,081	6,31	26,04	0,00	0,00	1.059,93	0,00	1.059,93
106,000	6,91	12,68	0,00	0,00	1.072,62	0,00	1.072,62
107,920	8,43	14,73	0,00	0,00	1.087,34	0,00	1.087,34
110,000	12,03	21,28	0,01	0,01	1.108,62	0,01	1.108,61
111,760	24,55	32,19	0,00	0,01	1.140,81	0,02	1.140,79
112,500	29,26	19,91	0,00	0,00	1.160,72	0,02	1.160,70
120,000	46,10	282,60	0,00	0,00	1.443,32	0,02	1.443,30
140,000	39,05	851,50	0,00	0,00	2.294,82	0,02	2.294,80
145,000	14,80	134,63	0,00	0,00	2.429,45	0,02	2.429,43
146,123	9,80	13,81	0,00	0,00	2.443,26	0,02	2.443,24
147,136	7,18	8,60	0,00	0,00	2.451,86	0,02	2.451,84
148,000	5,50	5,48	0,00	0,00	2.457,34	0,02	2.457,32
148,149	5,27	0,80	0,00	0,00	2.458,14	0,02	2.458,12
158,119	0,00	26,27	2,75	13,71	2.484,41	13,73	2.470,68
160,000	0,00	0,00	8,00	10,11	2.484,41	23,84	2.460,57
173,669	0,00	0,00	8,60	113,45	2.484,41	137,29	2.347,12

Sección Tipo	Dist. Inicial (m)	Dist. Final (m)	ф (тт)	Distancia Total (m)
3, 4	0,00	150,00	1.200	150,00
5	150,00	156,50	1.200	6,50

Documento visado electrónicamente con número: BA01682/21. Cod.Validación:P6OI4YJKZMKMMSU9 Validación telemática: http://visado.copitiba.com/Validar.aspx?CVT=P6OI4YJKZMKMMSU9



BALSA SOLABEN 2

P.K.	Área de des monte (m2)	Volumen de des monte (m3)	Área de terraplén (m2)	Volumen de terraplén (m3)	Vol. desmonte acumul. (m3)	Vol. te rraplé n acumul. (m3)	Vol. neto acumul. (m3)	Longitud ocupación (m)	Superficie ocupación (m2)	Superficie ocupación acumulada (m2)
000,000	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	
004,430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,96	57,50	57,50
008,120	0,00	0,00	85,41	346,76	0,00	346,76	-346,76	39,05	119,94	177,44
011,120	0,00	0,00	101,94	281,03	0,00	627,79	-627,79	44,45	125,25	302,69
023,720	132,07	832,04	25,01	799,79	832,04	1.427,57	-595,53	57,76	643,92	946,62
040,000	142,98	2.239,00	22,66	388,06	3.071,04	1.815,64	1.255,40	58,33	944,97	1891,59
064,520	152,88	3.627,30	17,86	496,81	6.698,34	2.312,44	4.385,90	59,33	1442,51	3334,10
080,000	157,52	2.402,50	14,36	249,38	9.100,84	2.561,83	6.539,01	60,33	926,17	4260,27
105,720	171,65	4.233,10	6,54	268,77	13.333,94	2.830,60	10.503,34	61,33	1564,55	5824,82
117,920	0,53	1.050,30	34,88	252,66	14.384,24	3.083,26	11.300,98	63,33	760,43	6585,24
120,000	0,00	0,55	30,51	68,01	14.384,79	3.151,27	11.233,52	65,00	133,46	6718,71
120,920	0,00	0,00	25,73	25,87	14.384,79	3.177,14	11.207,65	65,33	59,95	6778,66
129,040	0,00	0,00	0,00	104,46	14.384,79	3.281,60	11.103,19	66,33	534,54	7313,20

	POZOS DE	REGISTROS		
	POZO	profundidad (m)	Ø	
	P1	1,60	800	
2 1	P2	1,40	800	
71-17	P3	1,70	800	
COLECTOR T1-T2	P4	2,60	1100	
COLEC	P5	4,00	1100	
	P6	3,00	1100	
	P7	2,80	1100	
ALSA	P7	2,80	1200	
COLECTOR T3-BALSA	P8	2,40	1200	
CTOR	P9	2,20	1200	
COLE	P10	2,15	1200	

CÓDIGO RESUMEN **CANTIDAD** UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CAPÍTULO 01 SOLABEN 2

SUBCAPÍTULO 01.01 CANAL TERRAZA 1

APARTADO 01.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.01.01.01 m2 DESBROCE

> Despeje, desbroce y limpieza superficial de cualquier tipo de terreno, incluyendo retirada y destoconado de árboles y arbustos, por medios mecánicos hasta cuanquier profundidad, con carga y transporte de la tierra vegetal y de los productos resultantes a lugar de empleo o gestor de residuos.

> > 109.59 6.00

657.54

657.54

5.30

15,90

01.01.01.02 m CORTE CON DISCO HORMIGON

Corte de hormigón para demolición mediante serrado con máquina de disco hasta una profundidad

máxima de 20 cm. Corte canal existente

previo demolición 5.30 5,30

01.01.01.03 m3 DEMOLICION OF MED. MECANICOS

> Demolición de obra de fábrica de hormigón en masa o armado con medios mecánicos, incluso carga sobre camión de los productos resultantes de la demolición y transporte a vertedero o gestor de resi-

duos.

20,00 5,30 0,15 15,90

01.01.01.04 m3 EXC.ZANJA Y/O PO.TERR. S/CLASIF.

> Excavación localizada en zanja, pozos y/o cimentaciones en cualquier tipo de terreno por medios mecánicos, con agotamiento de agua, incluso rasanteo y refino de taludes, carga, transporte y ex-

tendido de los productos de la excavación a lugar de empleo o de acopio...

SEG. MED. AUX. 81,37 81.37

81,37 01.01.01.05 m3 TERRAPLÉN/RELLENO

Terraplén con productos procedentes de la excavación y/o de prestamos, extendido en tongadas de 30 cms. de espesor, humectación y compactación hasta el 95% del proctor modificado, incluso perfi-

lado de taludes, retirada manual de elementos gruesos y preparación de la superficie de asiento del

terraplén o relleno, totalmente terminado.

63,93 Según med. aux. 63.93

63,93 01.01.01.06 m3 EXTENDIDO TIERRA VEGETAL

Extendido y colcaoción de tierra vegetal previamente procedente del desbroce o acopio, incluso ra-

santeo

0,25 164,39 =SL2_C01.1 U02CAB020

164,39

Página 7 de 126



APARTADO 01.01.02 CANAL

01.01.02.01

m CANAL DE HORM. TRAPEZ. T1/1 H1.5 BASE 0.5 e 0.15

Canal trapezoidal, taludes 1/1 de 1.5 m de altura y 0.5 m de base inferior, revestida de hormigón HM-20/P/20, con fibra de vidrio 1.5kg/m3, de 15 cm. de espesor, incluso compactación y preparación de la superficie de asiento, regleado y p.p. de encofrado y desencotrado y juntas. Totalmente

109,59

109,59

109.59

918.12

5.30

SUBCAPÍTULO 01.02 CANAL TERRAZA 2 APARTADO 01.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.02.01.01

m2 DESBROCE

Despeje, desbroce y limpieza superficial de cualquier tipo de terreno, incluyendo retirada y destoconado de árboles y arbustos, por medios mecánicos hasta cuañquier profundidad, con carga y transporte de la tierra vegetal y de los productos resultantes a lugar de empleo o gestor de residuos.

153.02

918 12

01.02.01.02 m CORTE CON DISCO HORMIGON

Corte de hormigón para demolición mediante serrado con máquina de disco hasta una profundidad

máxima de 20 cm. Corte canal existente

previo demolición

5.30

5.30

15,90

01.02.01.03 m3 DEMOLICION OF MED. MECANICOS

> Demolición de obra de fábrica de hormigón en masa o armado con medios mecánicos, incluso carga sobre camión de los productos resultantes de la demolición y transporte a vertedero o gestor de resi-

duos.

20,00

5,30

0,15

01.02.01.04 m3 EXC.ZANJA Y/O PO.TERR. S/CLASIF.

> Excavación localizada en zanja, pozos y/o cimentaciones en cualquier tipo de terreno por medios mecánicos, con agotamiento de agua, incluso rasanteo y refino de taludes, carga, transporte y ex-

tendido de los productos de la excavación a lugar de empleo o de acopio...

SEG. MED. AUX. 88,88

88,88

15,90

01.02.01.05 m3 TERRAPLÉN/RELLENO

> Terraplén con productos procedentes de la excavación y/o de prestamos, extendido en tongadas de 30 cms. de espesor, humectación y compactación hasta el 95% del proctor modificado, incluso perfilado de taludes, retirada manual de elementos gruesos y preparación de la superficie de asiento del

terraplén o relleno, totalmente terminado.

Según med. aux. 212,06 212.06

212.06

01.02.01.06 m3 EXTENDIDO TIERRA VEGETAL

Extendido y colcaoción de tierra vegetal previamente procedente del desbroce o acopio, incluso ra-

santeo.

229.53 =SL2_C02.1 0.25 U02CAB020

Sustainable Infrastructure



APARTADO 01.02.02 CANAL

01.02.02.01

m CANAL DE HORM. TRAPEZ. T1/1 H1.5 BASE 0.5 e 0.15

Canal trapezoidal, taludes 1/1 de 1.5 m de altura y 0.5 m de base inferior, revestida de hormigón HM-20/P/20, con fibra de vidrio 1.5kg/m3, de 15 cm. de espesor , incluso compactación y preparación de la superficie de asiento, regleado y p.p. de encofrado y desencotrado y juntas. Totalmente terminado.

1 153,02

153,02

153,02

SUBCAPÍTULO 01.03 COLECTOR T1-T2-BALSA APARTADO 01.03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.03.01.01

m2 DESBROCE

Despeje, desbroce y limpieza superficial de cualquier tipo de terreno, incluyendo retirada y destoconado de árboles y arbustos, por medios mecánicos hasta cuañquier profundidad, con carga y transporte de la tierra vegetal y de los productos resultantes a lugar de empleo o gestor de residuos.

1 560,00 6,00 3.360,00

01.03.01.02 m3

m3 EXC.ZANJA Y/O PO.TERR. S/CLASIF.

Excavación localizada en zanja, pozos y/o cimentaciones en cualquier tipo de terreno por medios mecánicos, con agotamiento de agua, incluso rasanteo y refino de taludes, carga, transporte y extendido de los productos de la excavación a lugar de empleo o de acopio..

según med. aux. 1 3.270,70 3.270,70

3.270,70

3.360,00

01.03.01.03

m3 TERRAPLÉN/RELLENO

Terraplén con productos procedentes de la excavación y/o de prestamos, extendido en tongadas de 30 cms. de espesor, humectación y compactación hasta el 95% del proctor modificado, incluso perfilado de taludes, retirada manual de elementos gruesos y preparación de la superficie de asiento del terraplén o relleno, totalmente terminado.

Según med. aux. 1 25,73 25,73

25,73

01.03.01.04

m3 RELLENO LOCALIZADO ZANJAS

Relleno localizado en zanjas y/o pozos con productos seleccionados procedentes de la excavación y/o de prestamos, extendido en capas de 20 cm. de espesor, humectación, compactación y rasan-

icu.				
Excavación	1	3.270,70		3.270,70
A descontar				
relleno arena				
Colector ø 800	-1	350,00	1,76	-616,00
Colector ø 1100	-1	220,00	2,50	-550,00
tubos				
Colector ø 800	-1	350,00	0,50	-175,00
Colector ø 1100	-1	220,00	0,95	-209,00

1.720,70

01.03.01.05

m3 EXTENDIDO TIERRA VEGETAL

Extendido y colcaoción de tierra vegetal previamente procedente del desbroce o acopio, incluso ra-

santeo.

1 0,20 672,00 =SL2_C03.1



APARTADO 01.03.02 CONDUCCIONES

01.03.02.01 TUB.ENTER. POLIÉSTER SN5 D=800

> Tubería enterrada de saneamiento de poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV), de sección circular y unión por manguito con junta de goma, de 800 mm. de diámetro nominal y una rigidez SN=5 kN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena de río de 15 cm. de espesor, relleno lateral y superior hasta 30 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, con p.p. de manguito y juntas y con p.p. de medios auxiliares.

> > 350.00

350.00

220.00

m TUB.ENTER. POLIÉSTER SN5 D=1100 01.03.02.02

> Tubería enterrada de saneamiento de poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV), de sección circular y unión por manguito con junta de goma, de 1100 mm. de diámetro nominal y una rigidez SN=5 kN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena de río de 15 cm. de espesor, relleno lateral y superior hasta 30 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, con p.p. de manguito y juntas y con p.p. de medios auxiliares.

> > 220.00

350.00

01.03.02.03 m3 RELLENO DE ARENA EN ZANJAS

Relleno de arena silícea en zanjas, extendido en capas de 20 cm. de espesor, humectación, com-

pactación y rasanteo.

Colector ø 800 Colector ø 1100 220.00 2.50 550.00

1.166,00

3,00

4.00

220,00

01.03.02.04 ud POZO REGISTRO COLECTORES <=1000mm

> Pozo de registro de PRFV de diámetro 1000 mm, altura hasta 3 m, en colectores de diámetro menor o igual de 1000 mm, con reductor a 600 mm, pates de acero revestidos en PP, con junta de estanqueidad, piezas de cambio de diámetro de conexiones a colector y piezas especiales, base anclaje de hormigón y losa superior de hormigón armado según planos, totalmente instalado y terminado. P1 a P3

01.03.02.05 ud POZO REGISTRO COLECTORES >1000mm

> Pozo de registro de PRFV de diámetro 1000 mm, altura hasta 4 m, en colectores de diámetro mayor de 1000 mm, con reductor a 600 mm, pates de acero revestidos en PP, con junta de estanqueidad, injerto a colector y piezas especiales, base anclaje de hormigón y losa superior de hormigón armado según planos, totalmente instalado y terminado.

P4 a P7 4.00

01.03.02.06 m MARCO Y TAPA DE POZO FD D-400

> Tapa de fundición circular de 62.5 cms. para calzada, clase D-400 con sistema de autobloqueo e insonorizada y marco de fundición circular encastrado en dado de hormigón en boquilla de pozo de registro. Totalmente terminado.

7,00



BA01682/21 03/09/2021

CONTENCIÓN DE AGUAS SUSCEPTIBLES DE CONTAMINARSE CON HTF EN CAMPO SOLAR EN LA CENTRAL TERMOSOLAR SOLABEN ELECTRICIDAD II EN EL T.M. DE LOGROSÁN

Documento Nº 4. Mediciones y Presupuestos

01.03.02.08 m3 HORM. HM/HA-25/P/20/IIa.

Hormigón en masa/para armar HM/HA-25/P/20/IIa, de 25 N/mm2., para soleras y/o muros, de consistencia plastica tamaño máximo de árido 20 mm. para ambiente de humedad alta, elaborado en central en muros, incluso vertido mediante grua, vibrado, curado y colocación. Totalmente termina-

Solera	1	2,00	4,00	0,15	1,20
Alzados	2	2,30	1,80	0,15	1,24
	1	4,00	1,80	0,15	1,08
	1	0,80	1,80	0,15	0,22
	2	0.40	1.80	0.15	0.22

3,96

01.03.02.09 kg ACERO CORRUGADO B 500 S

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes

y cortes

637,56 =SL2_C05.1 161.00

U03HD.bfbb

637,56

SUBCAPÍTULO 01.04 COLECTOR T3-BALSA APARTADO 01.04.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.04.01.01

m2 DESBROCE

Despeje, desbroce y limpieza superficial de cualquier tipo de terreno, incluyendo retirada y destoconado de árboles y arbustos, por medios mecánicos hasta cuañquier profundidad, con carga y transporte de la tierra vegetal y de los productos resultantes a lugar de empleo o gestor de residuos.

				1
0 a 110	1	110,00	5,00	550,00
110 a 145	1	35,00	10,50	367,50
145 a 156		11,00	5,00	

917,50

01.04.01.02 m3 EXC.ZANJA Y/O PO.TERR. S/CLASIF.

Excavación localizada en zanja, pozos y/o cimentaciones en cualquier tipo de terreno por medios mecánicos, con agotamiento de aqua, incluso rasanteo y refino de taludes, carga, transporte y extendido de los productos de la excavación a lugar de empleo o de acopio..

2.484.41 2.484.41 seq. med. aux.

2.484,41

01.04.01.03 m3 TERRAPLÉN/RELLENO

Terraplén con productos procedentes de la excavación y/o de prestamos, extendido en tongadas de 30 cms. de espesor, humectación y compactación hasta el 95% del proctor modificado, incluso perfilado de taludes, retirada manual de elementos gruesos y preparación de la superficie de asiento del terraplén o relleno, totalmente terminado.

137.29 Según med. aux.

137,29

137.29

01.04.01.04 m3 RELLENO LOCALIZADO ZANJAS

Relleno localizado en zanjas y/o pozos con productos seleccionados procedentes de la excavación y/o de prestamos, extendido en capas de 20 cm. de espesor, humectación, compactación y rasan-

ten

Excavación 2.484,41 =SL2_C04.1 U02CZE020

a descontar

relleno zanja -1 -411,00 =SL2_C04.2

U02CZR020

tubo 1200 150,00 1,13 -169,50



CONTENCIÓN DE AGUAS SUSCEPTIBLES DE CONTAMINARSE CON HTF EN CAMPO SOLAR EN LA CENTRAL TERMOSOLAR SOLABEN ELECTRICIDAD II EN EL T.M. DE LOGROSÁN

Documento Nº 4. Mediciones y Presupuestos



1.903,91

01.04.01.05 m3 EXTENDIDO TIERRA VEGETAL

Extendido y colcaoción de tierra vegetal previamente procedente del desbroce o acopio, incluso ra-

santeo.

1 0,20 183,50 =SL2_C04.1

U02CAB020

183,50

156,50

6,31

411.00

APARTADO 01.04.02 CONDUCCIONES

01.04.02.01 m TUB.ENTER. POLIÉSTER SN5 D=1200

Tubería enterrada de saneamiento de poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV), de sección circular y unión por manguito con junta de goma, de 1200 mm. de diámetro nominal y una rigidez SN=5 kN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena de río de 15 cm. de espesor, relleno lateral y superior hasta 30 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, con p.p. de manguito y juntas y con p.p. de medios auxiliares.

1 156,50

156,50

01.04.02.02 m3 HORMIGÓN HM-20 RELLENOS/SOLERAS

Hormigón HM-20-20/P/I de 20N7mm2, en rellenos y/o cimientos, incluso preparación de la superfi-

cie de asiento, vertido, vibrado, regleado y curado, terminado.

I 6,50 0,97 6,31

01.04.02.03 m3 RELLENO DE ARENA EN ZANJAS

Relleno de arena silícea en zanjas, extendido en capas de 20 cm. de espesor, humectación, com-

pactación y rasanteo.

1 150,00 2,74 411,00

01.04.02.04 ud POZO REGISTRO COLECTORES >1000mm

Pozo de registro de PRFV de diámetro 1000 mm, altura hasta 4 m, en colectores de diámetro mayor de 1000 mm, con reductor a 600 mm, pates de acero revestidos en PP, con junta de estanqueidad, injerto a colector y piezas especiales, base anclaje de hormigón y losa superior de hormigón ar-

mado según planos,totalmente instalado y terminado.

P7 a P10 4 4,00

01.04.02.05 m MARCO Y TAPA DE POZO FD D-400

Tapa de fundición circular de 62.5 cms. para calzada, clase D-400 con sistema de autobloqueo e insonorizada y marco de fundición circular encastrado en dado de hormigón en boquilla de pozo de re-

gistro. Totalmente terminado.

4,00

4,00



APARTADO 01.04.03 CONEXIÓN BALSA

01.04.03.01

m3 HORM. HM/HA-25/P/20/IIa.

Hormigón en masa/para armar HM/HA-25/P/20/IIa, de 25 N/mm2., para soleras y/o muros, de consistencia plastica tamaño máximo de árido 20 mm. para ambiente de humedad alta, elaborado en central en muros, incluso vertido mediante grua, vibrado, curado y colocación. Totalmente terminado.

Babero desagüe colector	1	13,50	2,00	0,20	5,40
	1	2,00	2,00	0,20	0,80
	1	2.00	2.00	0.20	0.80

7,00

01.04.03.02

m2 MF 150X150 ø 8-8 B500S

Malla electrosoldada estándar de acero ME 150X150 ø 8-8 B500S UNE-EN 10080, formada por barras corrugadas B500S, separación entre los ejes de las barras, tanto longitudinales como transversales, igual a 15 cm.; diámetros nominales de las barras longitudinales y transversales de 8 mm, con zona de ahorro .Colocada en obra, i/p.p. de alambre de atar y separadores. Según normas EHE-08 .

Conexión CT1.2 a balsa

Babero desagüe colector 2 13,50 2,00 54,00 2 2,00 8,00 2 2,00 2,00 8,00 2 2,00 8,00

70,00

APARTADO 01.04.04 REPOSICION

m3 ZAHORRA ARTIFICIAL

Zahorra artificial huso ZA 0/20, puesta en obra, extendida, refinada, regada y compactada, en capas de 10/20 cm. de espesor, incluso preparación de la superficie de asiento,

Reposición caminos 1 20,00 6,00 0,25 30,00

30,00

SUBCAPÍTULO 01.05 ARQUETAS Y SISTEMA SENSORIZACIÓN APARTADO 01.05.01 ARQUETA DERIVACION T1

01.05.01.01

01.04.04.01

m3 EXC.ZANJA Y/O PO.TERR. S/CLASIF.

Excavación localizada en zanja, pozos y/o cimentaciones en cualquier tipo de terreno por medios mecánicos, con agotamiento de agua, incluso rasanteo y refino de taludes, carga, transporte y extendido de los productos de la excavación a lugar de empleo o de acopio..

Nueva arqueta 1 2,00 4,30 1,90 16,34

16,34

01.05.01.02

m3 ZAHORRA ARTIFICIAL

Zahorra artificial huso ZA 0/20, puesta en obra, extendida, refinada, regada y compactada, en capas de 10/20 cm. de espesor, incluso preparación de la superficie de asiento,

Base solera 1 2.00 4.30 0.15 1.29

1,29

01.05.01.03

m3 HORM. LIMPIEZA DE CENTRAL HM-15/P/40 V.MANUAL

Hormigón de limpieza en masa HM-15/P/40, de 15 N/mm2., de consistencia plástica tamaño máximo de árido 40 mm. para ambiente normal, elaborado en central en cimentación, vertido manual, vibrado, curado y colocación. Totalmente terminado.

solera 1 2,00 4,30 0,10 0,86

CONTENCIÓN DE AGUAS SUSCEPTIBLES DE CONTAMINARSE CON HTF EN CAMPO SOLAR EN LA CENTRAL TERMOSOLAR SOLABEN ELECTRICIDAD II EN EL T.M. DE LOGROSÁN

Documento Nº 4. Mediciones y Presupuestos



01.05.01.04 m2 ENCOF. METÁ. MUROS 2 CV. H<3m

Encofrado y desencofrado a dos caras, en muros con paneles metálicos modulares hasta 3 m. de al-

tura, incluso pasatubos y conexiones canalizaciones, hasta 50 posturas.

Alzados	2	2,30	1,80	8,28
	1	4,00	1,80	7,20
	1	0,80	1,80	1,44
	2	0,40	1,80	1,44

18,36

01.05.01.05 m3 HORM. HM/HA-25/P/20/IIa.

Hormigón en masa/para armar HM/HA-25/P/20/IIa, de 25 N/mm2., para soleras y/o muros, de consistencia plastica tamaño máximo de árido 20 mm. para ambiente de humedad alta, elaborado en central en muros, incluso vertido mediante grua, vibrado, curado y colocación. Totalmente terminado

Solera	1	2,00	4,00	0,15	1,20
Alzados	2	2,30	1,80	0,15	1,24
	1	4,00	1,80	0,15	1,08
	1	0,80	1,80	0,15	0,22
	2	0.40	1.80	0.15	0.22

3,96

2,25

01.05.01.06 kg ACERO CORRUGADO B 500 S

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes

y cortes

1 161,00 637,56 =SL2_C05.1

U03HD.bfbb

637,56

01.05.01.07 m3 HORMIGÓN HM-20 RELLENOS/SOLERAS

Hormigón HM-20-20/P/I de 20N7mm2, en rellenos y/o cimientos, incluso preparación de la superfi-

cie de asiento, vertido, vibrado, regleado y curado, terminado.

embocaduras 2 5,00 1,50 0,15 2,25

01.05.01.08 ud COMPUERTA 150X150

Compuerta deslizante de 150x150 cm, de acero inoxidable (ASI-316), con marco guía desmontable a la altura del piso de maniobra, bastidor desmontable situado sobre arqueta, unión atornillada, husillo ascendente, puente y tablero, tuerca en bronce Rg5 con tipo de rosca trapezoizal, estanqueidad bidireccional con junta de goma EPDM (DIN19569-4) y acero inoxidable en cierre lateral e inferior. Accionamiento eléctrico incorporado mediante actuador multivuelta de tres fases con servomotor eléctrico AUMA y protección IP-68, con mando manual de emergencia con volante y embrague. Incluso suministro, protección anticorrosiva mediane tratamiento químico en baño con ácido y limpieza a chorro con agua a presión: Instalación recibida en arqueta y solera de hormigón, pruebas de estanqueidad, completamente terminada, colocada y probada.

2,00

01.05.01.09 ud PATE ANCLADO A OF

Pate de acero revestidos en PP anclado a paramento vertical incluso p.p. de anclaje, totalmente instalado y terminado.

6,00

6,00

2.00



16,34

1,29

0,86

01.05.02.01 m3 EXC.ZANJA Y/O PO.TERR. S/CLASIF.

Excavación localizada en zanja, pozos y/o cimentaciones en cualquier tipo de terreno por medios mecánicos, con agotamiento de agua, incluso rasanteo y refino de taludes, carga, transporte y extendido de los productos de la excavación a lugar de empleo o de acopio..

Nueva arqueta 1 2,00 4,30 1,90 16,34

01.05.02.02 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL

Zahorra artificial huso ZA 0/20, puesta en obra, extendida, refinada, regada y compactada, en capas

de 10/20 cm. de espesor, incluso preparación de la superficie de asiento,

Base solera 1 2,00 4,30 0,15 1,29

01.05.02.03 m3 HORM. LIMPIEZA DE CENTRAL HM-15/P/40 V.MANUAL

Hormigón de limpieza en masa HM-15/P/40, de 15 N/mm2., de consistencia plástica tamaño máximo de árido 40 mm. para ambiente normal, elaborado en central en cimentación, vertido manual, vi-

brado, curado y colocación. Totalmente terminado.

solera 1 2,00 4,30 0,10 0,86

01.05.02.04 m2 ENCOF. METÁ. MUROS 2 CV. H<3m

Encofrado y desencofrado a dos caras, en muros con paneles metálicos modulares hasta 3 m. de al-

tura, incluso pasatubos y conexiones canalizaciones, hasta 50 posturas.

2 2.30 1,80 8.28 7.20 4.00 1.80 1 1 0.80 1.80 1.44 2 0,40 1,80 1,44

18.36

01.05.02.05 m3 HORM. HM/HA-25/P/20/IIa.

Hormigón en masa/para armar HM/HA-25/P/20/IIa, de 25 N/mm2., para soleras y/o muros, de consistencia plastica tamaño máximo de árido 20 mm. para ambiente de humedad alta, elaborado en central en muros, incluso vertido mediante grua, vibrado, curado y colocación. Totalmente termina-

do. Solera 2,00 4,00 0,15 1,20 Alzados 2 2,30 1,80 0,15 1,24 1 4.00 1,80 0.15 1,08 1 0.80 1,80 0,15 0,22 2 0,40 1.80 0.15 0,22

3,96

01.05.02.06 kg ACERO CORRUGADO B 500 S

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes

y cortes

1 161,00 637,56 =SL2_C05.1 U03HD.bfbb



CONTENCIÓN DE AGUAS SUSCEPTIBLES DE CONTAMINARSE CON HTF EN CAMPO SOLAR EN LA CENTRAL TERMOSOLAR SOLABEN ELECTRICIDAD II EN EL T.M. DE LOGROSÁN

Documento Nº 4. Mediciones y Presupuestos



Tubería enterrada de saneamiento de poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV), de sección circular y unión por manguito con junta de goma, de 800 mm. de diámetro nominal y una rigidez SN=5 kN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena de río de 15 cm. de espesor, relleno lateral y superior hasta 30 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, con p.p. de manguito y juntas y con p.p. de medios auxiliares.

Conexión colector 1 3,00 3,00

3,00

BA01682/2

03/09/2021

01.05.02.08 m3 HORMIGÓN HM-20 RELLENOS/SOLERAS

Hormigón HM-20-20/P/I de 20N7mm2, en rellenos y/o cimientos, incluso preparación de la superficie de asiento, vertido, vibrado, regleado y curado, terminado.

embocaduras	2	5,00	1,50	0,15	2,25
refuerdo colector	1	4,00	2,24		8,96
refuerzo conexión	1	3,00	1,32		3,96

15,17

01.05.02.09 ud COMPUERTA 150X150

Compuerta deslizante de 150x150 cm, de acero inoxidable (ASI-316), con marco guía desmontable a la altura del piso de maniobra, bastidor desmontable situado sobre arqueta, unión atornillada, husillo ascendente, puente y tablero, tuerca en bronce Rg5 con tipo de rosca trapezoizal, estanqueidad bidireccional con junta de goma EPDM (DIN19569-4) y acero inoxidable en cierre lateral e inferior. Accionamiento eléctrico incorporado mediante actuador multivuelta de tres fases con servomotor eléctrico AUMA y protección IP-68, con mando manual de emergencia con volante y embrague. Incluso suministro, protección anticorrosiva mediane tratamiento químico en baño con ácido y limpieza a chorro con agua a presión: Instalación recibida en arqueta y solera de hormigón, pruebas de estanqueidad, completamente terminada, colocada y probada.

2,00

2.00

01.05.02.10 ud PATE ANCLADO A OF

Pate de acero revestidos en PP anclado a paramento vertical incluso p.p. de anclaje, totalmente instalado y terminado.

4,00

4,00

APARTADO 01.05.03 ARQUETA DERIVACION T3

01.05.03.01 m3 EXC.ZANJA Y/O PO.TERR. S/CLASIF.

Excavación localizada en zanja, pozos y/o cimentaciones en cualquier tipo de terreno por medios mecánicos, con agotamiento de agua, incluso rasanteo y refino de taludes, carga, transporte y extendido de los productos de la excavación a lugar de empleo o de acopio..

Nueva arqueta 1 3,20 3,45 2,50 27,60

27,60

01.05.03.02 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL

Zahorra artificial huso ZA 0/20, puesta en obra, extendida, refinada, regada y compactada, en capas de 10/20 cm. de espesor, incluso preparación de la superficie de asiento,

 Base solera
 1
 3,20
 3,45
 0,15
 1,66

 Reposición camino
 1
 15,00
 4,00
 0,25
 15,00



CONTENCIÓN DE AGUAS SUSCEPTIBLES DE CONTAMINARSE CON HTF EN CAMPO SOLAR EN LA CENTRAL TERMOSOLAR SOLABEN ELECTRICIDAD II EN EL T.M. DE LOGROSÁN

Documento Nº 4. Mediciones y Presupuestos



1,10

2.20

01.05.03.03 m3 HORM. LIMPIEZA DE CENTRAL HM-15/P/40 V.MANUAL

Hormigón de limpieza en masa HM-15/P/40, de 15 N/mm2., de consistencia plástica tamaño máximo de árido 40 mm. para ambiente normal, elaborado en central en cimentación, vertido manual, vibrado, curado y colocación. Totalmente terminado.

solera 1 3,20 3,45 0,10 1,10

01.05.03.04 m2 ENCOF. METÁ. MUROS 2 CV. H<3m

Encofrado y desencofrado a dos caras, en muros con paneles metálicos modulares hasta 3 m. de altura, incluso pasatubos y conexiones canalizaciones, hasta 50 posturas.

0.50

2.20

Alzados 12.76 2 2 90 2.20 1 3.25 2,20 7,15 1 0,90 2,20 1,98 0.55 1.21 2.20 1

2

25,30

01.05.03.05 m3 HORM. HM/HA-25/P/20/IIa.

Hormigón en masa/para armar HM/HA-25/P/20/IIa, de 25 N/mm2., para soleras y/o muros, de consistencia plastica tamaño máximo de árido 20 mm. para ambiente de humedad alta, elaborado en central en muros, incluso vertido mediante grua, vibrado, curado y colocación. Totalmente terminado.

Solera 2.90 3.25 0.20 Alzados 0,20 2,55 2 2.90 2,20 1 3,25 2,20 0,20 1,43 1 0.90 2,20 0,20 0.40 0,55 2,20 0,20 0,24 0.50 2.20 0,20 0,44

6,95

01.05.03.06 kg ACERO CORRUGADO B 500 S

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes

y cortes

1 121,00 840,95 =SL2_C05.3

U03HD.bfbb

840,95

01.05.03.07 m3 HORMIGÓN HM-20 RELLENOS/SOLERAS

Hormigón HM-20-20/P/I de 20N7mm2, en rellenos y/o cimientos, incluso preparación de la superfi-

cie de asiento, vertido, vibrado, regleado y curado, terminado.

 embocaduras
 2
 5,00
 1,50
 0,15
 2,25

 refuerdo colector
 1
 4,00
 2,74
 10,96

01.05.03.08 ud COMPUERTA 150X150

Compuerta deslizante de 150x150 cm, de acero inoxidable (ASI-316), con marco guía desmontable a la altura del piso de maniobra, bastidor desmontable situado sobre arqueta, unión atornillada, husillo ascendente, puente y tablero, tuerca en bronce Rg5 con tipo de rosca trapezoizal, estanqueidad bidireccional con junta de goma EPDM (DIN19569-4) y acero inoxidable en cierre lateral e inferior. Accionamiento eléctrico incorporado mediante actuador multivuelta de tres fases con servomotor eléctrico AUMA y protección IP-68, con mando manual de emergencia con volante y embrague. Incluso suministro, protección anticorrosiva mediane tratamiento químico en baño con ácido y limpieza a chorro con agua a presión: Instalación recibida en arqueta y solera de hormigón, pruebas de estanquei-

dad, completamente terminada, colocada y probada.

2.00

2.00



03/09/2021

4 00

Documento visado electrónicamente con número: BA01682/21. Cod.Validación:P6014YJKZMKMMSU9 Validación telemática: http://visado.copitiba.com/Validar.aspx?CVT=P6014YJKZMKMMSU9

CONTENCIÓN DE AGUAS SUSCEPTIBLES DE CONTAMINARSE CON HTF EN CAMPO SOLAR EN LA CENTRAL TERMOSOLAR SOLABEN ELECTRICIDAD II EN EL T.M. DE LOGROSÁN

Documento Nº 4. Mediciones y Presupuestos

01.05.03.09 ud PATE ANCLADO A OF

Pate de acero revestidos en PP anclado a paramento vertical incluso p.p. de anclaje, totalmente ins-

talado y terminado.

6,00

			6,00	
	APARTADO 01.05.04 INS	TRUMENTACIÓN		
01.05.04.01	ud Sensor HTF arquetas			
	Sensor HTF para ubicación er	n arquetas marca comercial SST. Totalment	e instalado	
	Canal Terraza 1	7	7,00	
	Canal Terraza 2	7	7,00	
	Canal Terraza 3	7	7,00	
			21,00	
1.05.04.02	ud Caja de conexiones IP66		21,00	
71.00.01.02	=	oncaros do argueta (hasta 7 conseros) y ca	ida a amicar Incluya ca	
	porte para anclar a arqueta. T	ensores de arqueta (hasta 7 sensores) y sa	ida a emisor. Incluye so-	
	porte para afficiar a arqueta. T	utalifietite iristalauu.		
	Terraza 1	1	1,00	
	Terraza 2	1	1,00	
	Terraza 3	1	1,00	
01.05.04.03	ud Emiger DE ID// Datarias De	omnio zahio o	3,00	
71.05.04.03	ud Emisor RF IP66 Baterias Re	'		
	Emisor RF IP66 con baterias	Reemplazables. Totalmente instalado.		
	Terraza 1	1	1,00	
	Terraza 2	1	1,00	
	Terraza 3	1	1,00	
24.05.04.04	and Daniellan DE ID//		3,00	
01.05.04.04	ud Repetidor RF IP66			
		eemplazables (uno cada 75 m para final de	azo y cada 40 metros para	
	atravesar líneas de espejos).	i otalmente instalado		
	Terraza 1	1	1,00	
	Terraza 2	1	1,00	
	Terraza 3	1	1,00	
			3,00	
01.05.04.05	ud Centralita			
71.03.04.03			ra comunicaciones con protocolo de sensore	

Centralita para 64 emisores. Relé, sonido y leds indicativas. diseñada para comunicaciones con protocolo de sensores RF SST. Dimensiones 8 x8 x7 cm (sin antenas). Nivel de protección IP65. Alimentación 5 V. Lectura hasta 64 sensores. Temperaturas de

trabajo -20 °C a + 65 °C. Antena Wifi y RF 868. Incluída caja de protección IP67. Totalmente instalado

Terraza 1	1	1,00
Terraza 2	1	1,00
Terraza 3	1	1,00



BA01682/21

CONTENCIÓN DE AGUAS SUSCEPTIBLES DE CONTAMINARSE CON HTF EN CAMPO SOLAR EN LA CENTRAL TERMOSOLAR SOLABEN ELECTRICIDAD II EN EL T.M. DE LOGROSÁN

Documento Nº 4. Mediciones y Presupuestos

01.05.04.06 ud Instalación del sistema

Instalación del sistema de sensorización. Totalmente instalado

Terraza 1	1	1,00
Terraza 2	1	1,00
Terraza 3	1	1,00

3,00

SUBCAPÍTULO 01.06 BALSA APARTADO 01.06.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

m2 DESBROCE 01.06.01.01

Despeje, desbroce y limpieza superficial de cualquier tipo de terreno, incluyendo retirada y destoconado de árboles y arbustos, por medios mecánicos hasta cuañquier profundidad, con carga y transporte de la tierra vegetal y de los productos resultantes a lugar de empleo o gestor de residuos. 7.313,20

7.313,20

01.06.01.02 m3 DESMONTE

Desmonte en terreno sin clasificar a cielo abierto, con medios mecánicos, con agotamiento de agua, con carga y trasnporte de los productos resultantes de la excavación a lugar de empleo, hasta 6 km de distancia.

Según med. aux.

14.384.79 14 384 79 Balsa

14.384,79

01.06.01.03 m3 TERRAPLÉN/RELLENO

Terraplén con productos procedentes de la excavación y/o de prestamos, extendido en tongadas de 30 cms. de espesor, humectación y compactación hasta el 95% del proctor modificado, incluso perfilado de taludes, retirada manual de elementos gruesos y preparación de la superficie de asiento del terraplén o relleno, totalmente terminado.

Según med. aux.

Balsa 3.281,79 3.281,79

3.281,79

01.06.01.04 m2 PREPARACIÓN FONDO BALSA

Explanación de fondo de balsa con formación de pendiente, mediante rasanteo, riego, refino y compactación de fondo de excavación incluso retirada de materiales gruesos por medios manuales,

completamente terminada.

82.00 22.00 1.804.00

1.804,00

01.06.01.05 m2 REFINO TALUD

Refino de talud de balsa incluso retirada de materiales gruesos por medios manuales incluso sobreexcavacones y rellenos para rasanteo y perfilado de talud para colocación de lámina de impermeabilización.

3.325,88 Talud balsa 248.20 13.40

3.325,88

01.06.01.06 m3 RELLENO ESPALDONES

Relleno espaldones material sobrante de la excavación, extendido en tongadas de 60 cms. de espesor, humectación y compactación hasta el 98% del proctor normal, incluso perfilado de taludes, total-

mente terminado.

Excavación 1 14.384,79 =SL2_C06.1 U02AD020

A descontar relleno -1 -3.281,79 =SL2_C06.1

U02CAT030

01.06.01.07 m3 EXTENDIDO TIERRA VEGETAL

Extendido y colcaoción de tierra vegetal previamente procedente del desbroce o acopio, incluso ra-

santeo.

1 0,20 1.462,64 =SL2_C06.1 U02CAB020

APARTADO 01.06.02 IMPERMEABILIZACION

01.06.02.01 m3 EXC.ZANJA Y/O PO.TERR. S/CLASIF.

Excavación localizada en zanja, pozos y/o cimentaciones en cualquier tipo de terreno por medios mecánicos, con agotamiento de agua, incluso rasanteo y refino de taludes, carga, transporte y extendida de los productos de la excavación a lugar de empleo e de acenia.

tendido de los productos de la excavación a lugar de empleo o de acopio..

Zanja guía 1 297,00 0,50 0,50 74,25

74,25

01.06.02.02 m2 PANTALLA BENTONITA-CEMENTO

Pantalla de bentonita-cemento in situ con espesor mínimo de 50 cm. incluido excavación, con cuchara y con trépano, por bataches entre 5 y 6 m de longitud, incluido suministro, elaboración y colocación de la mezcla bentonita - cemento CEM III-B-32.5/42.5 con una dosificación a determinar por la dirección facultativa según ensayos previos, hasta una profundiad máxima de 7 m, i/preparación de plataforma de trabajo horizontal, tratamiento de lodos finales mediante espesado y filtración, evacuación a vertedero autorizado o gestor de tratamiento de los lodos y productos sobrantes de la excavación, replanteo, y suministro de agua, incluso pp de pérdidas de bentonita-cemento, desplazamiento e instalación de maquinaria de excavación y planta de fabricación de bentonita - cemento. Medido a lo largo de su eje y desde la cota superior del muro guía, hasta el fondo de la excavación. Totalmente terminada.

Perímetro balsa 1 297,00 4,00 1.188,00

1.188,00

APARTADO 01.06.03 OBRAS COMPLEMENTARIAS SUBAPARTADO 01.06.03.01 CANAL VACIADO

01.06.03.01.01 m3 EXC.ZANJA Y/O PO.TERR. S/CLASIF.

Excavación localizada en zanja, pozos y/o cimentaciones en cualquier tipo de terreno por medios mecánicos, con agotamiento de agua, incluso rasanteo y refino de taludes, carga, transporte y ex-

tendido de los productos de la excavación a lugar de empleo o de acopio..

 Canal vaciado balsa
 1
 22,70
 1,50
 1,30
 44,27

 Tubo dren
 3
 81,50
 0,50
 0,50
 61,13

01.06.03.01.02 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL 105,40

Zahorra artificial huso ZA 0/20, puesta en obra, extendida, refinada, regada y compactada, en capas

de 10/20 cm. de espesor, incluso preparación de la superficie de asiento,

Canal vaciado balsa 1 22,70 1,50 0,15 5,11

5,11

1.462,64



Página 20 de 126

BA01682/21

03/09/2021

3,41

CONTENCIÓN DE AGUAS SUSCEPTIBLES DE CONTAMINARSE CON HTF EN CAMPO SOLAR EN LA CENTRAL TERMOSOLAR SOLABEN ELECTRICIDAD II EN EL T.M. DE LOGROSÁN

Documento Nº 4. Mediciones y Presupuestos



Hormigón de limpieza en masa HM-15/P/40, de 15 N/mm2., de consistencia plástica tamaño máximo de árido 40 mm. para ambiente normal, elaborado en central en cimentación, vertido manual, vibrado, curado y colocación. Totalmente terminado.

Canal vaciado balsa 1 22,70 1,50 0,10 3,41

01.06.03.01.04 m2 ENCOF. METÁ. MUROS 2 CV. H<3m

Encofrado y desencofrado a dos caras, en muros con paneles metálicos modulares hasta 3 m. de al-

tura, incluso pasatubos y conexiones canalizaciones, hasta 50 posturas.

Canal vaciado

Alzados 2 22,50 0,75 33,75 1 1,30 1,15 1,50 1 1,30 0,65 0,85

36,10

01.06.03.01.05 m3 HORM. HM/HA-25/P/20/IIa.

Hormigón en masa/para armar HM/HA-25/P/20/IIa, de 25 N/mm2., para soleras y/o muros, de consistencia plastica tamaño máximo de árido 20 mm. para ambiente de humedad alta, elaborado en central en muros, incluso vertido mediante grua, vibrado, curado y colocación. Totalmente termina-

do.

Canal vaciado Solera 22.50 1.00 0.15 3,38 2 22,50 5,06 Alzados 0.75 0.15 1 1,30 1,15 0,15 0,22 1.30 0,65 0,15 0.13

8,79

01.06.03.01.06 $\,$ kg $\,$ ACERO CORRUGADO B 500 S $\,$

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes

y cortes

1 161,00 1.415,19 =SL2_C06.3.1 U03HD.bfbb

500115.5155

1.415,19

01.06.03.01.07 ml REJILLA

Rejilla para canaleta de hasta 1 m de ancho de fundición sobre cerco de ángulo, totalmente terminado

y con p.p. de medios auxiliares

1 22,50 22,50

22,50

01.06.03.01.08 ud ARMARIO PARA MECANISMOS

Armario para mecanismos de control y distribución para 6 bases tripolares verticales, formado por los siguientes elementos: envolvente de poliéster reforzado con fibra de vidrio, abierto por la base para entrada de cables, placa transparente y precintable de policarbonato, 6 zócalos tripolares verticales, aisladores de resina epoxi, pletinas de cobre de 50x10 mm2. y bornas bimetálicas de 240 mm2. Totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado, incluso excavación de cimetnaciónde dimensiones 0.75 X 0.75 x .05 (largo x ancho x espesor), puesta de horimión Hormigón

HM-20/P/20-25/I central y sistema de anclaje recomendado por el fabricante.

1 1,00



CONTENCIÓN DE AGUAS SUSCEPTIBLES DE CONTAMINARSE CON HTF EN CAMPO SOLAR EN LA CENTRAL TERMOSOLAR SOLABEN ELECTRICIDAD II EN EL T.M. DE LOGROSÁN

Documento Nº 4. Mediciones y Presupuestos



1,00

1,00

1.00

1.00

53.45

01.06.03.01.09 ud CAUDALIMENTRO DN40

Sensor de medida estático con tecnología magnética remanente con rango de medida lineal incluso en caudales de trabajo muy bajos, marcado ISO 4064:2017 DN40, incluso uniones y accesorios, completamente instalado y puesto en funcionamiento.

1,00

01.06.03.01.10 ud SIST. TELEMANDO CON BOYA AUTOM. BOMBA

Sistema de telemando de arranque automático de bomba de impulsión mediante sensor de nivel de agua colocado en poceta de impusión mediante sistema de boya o similar, conexión al sistema de gestión de aguas de escorrentía existente o proyectado incluso uniones y accesorios, completamente instalado y puesto en funcionamiento.

1,00

01.06.03.01.11 ud BOMBA SUMERGIBLE1.7 KW 17MCA-30M3/H

Suministro, montaje, conexionado y completa instalación de Bomba sumergible modelo UNILIFT AP12.50.11.A1 de Grundfos o similar, de tipo de impulsor semiabierto, con carcasa e impulsión de acero inoxidable AISI 304, IP68, 1.7 kW, 1x230V, con una altura y caudal máximos de 17 m y 8,33 L/s, conexión clavija SHUKO, con capacidad de impulsión de partículas no superiores a 12 mm

1,00

01.06.03.01.12 ud ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 40x40x40 cm

Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de 40x40x40 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.

1,00

01.06.03.01.13 m3 GRAVA

Material drenante en capas de base (tmaño máx. 40 y mín. 6), puesto en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Ángeles de los áridos < 30.

Drenes

Tubo dren 3 81,50 0,50 0,50 61,13 a descontar tubo -3 81.50 3.14 0.01 -7.68

01.06.03.01.14 m TUBO DRENAJE PVC-GEOTEXTL EN ROLLO, 2 kN/m2. DN=100 mm.

Tubería de drenaje enterrada de PVC en rollo ranurada recubierta de geotextil no tejido y punzonado, de 130 gr/m2, de diámetro nominal de 100 mm. y rigidez esférica 2 kN/m2. Colocado en zanja sobre una cama de arena de material filtrante (grava 6/40 mm) de 10 cm. debidamente extendida, compactada y nivelada, rellena con grava filtrante 10 cm. por encima de la generatríz superior del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares. Totalmente colocada, no incl. grava

3 81,50 244,50



CONTENCIÓN DE AGUAS SUSCEPTIBLES DE CONTAMINARSE CON HTF EN CAMPO SOLAR EN LA CENTRAL TERMOSOLAR SOLABEN ELECTRICIDAD II EN EL T.M. DE LOGROSÁN

Documento Nº 4. Mediciones y Presupuestos

01.06.03.01.15 m2 LÁMINA GEOTEXTIL 130 g/m2

Suministro e instalación de geotextil no tejido y punzonado, de 130 gr/m2, colocado sobre suelo y/o zanja con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil) previamente rasanteado, con pendiente de desagüe y compactado.

Tubo dren 3 81,50 1,80 440,10

BADAJOZ BA01682/21 03/09/2021

440,10

9,60

4,80

4,80

40,00

SUBAPARTADO 01.06.03.02 CONDUCCION VACIADO

01.06.03.02.01 m3 EXC.ZANJA Y/O PO.TERR. S/CLASIF.

Excavación localizada en zanja, pozos y/o cimentaciones en cualquier tipo de terreno por medios mecánicos, con agotamiento de agua, incluso rasanteo y refino de taludes, carga, transporte y extendido de los productos de la excavación a lugar de empleo o de acopio..

1 40,00 0,40 0,60 9,60

01.06.03.02.02 m3 RELLENO LOCALIZADO ZANJAS

Relleno localizado en zanjas y/o pozos con productos seleccionados procedentes de la excavación y/o de prestamos, extendido en capas de 20 cm. de espesor, humectación, compactación y rasanteo.

1 40,00 0,40 0,30 4,80

01.06.03.02.03 m3 RELLENO DE ARENA EN ZANJAS

Relleno de arena silícea en zanjas, extendido en capas de 20 cm. de espesor, humectación, com-

pactación y rasanteo.

1 40,00 0,40 0,30 4,80

01.06.03.02.04 m. CONDUC.POLIE.PE 50 PN 6 DN=110mm.

Tubería de polietileno alta densidad PE50, de 110 mm. de diámetro nominal y una presión de trabajo de 6 kg/cm2, suministrada en barras, en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

ites, siir incluii la excavacion ni errelieno postenoi de la zanja, colocada s/NTE-11 A-13. 1 40.00 40.00

01.06.03.02.05 ud ARQUETA REGISTRO 63x63x80 cm.

Arqueta de registro de 63x63x80 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón HL-150/B/20 de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, realizando medias cañas en los encuentros entre paramentos y con tapa de hormigón armado prefabricada , conformando un cierre hermético mediante la colocación de una junta de goma perimetral, totalmente terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral

posterior, s/normas de diseño recogidas en el CTE DB HS-5.

2,00



VISADO COPITI 60 PITI 80 PITI BADA IOZ BADA 10Z BA01682/21 03/09/2021

SUBAPARTADO 01.06.03.03 CERRAMIENTO Y OTROS

01.06.03.03.01

m. MALLA S/T GALV. 40/14 h=2,00 m.

Cercado de 2,00 m. de altura realizado con malla simple torsión galvanizada en caliente de trama 40/14 y postes de tubo de acero cada 4 m, galvanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro, p.p. de postes de esquina, jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, totalmente montada i/ replanteo y recibido de postes con cimentacion de homrmigón HM20.

Perímetro zona balsa 1 347,00 347,00

347,00

01.06.03.03.02 ud PUERTA CERRAMIENTO MALLA

Puerta cerramieto de dimensiones 4x2, de doble hoja abatiible constituída por cercos y bastidor de tubo de acero galvanizado y por malla de simple torsión, de 8 mm de paso de malla y 1,1 mm de diámetro, fijada a los cercos, para vehículos peatonal en vallado de parcela de malla metálica.

Acceso perímetro balsa 1,00

1,00

01.06.03.03.03 ud ESCALERA DE ACCESO A BALSA

Escalera portable, tipo "de cuerda" para acceso a balsa, de 33cm de paso entre peldaños montada con cuerdas de capacidad de soporte >= 900 kg, con cable de seguridad para el enganche de arnes integral, mosquetones sde servicio pesado (resistencia a rotura 11 KN), peldaños antideslizantes y con estabilizadores que permitan un descenso seguro de longitud 20 metros, incluso excavación de cimetnación de cimentación de dimensiones 1 X 0.75 X 0.5 (largo x ancho x espesor), puesta de horimión Hormigón HM-20/P/20-25/I central y dos placas de anclaje S275 30X30X1,5 cm con elementos de sujección para arnés y mosquetón en acero galvanizado.

1,00

1,00

SUBCAPÍTULO 01.07 INSTALACIONES ELÉCTRICAS APARTADO 01.07.01 OBRA CIVIL

01.07.01.01

m. CANALIZACIÓN CONDUC. ELEC

Canalización para línea eléctrica y telemando de cuatro tubos de PE de diámetro D=110 mm., en zanja de dimensiones 50 cm. de ancho y 95 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm. de arena de río, relleno con una arema de río hasta 10 cm. por encima de su generatriz, cinta señalizadora de línea eléctrica, relleno con tierra procedente de la excavación, apisonada con medios manuales, totalmente montada.

Conexión con cuadro fuerza

 distribución fila A este T2BJE005
 1
 1.535,00
 1.535,00

 Conexión con cuadro telemando control de nivel II T2CSA06
 1
 289,00
 289,00

 Conexión sur
 1
 151,00
 151,00

1.975,00

03/09/2021

Documento visado electrónicamente con número: BA01682/21. Cod. Validación:P60I4Y JKZMKMMSU9 Validación telemática: http://visado.copitiba.com/Validar.aspx?CVT=P60I4YJKZMKMMSU9

CONTENCIÓN DE AGUAS SUSCEPTIBLES DE CONTAMINARSE CON HTF EN CAMPO SOLAR EN LA CENTRAL TERMOSOLAR SOLABEN ELECTRICIDAD II EN EL T.M. DE LOGROSÁN

Documento Nº 4. Mediciones y Presupuestos

01.07.01.02 ud ARQUETA REGISTRO 63x63x80 cm.

Arqueta de registro de 63x63x80 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón HL-150/B/20 de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, realizando medias cañas en los encuentros entre paramentos y con tapa de hormigón armado prefabricada, conformando un cierre hermético mediante la colocación de una junta de goma perimetral, totalmente terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/normas de diseño recogidas en el CTE DB HS-5.

Conexión con cuadro fuerza		
distribución fila A este T2BJE005	1	1,00
Conexión con cuadro telemando		
control de nivel II T2CSA06	1	1,00
conexión sur	1	1,00
Arquetas en nueva red	16	16,00

19,00

01.07.01.03 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL

Zahorra artificial huso ZA 0/20, puesta en obra, extendida, refinada, regada y compactada, en capas de 10/20 cm. de espesor, incluso preparación de la superficie de asiento,

Reposición cruces caminos	1	460,00	4,00	0,25	460,00
	1	40,00	4,00	0,25	40,00
	1	15.00	4 00	0.25	15.00

515,00

APARTADO 01.07.02 INSTALACIÓN ELÉCTRICA

01.07.02.01 m LÍN.ENLACE ENERGIZACIÓN VÁLVULA 3(1X4)+1X4 Cu.C/E

Línea de enlace desde caseta de campo solar hasta válvulas, formada por dos (2) mangueras de conductores de cobre 3(1x4)+1x4 mm2. (8 hilos en total, 4 por manguera, 1 manguera por válvula) con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, montaje de cables conductores, con elementos de conexión, totalmente instalada, incluso protecciones magnetotérmicas y diferenciales, transporte, montaje y conexionado. Sin incluir obra civil necesaria.

CUADROS SB2

COADICOS SB2			
Arqueta T1	1	860,00	860,00
Arqueta T2	1	1.210,00	1.210,00
Arqueta T3	1	1.584,00	1.584,00

3.654,00

01.07.02.02 m LÍN.ENLACE ENERGIZACIÓN BOMBA 3(1x25)+1x25 Cu.C/E

Línea de enlace desde caseta de campo solar hasta bomba, formada por una (1) manguera de conductores de cobre 3(1x25)+1x25 mm2. (4 hilos en total) con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, montaje de cables conductores, con elementos de conexión, totalmente instalada, incluso protecciones magnetotérmicas y diferenciales, transporte, montaje y conexionado. Sin incluir obra civil necesaria. CUADROS SB2

Cuadro Auxiliar 1 1.535,00 1.535,00

1.535,00



01.07.02.03 m LÍN.COMUNICACIÓN CERVIFLEX VV-K 0.6/1 KV CPR, 16G2,5

Línea de comunicación desde caseta de campo solar hasta válvulas, formada por conductor CERVI-FLEX VV-K 0.6/1 KV CPR, 16G2,5 canalizados bajo tubo de material termoplástico de diámetro D=110 mm. sin incluir, en zanja de dimensiones 50 cm. de ancho y 95 cm. de profundidad, (sin incluir la zanja), montaje de cables conductores, con elementos de conexión, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.

CUADROS SB2

1	776,00	776,00
1	1.126,00	1.126,00
1	1.500,00	1.500,00
1	1.452,00	1.452,00
	1 1 1 1	1 1.126,00 1 1.500,00

4.854,00

SUBCAPÍTULO 01.08 SEGURIDAD Y SALUD APARTADO 01.08.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES

01.08.01.01 ud CASCO DE SEGURIDAD

> Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 15

15,00

15,00 01.08.01.02 ud GAFAS CONTRA IMPACTOS

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, (amortizables en 3 usos). Certificado

CE. s/ R.D. 773/97.

15 15,00

15,00 01.08.01.03 ud GAFAS ANTIPOLVO

15

Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.

773/97.

15,00

15,00 01.08.01.04 ud SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO

Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

15,00

15,00

01.08.01.05 ud FILTRO RECAMBIO MASCARILLA

Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

7,00

01.08.01.06 ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

15,00

15,00

01.08.01.07 ud CINTURÓN SEG. 2 PTOS. AMARRE

> Cinturón de seguridad de suspensión con 2 puntos de amarre, (amortizable en 4 usos). Certificado CE: s/ R.D. 773/97.

5,00

5.00

BA01682/21 03/09/2021

CONTENCIÓN DE AGUAS SUSCEPTIBLES DE CONTAMINARSE CON HTF EN CAMPO SOLAR EN LA CENTRAL TERMOSOLAR SOLABEN ELECTRICIDAD II EN EL T.M. DE LOGROSÁN

Documento Nº 4. Mediciones y Presupuestos

01.08.01.08	ud MANDIL CUERO PARA SOLDADOR		
	Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.		
	3 3,0	10	
01.08.01.09	ud PAR DE BOTAS DE AGUA	3,00	
01.00.01.07	Par de botas altas de agua. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.		
	15 15,0)0	
		15,00	
01.08.01.10	ud PAR DE BOTAS C/PUNTERA METAL.		
	Par de botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y plantillas de acero flexible	es, para	
	riesgos de perforación, (amortizables en 3 usos). Certificado CÉ; s/ R.D. 773/97.)0	
		15,00	
01.08.01.11	ud PAR DE BOTAS AISLANTES	15,00	
	Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión, (amortizables en 3 usos). Certifica-		
	do CE; s/ R.D. 773/97.	20	
	6 6,0	10	
01.08.01.12	ud PAR GUANTES DE GOMA LÁTEX-ANTIC.	6,00	
01.00.01.12	Par guantes de goma látex-anticorte. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.		
	6 6,0	00	
		6,00	
01.08.01.13	ud PAR GUANTES DE USO GENERAL		
	Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.	20	
	15 15,C	10	
01.08.01.14	ud PAR GUANTES VACUNO	15,00	
01.00.01.14	Par de guantes de uso general de piel de vacuno. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.		
	6 6,0)0	
		6,00	
01.08.01.15	ud PAR GUANTES PARA SOLDADOR		
	Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.	00	
	3 3,0	IU	
01.08.01.16	ud PAR GUANTES AISLANTE 5.000 V.	3,00	
3	Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5.000 V.,	(amortiza-	
	bles en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.		
	3 3,0)0	



BA01682/2⁻¹

03/09/2021

CONTENCIÓN DE AGUAS SUSCEPTIBLES DE CONTAMINARSE CON HTF EN CAMPO SOLAR EN LA CENTRAL TERMOSOLAR SOLABEN ELECTRICIDAD II EN EL T.M. DE LOGROSÁN

Documento Nº 4. Mediciones y Presupuestos

01.08.01.17 ud BRAZALETE REFLECTANTE

Brazalete reflectante. Amortizable en 1 uso. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

15

15,00

01.08.01.18 ud CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE

Chaleco de obras reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

15,00

01.08.01.19 ud CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS

Cinturón portaherramientas, homologado, (amortizables en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

3,00

3,00

15,00

15,00

3,00

15,00

01.08.01.20 ud CINTURÓN ANTIVIBRATORIO

Cinturón antivibratorio, homologado, (amortizable en 5 usos). Certificado CE s/ R.D. 773/97.

3 3,00

01.08.01.21 ud MONO DE TRABAJO INNÍFUGO Y ANTIESTÁTICO

Buzo de trabajo multibolsillos de una pieza innífugo y antiestático ATEX. Certificado según normativa

Europea EN-531 y EN-1149.

15 15,00

01.08.01.22 ud ARNÉS AM. DORSAL + CINTURÓN

Arnés de seguridad con amarre dorsal con anilla, regulación en piernas y hombros y hebillas automáticas + cinturón de amarre lateral de doble regulación, fabricados con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 361 +

3

EN 358 s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

3,00

3,00

APARTADO 01.08.02 PROTECCIONES COLECTIVAS

01.08.02.01 ud SEÑAL CIRCULAR I/SOPORTE

Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigona-

do H-10/B/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

3,00

3,00 01.08.02.02 ud SEÑAL STOP I/SOPORTE

Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado

H-10/B/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

3,00



BA01682/21

03/09/2021

5,00

50.00

15.00

15,00

500,00

CONTENCIÓN DE AGUAS SUSCEPTIBLES DE CONTAMINARSE CON HTF EN CAMPO SOLAR EN LA CENTRAL TERMOSOLAR SOLABEN ELECTRICIDAD II EN EL T.M. DE LOGROSÁN

Documento Nº 4. Mediciones y Presupuestos



Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecanicamente, amortizable en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

5,00

01.08.02.04 m. BARAND.PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS

Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera de pino de 20x5 cm. y estaquillas de madera de D=8 cm. hincadas en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3 usos), in-

cluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 486/97.

50,00

01.08.02.05 m. PASARELA MADERA SOBRE ZANJAS

Pasarela para paso sobre zanjas formada por tres tablones de 20x7 cm. cosidos a clavazón y doble barandilla formada por pasamanos de madera de 20x5, rodapié y travesaño intermedio de 15x5 cm., sujetos con pies derechos de madera cada 1 m. incluso colocación y desmontaje (amortizable en 3

usos). s/ R.D. 486/97.

15,00

01.08.02.06 m2 PASARELA METÁLICA SOBRE ZANJAS

Pasarela de protección de zanjas, pozos o hueco, en superficies horizontales con chapa de acero de

12 mm., incluso colocación y desmontaje (amortiz. en 10 usos). s/ R.D. 486/97.

15

15 15,00

01.08.02.07 m. MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD

Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja de 1 m. de altura, tipo

stopper, i/colocación y desmontaje, amortizable en tres usos. s/ R.D. 486/97.

500,00

01.08.02.08 m. CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje.R.D.

485/97.

400,00

01.08.02.09 ud BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE

Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco usos). s/ R.D. 485/97.

7,00

7,00 01.08.02.10 ud TOPES PARA CAMIÓN EN EXCAVACIÓN

Tope para camiones en excavaciones, incluida la colocación.

4.00



01.08.02.11 h RI

h RIEGO CONTRA EL POLVO

Aplicación sobre el terreno de riego de las zonas de la obra y auxiliares para evitar los niveles de inmisión elevados de partículas en suspensión. La distribución del producto se realizará mediante camión cisterna.

2 12,00

12,00

01.08.02.12 ud PIQUETA REFLEXIVA TB-11

Piqueta de jalonamiento reflexiva TB-11 de l=90 cm., colocada.

4,00

4,00

APARTADO 01.08.03 PROTECCIONES CONTRA INCENDIOS

01.08.03.01 ud EXTINTOR POLVO ABC 9 kg. PR.INC.

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 43A/233B, de 9 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor. Medida la unidad instalada. s/ R.D. 486/97.

4,00

4,00

APARTADO 01.08.04 PRIMEROS AUXILIOS

01.08.04.01 ud BOTIQUÍN DE URGENCIA

Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

4,00

4,00 01.08.04.02 ud REPOSICIÓN BOTIQUÍN

Reposición de material de botiquín de urgencia.

4 4,00

4,00

01.08.04.03 ud RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I

Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y analíti-

ca de sangre y orina con 6 parámetros.

5,00

APARTADO 01.08.05 FORMACIÓN

01.08.05.01 ud COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD

Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes de dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoría de oficial de 1ª.

6,00

01.08.05.02 ud COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.

Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana

y realizada por un encargado.
6 6,00

APARTADO 01.08.06 PERSONAL SEGURIDAD Y SALUD

01.08.06.01

h. VIGILANTE DE SEGURIDAD

Vigilante de seguridad, considerando una hora diaria de un oficial de 1ª. que acredite haber realizado con aprovechamiento algún curso de seguridad y salud en el trabajo.

15,00

01.08.06.02 ud COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN

Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando 2 horas a la

semana un oficial de 2^a.

6,00

01.08.06.03 ud COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.

Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la semana

un peón ordinario. Art 32 y 42.

6,00

01.08.06.04 ud COSTO MENSUAL FORMAC.SEG.Y SAL.

Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana

y realizada por un encargado.

6,00

6,00

15,00

6,00

6,00

SUBCAPÍTULO 01.09 GESTIÓN DE RESIDUOS

01.09.01

GEST. RCD's CAT. I

Gestión de residuos de construcción y demolición de residuos CATEGORIA I que contienen sustancias peligrosas según se des-criben en la Lista Europea de Residuos aprobada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y cuya producción se realice en una obra de construcción y/o demolición, valorización por transportista autorizado a planta de transferencia o de reciclado autorizada, incluso carga y transporte en camiones basculantes y canon de entrada a planta.

1 5,00 5,00

01.09.02 t GEST. RCD's CAT. II

Gestión de residuos de construcción y demolición sucio CATEGORIA II, no seleccionado en origen, que no permite, a priori, una buena valorización al presentarse en forma de mezcla heterogénea de residuo, valorizado por transportista autorizado a planta de transferencia o de reciclado autorizada,

incluso carga y transporte en camiones basculantes y canon de entrada a planta.

I 10,00 10,00

10,00

5.00

01.09.03 t GEST, RCD's CAT, III

Gestión de residuos inertes de construcción y demolición limpio CATEGORIA III, seleccionado en origen y entregado de forma separada, facilitando su valorización, y correspondiente a alguno de los siguientes grupos: Hormigones, morteros, piedras y áridos naturales mezclados o Ladrillos, azulejos y otros cerámicos, valorizado por transportista autorizado a planta de transferencia o de reciclado autorizada, incluso carga y transporte en camiones basculantes y canon de entrada a planta.

Demoliciones

 Canal terraza 1
 1
 2,40
 38,16
 =SL2_C01.1
 U01CF1da

 Canal terraza 2
 1
 2,40
 38,16
 =SL2_C02.1
 U01CF1da

76,32



Página 31 de 126

0,59

1,95

22,66

4,74

1.96

1,23

86,40

2. CUADRO DE PRECIOS

2.1. CUADRO DE PRECIOS Nº 1

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 01 SOLABEN 2

SUBCAPÍTULO 01.01 CANAL TERRAZA 1

APARTADO 01.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 01.01.01.01 m2 DESBROCE

Despeje, desbroce y limpieza superficial de cualquier tipo de terreno, incluyendo retirada y desto-

conado de árboles y arbustos, por medios mecánicos hasta cuañquier profundidad, con carga y transporte de la tierra vegetal y de los productos resultantes a lugar de empleo o gestor de resi-

duos.

CERO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE

CÉNTIMOS

01.01.01.02 m CORTE CON DISCO HORMIGON

Corte de hormigón para demolición mediante serrado con máquina de disco hasta una profundi-

dad máxima de 20 cm.

UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.01.01.03 m3 DEMOLICION OF MED. MECANICOS

Demolición de obra de fábrica de hormigón en masa o armado con medios mecánicos, incluso

carga sobre camión de los productos resultantes de la demolición y transporte a vertedero o ges-

tor de residuos.

VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y SEIS

CÉNTIMOS

01.01.01.04 m3 EXC.ZANJA Y/O PO.TERR. S/CLASIF.

Excavación localizada en zanja, pozos y/o cimentaciones en cualquier tipo de terreno por me-

dios mecánicos, con agotamiento de agua, incluso rasanteo y refino de taludes, carga, transporte

y extendido de los productos de la excavación a lugar de empleo o de acopio...

CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO

CÉNTIMOS

01.01.01.05 m3 TERRAPLÉN/RELLENO

Terraplén con productos procedentes de la excavación y/o de prestamos, extendido en tongadas

de 30 cms. de espesor, humectación y compactación hasta el 95% del proctor modificado, incluso perfilado de taludes, retirada manual de elementos gruesos y preparación de la superficie de

asiento del terraplén o relleno, totalmente terminado.

UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.01.01.06 m3 EXTENDIDO TIERRA VEGETAL

Extendido y colcaoción de tierra vegetal previamente procedente del desbroce o acopio, incluso

rasanteo.

UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

APARTADO 01.01.02 CANAL

01.01.02.01 m CANAL DE HORM. TRAPEZ. T1/1 H1.5 BASE 0.5 e 0.15

Canal trapezoidal, taludes 1/1 de 1.5 m de altura y 0.5 m de base inferior, revestida de hormigón HM-20/P/20, con fibra de vidrio 1.5kg/m3, de 15 cm. de espesor, incluso compactación y preparación de la superficie de asiento, regleado y p.p. de encofrado y desencotrado y juntas. Total-

mente terminado.

OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS Documento visado electrónicamente con número: BA01682/21. Cod.Validación:P6OI4YJKZMKMMSU9 Validación telemática : http://visado.copitiba.com/Validar.aspx?CVT=P6OI4YJKZMKMMSU9 Documento Nº 4. Mediciones y Presupuestos

BA01682 03/09/02/02/1

SUBCAPÍTULO 01.02 CANAL TERRAZA 2 APARTADO 01.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.02.01.01 DESBROCE m2

> Despeje, desbroce y limpieza superficial de cualquier tipo de terreno, incluyendo retirada y destoconado de árboles y arbustos, por medios mecánicos hasta cuañquier profundidad, con carga y transporte de la tierra vegetal y de los productos resultantes a lugar de empleo o gestor de resi-

> > CERO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE

CÉNTIMOS

CORTE CON DISCO HORMIGON 01.02.01.02

1,95 Corte de hormigón para demolición mediante serrado con máquina de disco hasta una profundi-

dad máxima de 20 cm.

UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

DEMOLICION OF MED. MECANICOS 01.02.01.03

22,66

Demolición de obra de fábrica de hormigón en masa o armado con medios mecánicos, incluso carga sobre camión de los productos resultantes de la demolición y transporte a vertedero o ges-

tor de residuos.

VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y SEIS

CÉNTIMOS

EXC.ZANJA Y/O PO.TERR. S/CLASIF. 01.02.01.04

4,74

Excavación localizada en zanja, pozos y/o cimentaciones en cualquier tipo de terreno por medios mecánicos, con agotamiento de agua, incluso rasanteo y refino de taludes, carga, transporte

y extendido de los productos de la excavación a lugar de empleo o de acopio.

CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO

CÉNTIMOS

TERRAPLÉN/RELLENO 01.02.01.05 m3

1,96

Terraplén con productos procedentes de la excavación y/o de prestamos, extendido en tongadas de 30 cms. de espesor, humectación y compactación hasta el 95% del proctor modificado, incluso perfilado de taludes, retirada manual de elementos gruesos y preparación de la superficie de

asiento del terraplén o relleno, totalmente terminado.

UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

EXTENDIDO TIERRA VEGETAL 01.02.01.06

1,23

Extendido y colcaoción de tierra vegetal previamente procedente del desbroce o acopio, incluso

UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

APARTADO 01.02.02 CANAL

01.02.02.01

CANAL DE HORM. TRAPEZ. T1/1 H1.5 BASE 0.5 e 0.15

86,40

Canal trapezoidal, taludes 1/1 de 1.5 m de altura y 0.5 m de base inferior, revestida de hormigón HM-20/P/20, con fibra de vidrio 1.5kg/m3, de 15 cm. de espesor, incluso compactación y preparación de la superficie de asiento, regleado y p.p. de encofrado y desencotrado y juntas. Total-

mente terminado.

OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA

CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.03 COLECTOR T1-T2-BALSA APARTADO 01.03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.03.01.01

DESBROCE

0,59

Despeje, desbroce y limpieza superficial de cualquier tipo de terreno, incluyendo retirada y destoconado de árboles y arbustos, por medios mecánicos hasta cuañquier profundidad, con carga y transporte de la tierra vegetal y de los productos resultantes a lugar de empleo o gestor de residuos.

> CERO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

1.96

3,78

1,23

165,37

257.80

17,03

4.319.64

EXC.ZANJA Y/O PO.TERR. S/CLASIF. 01.03.01.02

Excavación localizada en zanja, pozos y/o cimentaciones en cualquier tipo de terreno por medios mecánicos, con agotamiento de agua, incluso rasanteo y refino de taludes, carga, transporte y extendido de los productos de la excavación a lugar de empleo o de acopio...

> CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO **CÉNTIMOS**

01 03 01 03 m3 TERRAPI ÉN/RELLENO

Terraplén con productos procedentes de la excavación y/o de prestamos, extendido en tongadas de 30 cms. de espesor, humectación y compactación hasta el 95% del proctor modificado, incluso perfilado de taludes, retirada manual de elementos gruesos y preparación de la superficie de asiento del terraplén o relleno, totalmente terminado.

UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.03.01.04 **RELLENO LOCALIZADO ZANJAS**

Relleno localizado en zanjas y/o pozos con productos seleccionados procedentes de la excavación y/o de prestamos, extendido en capas de 20 cm. de espesor, humectación, compactación y

rasanteo.

TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

EXTENDIDO TIERRA VEGETAL 01 03 01 05 m3

Extendido y colcaoción de tierra vegetal previamente procedente del desbroce o acopio, incluso rasanteo.

UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con

APARTADO 01.03.02 CONDUCCIONES

TUB.ENTER. POLIÉSTER SN5 D=800 01.03.02.01

Tubería enterrada de saneamiento de poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV), de sección circular y unión por manguito con junta de goma, de 800 mm. de diámetro nominal y una rigidez SN=5 kN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena de río de 15 cm. de espesor, relleno lateral y superior hasta 30 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, con p.p. de manguito y juntas y con p.p. de medios auxiliares.

TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.03.02.02 TUB.ENTER. POLIÉSTER SN5 D=1100

Tubería enterrada de saneamiento de poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV), de sección circular y unión por manguito con junta de goma, de 1100 mm. de diámetro nominal y una rigidez SN=5 kN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena de río de 15 cm. de espesor, relleno lateral y superior hasta 30 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, con p.p. de manguito y juntas y con p.p. de medios auxiliares.

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

RELLENO DE ARENA EN ZANJAS 01.03.02.03

Relleno de arena silícea en zanjas, extendido en capas de 20 cm. de espesor, humectación, compactación y rasanteo.

DIECISIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS

01.03.02.04 POZO REGISTRO COLECTORES <=1000mm ud

Pozo de registro de PRFV de diámetro 1000 mm, altura hasta 3 m, en colectores de diámetro menor o igual de 1000 mm, con reductor a 600 mm, pates de acero revestidos en PP, con junta de estanqueidad, piezas de cambio de diámetro de conexiones a colector y piezas especiales, base anclaje de hormigón y losa superior de hormigón armado según planos, totalmente instalado y terminado.

CUATRO MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE

EUROS con

SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Documento visado electrónicamente con número: BA01682/21. Cod.Validación:P6OI4YJKZMKMMSU9 Validación telemática : http://visado.copitiba.com/Validar.aspx?CVT=P6OI4YJKZMKMMSU9

POZO REGISTRO COLECTORES >1000mm 01.03.02.05

Pozo de registro de PRFV de diámetro 1000 mm, altura hasta 4 m, en colectores de diámetro mayor de 1000 mm, con reductor a 600 mm, pates de acero revestidos en PP, con junta de estanqueidad, injerto a colector y piezas especiales, base anclaje de hormigón y losa superior de hormigón armado según planos, totalmente instalado y terminado.

> DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO FUROS con

NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.03.02.06 MARCO Y TAPA DE POZO FD D-400

Tapa de fundición circular de 62.5 cms. para calzada, clase D-400 con sistema de autobloqueo e insonorizada y marco de fundición circular encastrado en dado de hormigón en boquilla de pozo de registro. Totalmente terminado.

TRESCIENTOS DOCE EUROS con QUINCE

CÉNTIMOS

01.03.02.08 HORM. HM/HA-25/P/20/IIa. 98,06

312.15

Hormigón en masa/para armar HM/HA-25/P/20/IIa, de 25 N/mm2., para soleras y/o muros, de consistencia plastica tamaño máximo de árido 20 mm. para ambiente de humedad alta, elaborado en central en muros, incluso vertido mediante grua, vibrado, curado y colocación. Totalmente terminado.

NOVENTA Y OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

01.03.02.09 ACERO CORRUGADO B 500 S 1,86

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despun-

tes v cortes

UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.04 COLECTOR T3-BALSA APARTADO 01.04.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.04.01.01

DESBROCE

0,59

Despeje, desbroce y limpieza superficial de cualquier tipo de terreno, incluyendo retirada y destoconado de árboles y arbustos, por medios mecánicos hasta cuañquier profundidad, con carga y transporte de la tierra vegetal y de los productos resultantes a lugar de empleo o gestor de resi-

duos.

CERO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE

CÉNTIMOS

01.04.01.02 EXC.ZANJA Y/O PO.TERR. S/CLASIF.

4,74

Excavación localizada en zanja, pozos y/o cimentaciones en cualquier tipo de terreno por medios mecánicos, con agotamiento de agua, incluso rasanteo y refino de taludes, carga, transporte

y extendido de los productos de la excavación a lugar de empleo o de acopio...

CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO

CÉNTIMOS

01.04.01.03 TERRAPLÉN/RELLENO

1.96

Terraplén con productos procedentes de la excavación y/o de prestamos, extendido en tongadas de 30 cms. de espesor, humectación y compactación hasta el 95% del proctor modificado, incluso perfilado de taludes, retirada manual de elementos gruesos y preparación de la superficie de

asiento del terraplén o relleno, totalmente terminado.

UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.04.01.04

RELLENO LOCALIZADO ZANJAS

3.78

Relleno localizado en zanjas y/o pozos con productos seleccionados procedentes de la excavación y/o de prestamos, extendido en capas de 20 cm. de espesor, humectación, compactación y

rasanteo.

TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.04.01.05

EXTENDIDO TIERRA VEGETAL

1.23

Extendido y colcaoción de tierra vegetal previamente procedente del desbroce o acopio, incluso

rasanteo.

UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS



BA0126682/21 03/09/2021

APARTADO 01.04.02 CONDUCCIONES

01.04.02.01

TUB.ENTER. POLIÉSTER SN5 D=1200

Tubería enterrada de saneamiento de poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV), de sección circular y unión por manguito con junta de goma, de 1200 mm. de diámetro nominal y una rigidez SN=5 kN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena de río de 15 cm. de espesor, relleno lateral y superior hasta 30 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, con p.p. de manguito y juntas y con p.p. de medios auxiliares.

> DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.04.02.02

HORMIGÓN HM-20 RELLENOS/SOLERAS

Hormigón HM-20-20/P/I de 20N7mm2, en rellenos y/o cimientos, incluso preparación de la superficie de asiento, vertido, vibrado, regleado y curado, terminado.

NOVENTA Y UN EUROS con VEINTICUATRO

CÉNTIMOS

01.04.02.03

RELLENO DE ARENA EN ZANJAS

17,03

91,24

Relleno de arena silícea en zanjas, extendido en capas de 20 cm. de espesor, humectación,

compactación y rasanteo.

DIECISIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS

01.04.02.04

POZO REGISTRO COLECTORES > 1000mm

2.678,96

Pozo de registro de PRFV de diámetro 1000 mm, altura hasta 4 m, en colectores de diámetro mayor de 1000 mm, con reductor a 600 mm, pates de acero revestidos en PP, con junta de estanqueidad, injerto a colector y piezas especiales, base anclaje de hormigón y losa superior de hormigón armado según planos, totalmente instalado y terminado.

> DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.04.02.05

MARCO Y TAPA DE POZO FD D-400

312,15

Tapa de fundición circular de 62.5 cms. para calzada, clase D-400 con sistema de autobloqueo e insonorizada y marco de fundición circular encastrado en dado de hormigón en boquilla de pozo

de registro. Totalmente terminado.

TRESCIENTOS DOCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

APARTADO 01.04.03 CONEXIÓN BALSA

01.04.03.01

HORM. HM/HA-25/P/20/IIa.

98.06

Hormigón en masa/para armar HM/HA-25/P/20/IIa, de 25 N/mm2., para soleras y/o muros, de consistencia plastica tamaño máximo de árido 20 mm. para ambiente de humedad alta, elaborado en central en muros, incluso vertido mediante grua, vibrado, curado y colocación. Totalmente

terminado.

NOVENTA Y OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

01.04.03.02

ME 150X150 ø 8-8 B500S m2

5,54

Malla electrosoldada estándar de acero ME 150X150 ø 8-8 B500S UNE-EN 10080, formada por barras corrugadas B500S, separación entre los ejes de las barras, tanto longitudinales como transversales, igual a 15 cm.; diámetros nominales de las barras longitudinales y transversales de 8 mm, con zona de ahorro .Colocada en obra, i/p.p. de alambre de atar y separadores. Según normas EHE-08.

> CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

APARTADO 01.04.04 REPOSICION

01.04.04.01

ZAHORRA ARTIFICIAL

24.20

Zahorra artificial huso ZA 0/20, puesta en obra, extendida, refinada, regada y compactada, en capas de 10/20 cm. de espesor, incluso preparación de la superficie de asiento,

VEINTICUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

Sustainable Infrastructure

Página 36 de 126

BA01682 03/09/2021

24,20

71,83

31.93

98,06

1,86

91,24

9.956,64

9.55

SUBCAPÍTULO 01.05 ARQUETAS Y SISTEMA SENSORIZACIÓN APARTADO 01.05.01 ARQUETA DERIVACION T1

01.05.01.01 EXC.ZANJA Y/O PO.TERR. S/CLASIF.

> Excavación localizada en zanja, pozos y/o cimentaciones en cualquier tipo de terreno por medios mecánicos, con agotamiento de agua, incluso rasanteo y refino de taludes, carga, transporte

y extendido de los productos de la excavación a lugar de empleo o de acopio...

CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO

CÉNTIMOS

01.05.01.02 ZAHORRA ARTIFICIAL

Zahorra artificial huso ZA 0/20, puesta en obra, extendida, refinada, regada y compactada, en

capas de 10/20 cm. de espesor, incluso preparación de la superficie de asiento,

VEINTICUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

01.05.01.03 HORM. LIMPIEZA DE CENTRAL HM-15/P/40 V.MANUAL

Hormigón de limpieza en masa HM-15/P/40, de 15 N/mm2., de consistencia plástica tamaño máximo de árido 40 mm. para ambiente normal, elaborado en central en cimentación, vertido ma-

nual, vibrado, curado y colocación. Totalmente terminado.

SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y TRES

CÉNTIMOS

01.05.01.04 ENCOF. METÁ. MUROS 2 CV. H<3m

Encofrado y desencofrado a dos caras, en muros con paneles metálicos modulares hasta 3 m.

de altura, incluso pasatubos y conexiones canalizaciones, hasta 50 posturas.

TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y TRES

CÉNTIMOS

01.05.01.05 HORM, HM/HA-25/P/20/IIa.

> Hormigón en masa/para armar HM/HA-25/P/20/IIa, de 25 N/mm2., para soleras y/o muros, de consistencia plastica tamaño máximo de árido 20 mm. para ambiente de humedad alta, elaborado en central en muros, incluso vertido mediante grua, vibrado, curado y colocación. Totalmente

terminado.

NOVENTA Y OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

ACERO CORRUGADO B 500 S 01.05.01.06

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despun-

tes y cortes

UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

HORMIGÓN HM-20 RELLENOS/SOLERAS 01.05.01.07

Hormigón HM-20-20/P/I de 20N7mm2, en rellenos v/o cimientos, incluso preparación de la su-

perficie de asiento, vertido, vibrado, regleado y curado, terminado.

NOVENTA Y UN EUROS con VEINTICUATRO

CÉNTIMOS

01.05.01.08 COMPUERTA 150X150

> Compuerta deslizante de 150x150 cm, de acero inoxidable (ASI-316), con marco guía desmontable a la altura del piso de maniobra, bastidor desmontable situado sobre arqueta, unión atornillada, husillo ascendente, puente y tablero, tuerca en bronce Rg5 con tipo de rosca trapezoizal, estanqueidad bidireccional con junta de goma EPDM (DIN19569-4) y acero inoxidable en cierre la-

teral e inferior. Accionamiento eléctrico incorporado mediante actuador multivuelta de tres fases con servomotor eléctrico AUMA y protección IP-68, con mando manual de emergencia con volante y embraque. Incluso suministro, protección anticorrosiva mediane tratamiento químico en baño con ácido y limpieza a chorro con agua a presión: Instalación recibida en arqueta y solera

de hormigón, pruebas de estanqueidad, completamente terminada, colocada y probada.

NÚEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS

FUROS


con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

PATE ANCLADO A OF 01.05.01.09

Pate de acero revestidos en PP anclado a paramento vertical incluso p.p. de anclaje, totalmente

instalado y terminado.

NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS



24,20

71,83

31,93

98,06

1,86

165,37

91.24

APARTADO 01.05.02 ARQUETA DERIVACION T2

01.05.02.01 EXC.ZANJA Y/O PO.TERR. S/CLASIF.

> Excavación localizada en zanja, pozos y/o cimentaciones en cualquier tipo de terreno por medios mecánicos, con agotamiento de agua, incluso rasanteo y refino de taludes, carga, transporte

y extendido de los productos de la excavación a lugar de empleo o de acopio...

CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO

CÉNTIMOS

ZAHORRA ARTIFICIAL 01.05.02.02

Zahorra artificial huso ZA 0/20, puesta en obra, extendida, refinada, regada y compactada, en

capas de 10/20 cm. de espesor, incluso preparación de la superficie de asiento,

VEINTICUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

HORM. LIMPIEZA DE CENTRAL HM-15/P/40 V.MANUAL 01.05.02.03

> Hormigón de limpieza en masa HM-15/P/40, de 15 N/mm2., de consistencia plástica tamaño máximo de árido 40 mm. para ambiente normal, elaborado en central en cimentación, vertido ma-

nual, vibrado, curado y colocación. Totalmente terminado.

SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y TRES

CÉNTIMOS

01.05.02.04 ENCOF. METÁ. MUROS 2 CV. H<3m

Encofrado y desencofrado a dos caras, en muros con paneles metálicos modulares hasta 3 m.

de altura, incluso pasatubos y conexiones canalizaciones, hasta 50 posturas.

TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y TRES

CÉNTIMOS

01.05.02.05 HORM. HM/HA-25/P/20/IIa.

Hormigón en masa/para armar HM/HA-25/P/20/IIa, de 25 N/mm2., para soleras y/o muros, de consistencia plastica tamaño máximo de árido 20 mm. para ambiente de humedad alta, elaborado en central en muros, incluso vertido mediante grua, vibrado, curado y colocación. Totalmente

terminado.

NOVENTA Y OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

01.05.02.06 ACERO CORRUGADO B 500 S

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despun-

tes y cortes

UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

TUB.ENTER. POLIÉSTER SN5 D=800 01.05.02.07 m.

> Tubería enterrada de saneamiento de poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV), de sección circular y unión por manguito con junta de goma, de 800 mm. de diámetro nominal y una rigidez SN=5 kN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena de río de 15 cm. de espesor, relleno lateral y superior hasta 30 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, con p.p. de mangui-

to y juntas y con p.p. de medios auxiliares.

CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.05.02.08 HORMIGÓN HM-20 RELLENOS/SOLERAS

Hormigón HM-20-20/P/I de 20N7mm2, en rellenos y/o cimientos, incluso preparación de la su-

perficie de asiento, vertido, vibrado, regleado y curado, terminado.

NOVENTA Y UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

Documento visado electrónicamente con número: BA01682/21. Cod.Validación:P6014YJKZMKMMSU9 Validación telemática: http://visado.copitiba.com/Validar.aspx?CVT=P6014YJKZMKMMSU9

9,55

4,74

24,20

31,93

1.86

91.24

COMPUERTA 150X150 ud

Compuerta deslizante de 150x150 cm, de acero inoxidable (ASI-316), con marco quía desmontable a la altura del piso de maniobra, bastidor desmontable situado sobre arqueta, unión atornillada, husillo ascendente, puente y tablero, tuerca en bronce Rg5 con tipo de rosca trapezoizal, estanqueidad bidireccional con junta de goma EPDM (DIN19569-4) y acero inoxidable en cierre lateral e inferior. Accionamiento eléctrico incorporado mediante actuador multivuelta de tres fases con servomotor eléctrico AUMA y protección IP-68, con mando manual de emergencia con volante y embraque. Incluso suministro, protección anticorrosiva mediane tratamiento químico en baño con ácido y limpieza a chorro con agua a presión: Instalación recibida en argueta y solera de hormigón, pruebas de estanqueidad, completamente terminada, colocada y probada.

NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.05.02.10

PATE ANCLADO A OF

Pate de acero revestidos en PP anclado a paramento vertical incluso p.p. de anclaje, totalmente instalado y terminado.

> NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

APARTADO 01.05.03 ARQUETA DERIVACION T3

EXC.ZANJA Y/O PO.TERR. S/CLASIF. 01.05.03.01

> Excavación localizada en zanja, pozos y/o cimentaciones en cualquier tipo de terreno por medios mecánicos, con agotamiento de agua, incluso rasanteo y refino de taludes, carga, transporte y extendido de los productos de la excavación a lugar de empleo o de acopio.

CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.05.03.02

ZAHORRA ARTIFICIAL

Zahorra artificial huso ZA 0/20, puesta en obra, extendida, refinada, regada y compactada, en capas de 10/20 cm. de espesor, incluso preparación de la superficie de asiento,

VEINTICUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

01.05.03.03

HORM. LIMPIEZA DE CENTRAL HM-15/P/40 V.MANUAL

Hormigón de limpieza en masa HM-15/P/40, de 15 N/mm2., de consistencia plástica tamaño máximo de árido 40 mm. para ambiente normal, elaborado en central en cimentación, vertido ma-

nual, vibrado, curado y colocación. Totalmente terminado.

SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

01 05 03 04

ENCOF. METÁ. MUROS 2 CV. H<3m

Encofrado y desencofrado a dos caras, en muros con paneles metálicos modulares hasta 3 m.

de altura, incluso pasatubos y conexiones canalizaciones, hasta 50 posturas.

TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS 98,06

01.05.03.05

m3 HORM. HM/HA-25/P/20/IIa.

Hormigón en masa/para armar HM/HA-25/P/20/IIa, de 25 N/mm2., para soleras y/o muros, de consistencia plastica tamaño máximo de árido 20 mm. para ambiente de humedad alta, elaborado en central en muros, incluso vertido mediante grua, vibrado, curado y colocación. Totalmente terminado.

NOVENTA Y OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

01.05.03.06

ACERO CORRUGADO B 500 S

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despun-

tes y cortes

UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS


01.05.03.07

HORMIGÓN HM-20 RELLENOS/SOLERAS

Hormigón HM-20-20/P/I de 20N7mm2, en rellenos y/o cimientos, incluso preparación de la su-

perficie de asiento, vertido, vibrado, regleado y curado, terminado.

NOVENTA Y UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS



01.05.03.08

COMPUERTA 150X150 ud

Compuerta deslizante de 150x150 cm, de acero inoxidable (ASI-316), con marco quía desmontable a la altura del piso de maniobra, bastidor desmontable situado sobre arqueta, unión atornillada, husillo ascendente, puente y tablero, tuerca en bronce Rg5 con tipo de rosca trapezoizal, estanqueidad bidireccional con junta de goma EPDM (DIN19569-4) y acero inoxidable en cierre lateral e inferior. Accionamiento eléctrico incorporado mediante actuador multivuelta de tres fases con servomotor eléctrico AUMA y protección IP-68, con mando manual de emergencia con volante y embraque. Incluso suministro, protección anticorrosiva mediane tratamiento químico en baño con ácido y limpieza a chorro con agua a presión: Instalación recibida en arqueta y solera de hormigón, pruebas de estanqueidad, completamente terminada, colocada y probada.

NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS

EUROS

con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.05.03.09

PATE ANCLADO A OF

Pate de acero revestidos en PP anclado a paramento vertical incluso p.p. de anclaje, totalmente

instalado y terminado.

NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO **CÉNTIMOS**

APARTADO 01.05.04 INSTRUMENTACIÓN

01.05.04.01 Sensor HTF arquetas 71.74

Sensor HTF para ubicación en arquetas marca comercial SST. Totalmente instalado

SETENTA Y UN EUROS con SETENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

01.05.04.02 Caja de conexiones IP66 285,86

9,55

Caja IP66 para conexión de sensores de arqueta (hasta 7 sensores) y salida a emisor. Incluye

soporte para anclar a arqueta. Totalmente Instalado.

DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con

OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.05.04.03 Emisor RF IP66 Baterias Reemplazables 145,54

Emisor RF IP66 con baterías Reemplazables. Totalmente instalado.

CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con

CINCUENTA Y **CUATRO CÉNTIMOS**

01.05.04.04 Repetidor RF IP66 102.93

744,08

rRepetidor RF IP66 baterías reemplazables (uno cada 75 m para final de lazo y cada 40 metros

para atravesar líneas de espejos). Totalmente instalado

CIENTO DOS EUROS con NOVENTA Y TRES

CÉNTIMOS

01.05.04.05 Centralita para 64 emisores. Relé, sonido y leds indicativas. diseñada para comunicaciones con

protocolo de sensores RF SST. Dimensiones 8 x8 x7 cm (sin antenas). Nivel de protección IP65. Alimentación 5 V. Lectura hasta 64 sensores. Temperaturas de trabajo -20 °C a + 65 °C.

Antena Wifi y RF 868. Incluída caja de protección IP67. Totalmente instalado

SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS



01.05.04.06 ud Instalación del sistema

Instalación del sistema de sensorización. Totalmente instalado



0,59

4,08

1,96

1,62

0,52

1,18

1,23

4,74

QUINIENTOS DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTU	LO 01.06	BALSA		
APARTADO	01.06.01	MOVIMIEN	TO DE TIERI	RAS
01.06.01.01	m2	DESBROCE		

01.06.01.01 m2 DESBROCE

Despeje, desbroce y limpieza superficial de cualquier tipo de terreno, incluyendo retirada y desto-

conado de árboles y arbustos, por medios mecánicos hasta cuañquier profundidad, con carga y transporte de la tierra vegetal y de los productos resultantes a lugar de empleo o gestor de resi-

duos.

CERO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE

CÉNTIMOS

01.06.01.02 m3 DESMONTE

Desmonte en terreno sin clasificar a cielo abierto, con medios mecánicos, con agotamiento de agua, con carga y trasnporte de los productos resultantes de la excavación a lugar de empleo,

hasta 6 km de distancia.

CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

01.06.01.03 m3 TERRAPLÉN/RELLENO

Terraplén con productos procedentes de la excavación y/o de prestamos, extendido en tongadas de 30 cms. de espesor, humectación y compactación hasta el 95% del proctor modificado, incluso perfilado de taludes, retirada manual de elementos gruesos y preparación de la superficie de

asiento del terraplén o relleno, totalmente terminado.

UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.06.01.04 m2 PREPARACIÓN FONDO BALSA

Explanación de fondo de balsa con formación de pendiente, mediante rasanteo, riego, refino y compactación de fondo de excavación incluso retirada de materiales gruesos por medios ma-

 $nuales, \, completamente \,\, terminada.$

UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.06.01.05 m2 REFINO TALUD

Refino de talud de balsa incluso retirada de materiales gruesos por medios manuales incluso sobreexcavacones y rellenos para rasanteo y perfilado de talud para colocación de lámina de im-

permeabilización.

CERO EUROS con CINCUENTA Y DOS

CÉNTIMOS

01.06.01.06 m3 RELLENO ESPALDONES

Relleno espaldones material sobrante de la excavación, extendido en tongadas de 60 cms. de espesor, humectación y compactación hasta el 98% del proctor normal, incluso perfilado de talu-

des, totalmente terminado.

UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

01.06.01.07 m3 EXTENDIDO TIERRA VEGETAL

Extendido y colcaoción de tierra vegetal previamente procedente del desbroce o acopio, incluso

rasanteo.

UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

APARTADO 01.06.02 IMPERMEABILIZACION

01.06.02.01 m3 EXC.ZANJA Y/O PO.TERR. S/CLASIF.

Excavación localizada en zanja, pozos y/o cimentaciones en cualquier tipo de terreno por medios mecánicos, con agotamiento de agua, incluso rasanteo y refino de taludes, carga, transporte

y extendido de los productos de la excavación a lugar de empleo o de acopio.

CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Documento visado electrónicamente con número: BA01682/21. Cod.Validación:P6OI4YJKZMKMMSU9 Validación telemática: http://visado.copitiba.com/Validar.aspx?CVT=P6OI4YJKZMKMMSU9

BADAJOZ BA01682/21

01.06.02.02 m2 PANTALLA BENTONITA-CEMENTO

Pantalla de bentonita-cemento in situ con espesor mínimo de 50 cm. incluido excavación, con cuchara y con trépano, por bataches entre 5 y 6 m de longitud, incluido suministro, elaboración y colocación de la mezcla bentonita - cemento CEM III-B-32.5/42.5 con una dosificación a determinar por la dirección facultativa según ensayos previos, hasta una profundiad máxima de 7 m, i/preparación de plataforma de trabajo horizontal, tratamiento de lodos finales mediante espesado y filtración, evacuación a vertedero autorizado o gestor de tratamiento de los lodos y productos sobrantes de la excavación, replanteo, y suministro de agua, incluso pp de pérdidas de bentonita-cemento, desplazamiento e instalación de maquinaria de excavación y planta de fabricación de bentonita - cemento. Medido a lo largo de su eje y desde la cota superior del muro guía, hasta el fondo de la excavación. Totalmente terminada.

CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

APARTADO 01.06.03 OBRAS COMPLEMENTARIAS

SUBAPARTADO 01.06.03.01 CANAL VACIADO

01.06.03.01.01 m3 EXC.ZANJA Y/O PO.TERR. S/CLASIF.

Excavación localizada en zanja, pozos y/o cimentaciones en cualquier tipo de terreno por medios mecánicos, con agotamiento de agua, incluso rasanteo y refino de taludes, carga, transporte y extendido de los productos de la excavación a lugar de empleo o de acopio..

CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.06.03.01.02 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL

Zahorra artificial huso ZA 0/20, puesta en obra, extendida, refinada, regada y compactada, en capas de 10/20 cm. de espesor, incluso preparación de la superficie de asiento,

VEINTICUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

01.06.03.01.03 m3 HORM. LIMPIEZA DE CENTRAL HM-15/P/40 V.MANUAL

Hormigón de limpieza en masa HM-15/P/40, de 15 N/mm2., de consistencia plástica tamaño máximo de árido 40 mm. para ambiente normal, elaborado en central en cimentación, vertido ma-

nual, vibrado, curado y colocación. Totalmente terminado.

SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.06.03.01.04 m2 ENCOF. METÁ. MUROS 2 CV. H<3m

Encofrado y desencofrado a dos caras, en muros con paneles metálicos modulares hasta 3 m.

de altura, incluso pasatubos y conexiones canalizaciones, hasta 50 posturas.

TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y TRES

CÉNTIMOS

01.06.03.01.05 m3 HORM. HM/HA-25/P/20/IIa.

Hormigón en masa/para armar HM/HA-25/P/20/IIa, de 25 N/mm2., para soleras y/o muros, de consistencia plastica tamaño máximo de árido 20 mm. para ambiente de humedad alta, elaborado en central en muros, incluso vertido mediante grua, vibrado, curado y colocación. Totalmente

terminado.

NOVENTA Y OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

01.06.03.01.06 kg ACERO CORRUGADO B 500 S

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despun-

tes y cortes

UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.06.03.01.07 ml REJILLA

Rejilla para canaleta de hasta 1 m de ancho de fundición sobre cerco de ángulo, totalmente termi-

nado y con p.p. de medios auxiliares

DOSCIENTOS DIEZ EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Documento visado electrónicamente con número: BA01682/21. Cod.Validación:P6OI4YJKZMKMMSU9 Validación telemática : http://visado.copitiba.com/Validar.aspx?CVT=P6OI4YJKZMKMMSU9

4,74

24,20

71,83

31,93

98,06

1,86

525,56

174,96

1.735,57

86,37

24,87

8,83

01.06.03.01.08

ARMARIO PARA MECANISMOS

Armario para mecanismos de control y distribución para 6 bases tripolares verticales, formado por los siguientes elementos: envolvente de poliéster reforzado con fibra de vidrio, abierto por la base para entrada de cables, placa transparente y precintable de policarbonato, 6 zócalos tripolares verticales, aisladores de resina epoxi, pletinas de cobre de 50x10 mm2. y bornas bimetálicas de 240 mm2. Totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado, incluso excavación de cimetnaciónde dimensiones 0.75 X 0.75 x .05 (largo x ancho x espesor), puesta de horimión Hormigón HM-20/P/20-25/I central y sistema de anclaje recomendado por el fabricante.

MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.06.03.01.09

CAUDALIMENTRO DN40

Sensor de medida estático con tecnología magnética remanente con rango de medida lineal incluso en caudales de trabajo muy bajos, marcado ISO 4064:2017 DN40, incluso uniones y accesorios, completamente instalado y puesto en funcionamiento.

QUINIENTOS VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.06.03.01.10

SIST. TELEMANDO CON BOYA AUTOM. BOMBA

Sistema de telemando de arranque automático de bomba de impulsión mediante sensor de nivel de agua colocado en poceta de impusión mediante sistema de boya o similar, conexión al sistema de gestión de aguas de escorrentía existente o proyectado incluso uniones y accesorios, completamente instalado y puesto en funcionamiento.

CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con **NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS**

01.06.03.01.11

BOMBA SUMERGIBLE1.7 KW 17MCA-30M3/H

Suministro, montaje, conexionado y completa instalación de Bomba sumergible modelo UNILIFT AP12.50.11.A1 de Grundfos o similar, de tipo de impulsor semiabierto, con carcasa e impulsión de acero inoxidable AISI 304, IP68, 1.7 kW, 1x230V, con una altura y caudal máximos de 17 m y 8,33 L/s, conexión clavija SHUKO, con capacidad de impulsión de partículas no superiores a 12 mm.

> MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.06.03.01.12

ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 40x40x40 cm

Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de 40x40x40 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.

> OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.06.03.01.13

GRAVA

Material drenante en capas de base (tmaño máx. 40 y mín. 6), puesto en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Ángeles de los áridos < 30.

> VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.06.03.01.14

TUBO DRENAJE PVC-GEOTEXTL EN ROLLO, 2 kN/m2. DN=100 mm.

Tubería de drenaie enterrada de PVC en rollo ranurada recubierta de geotextil no teiido y punzonado, de 130 gr/m2, de diámetro nominal de 100 mm. y rigidez esférica 2 kN/m2. Colocado en zanja sobre una cama de arena de material filtrante (grava 6/40 mm) de 10 cm. debidamente extendida, compactada y nivelada, rellena con grava filtrante 10 cm. por encima de la generatríz superior del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil).

Con p.p. de medios auxiliares. Totalmente colocada, no incl. grava

OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

4.74

3,78

17,03

14.13

188.13

17,16

482,90

01.06.03.01.15

LÁMINA GEOTEXTIL 130 g/m2

Suministro e instalación de geotextil no tejido y punzonado, de 130 gr/m2, colocado sobre suelo y/o zanja con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil) previamente rasanteado, con pendiente de desagüe y compactado.

UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO 01.06.03.02 CONDUCCION VACIADO

EXC.ZANJA Y/O PO.TERR. S/CLASIF. 01.06.03.02.01

Excavación localizada en zanja, pozos y/o cimentaciones en cualquier tipo de terreno por medios mecánicos, con agotamiento de aqua, incluso rasanteo y refino de taludes, carga, transporte

y extendido de los productos de la excavación a lugar de empleo o de acopio.

CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.06.03.02.02

RELLENO LOCALIZADO ZANJAS

Relleno localizado en zanjas y/o pozos con productos seleccionados procedentes de la excavación y/o de prestamos, extendido en capas de 20 cm. de espesor, humectación, compactación y rasanteo.

TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.06.03.02.03

RELLENO DE ARENA EN ZANJAS

Relleno de arena silícea en zanjas, extendido en capas de 20 cm. de espesor, humectación,

compactación y rasanteo.

DIECISIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS

01.06.03.02.04

CONDUC.POLIE.PE 50 PN 6 DN=110mm.

Tubería de polietileno alta densidad PE50, de 110 mm. de diámetro nominal y una presión de trabajo de 6 kg/cm2, suministrada en barras, en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

CATORCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

01.06.03.02.05

ARQUETA REGISTRO 63x63x80 cm.

Arqueta de registro de 63x63x80 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón HL-150/B/20 de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, realizando medias cañas en los encuentros entre paramentos y con tapa de hormigón armado prefabricada, conformando un cierre hermético mediante la colocación de una junta de goma perimetral, totalmente terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/normas de diseño recogidas en el CTE DB HS-5.

CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con TRECE **CÉNTIMOS**

SUBAPARTADO 01.06.03.03 CERRAMIENTO Y OTROS

01.06.03.03.01

MALLA S/T GALV. 40/14 h=2,00 m.

Cercado de 2,00 m. de altura realizado con malla simple torsión galvanizada en caliente de trama 40/14 y postes de tubo de acero cada 4 m, galvanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro, p.p. de postes de esquina, jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, totalmente montada i/ replanteo y recibido de postes con cimentación de homrmigón HM20.

DIECISIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

01.06.03.03.02

PUERTA CERRAMIENTO MALLA

Puerta cerramieto de dimensiones 4x2, de doble hoja abatiible constituida por cercos y bastidor de tubo de acero galvanizado y por malla de simple torsión, de 8 mm de paso de malla y 1,1 mm de diámetro, fijada a los cercos, para vehículos peatonal en vallado de parcela de malla metálica.

> CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con **NOVENTA CÉNTIMOS**

Documento visado electrónicamente con número: BA01682/21. Cod.Validación:P6OI4YJKZMKMMSU9 Validación telemática: http://visado.copitiba.com/Validar.aspx?CVT=P6OI4YJKZMKMMSU9

Documento Nº 4. Mediciones y Presupuestos

16,63

188,13

24,20

18,74

14,28

9.40

01.06.03.03.03

ESCALERA DE ACCESO A BALSA ud

Escalera portable, tipo "de cuerda" para acceso a balsa, de 33cm de paso entre peldaños montada con cuerdas de capacidad de soporte >= 900 kg, con cable de seguridad para el enganche de arnes integral, mosquetones sde servicio pesado (resistencia a rotura 11 KN), peldaños antideslizantes y con estabilizadores que permitan un descenso seguro de longitud 20 metros, incluso excavación de cimetnación de cimentación de dimensiones 1 X 0.75 X 0.5 (largo x ancho x espesor), puesta de horimión Hormigón HM-20/P/20-25/I central y dos placas de anclaje S275 30X30X1,5 cm con elementos de sujección para arnés y mosquetón en acero galvanizado.

TRESCIENTOS DIEZ EUROS con QUINCE **CÉNTIMOS**

SUBCAPÍTULO 01.07 INSTALACIONES ELÉCTRICAS APARTADO 01.07.01 OBRA CIVIL

01.07.01.01

CANALIZACIÓN CONDUC. ELEC

Canalización para línea eléctrica y telemando de cuatro tubos de PE de diámetro D=110 mm., en zanja de dimensiones 50 cm. de ancho y 95 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm. de arena de río, relleno con una arema de río hasta 10 cm. por encima de su generatriz, cinta señalizadora de línea eléctrica, relleno con tierra procedente de la excavación, apisonada con medios manuales, totalmente montada.

> DIECISEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.07.01.02

ARQUETA REGISTRO 63x63x80 cm.

Arqueta de registro de 63x63x80 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón HL-150/B/20 de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, realizando medias cañas en los encuentros entre paramentos y con tapa de hormigón armado prefabricada, conformando un cierre hermético mediante la colocación de una junta de goma perimetral, totalmente terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/normas de diseño recogidas en el CTE DB HS-5.

CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

01.07.01.03

ZAHORRA ARTIFICIAL m3

Zahorra artificial huso ZA 0/20, puesta en obra, extendida, refinada, regada y compactada, en capas de 10/20 cm. de espesor, incluso preparación de la superficie de asiento,

VEINTICUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

APARTADO 01.07.02 INSTALACIÓN ELÉCTRICA

01 07 02 01

LÍN.ENLACE ENERGIZACIÓN VÁLVULA 3(1X4)+1X4 Cu.C/E

Línea de enlace desde caseta de campo solar hasta válvulas, formada por dos (2) mangueras de conductores de cobre 3(1x4)+1x4 mm2. (8 hilos en total, 4 por manguera, 1 manguera por válvula) con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, montaje de cables conductores, con elementos de conexión, totalmente instalada, incluso protecciones magnetotérmicas y diferenciales, transporte, mon-

taje y conexionado. Sin incluir obra civil necesaria.

DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO

CÉNTIMOS

01.07.02.02

LÍN.ENLACE ENERGIZACIÓN BOMBA 3(1x25)+1x25 Cu.C/E

Línea de enlace desde caseta de campo solar hasta bomba, formada por una (1) manguera de conductores de cobre 3(1x25)+1x25 mm2. (4 hilos en total) con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, montaje de cables conductores, con elementos de conexión, totalmente instalada, incluso protecciones magnetotérmicas y diferenciales, transporte, montaje y conexionado. Sin incluir obra civil necesaria.

CATORCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

01.07.02.03

LÍN.COMUNICACIÓN CERVIFLEX VV-K 0.6/1 KV CPR, 16G2,5

Línea de comunicación desde caseta de campo solar hasta válvulas formada por conductor CERVIFLEX VV-K 0.6/1 KV CPR, 16G2,5 canalizados bajo tubo de material termoplástico de diámetro D=110 mm. sin incluir, en zanja de dimensiones 50 cm. de ancho y 95 cm. de profundidad, (sin incluir la zanja), montaje de cables conductores, con elementos de conexión, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.

NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

Documento visado electrónicamente con número: BA01682/21. Cod.Validación:P6014YJKZMKMMSU9 Validación telemática: http://visado.copitiba.com/Validar.aspx?CVT=P6014YJKZMKMMSU9

SUBCAPÍTULO 01.08 SEGURIDAD Y SALUD
APARTADO 01.08.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES

01.08.01.01 ud CASCO DE SEGURIDAD

Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO

CÉNTIMOS

01.08.01.02 ud GAFAS CONTRA IMPACTOS 0,85

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, (amortizables en 3 usos). Certificado

CE. s/ R.D. 773/97.

CERO EUROS con OCHENTA Y CINCO

CÉNTIMOS

01.08.01.03 ud GAFAS ANTIPOLVO 0,53

Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.

773/97.

CERO EUROS con CINCUENTA Y TRES

CÉNTIMOS

01.08.01.04 ud SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO 2,88

Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.08.01.05 ud FILTRO RECAMBIO MASCARILLA 2,29

Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

01.08.01.06 ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS 2,54

Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.

773/97.

DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO

CÉNTIMOS

01.08.01.07 ud CINTURÓN SEG. 2 PTOS. AMARRE 10,20

Cinturón de seguridad de suspensión con 2 puntos de amarre, (amortizable en 4 usos). Certifica-

do CE; s/ R.D. 773/97.

DIEZ EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

01.08.01.08 ud MANDIL CUERO PARA SOLDADOR

Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO

CÉNTIMOS

01.08.01.09 ud PAR DE BOTAS DE AGUA 7,64

Par de botas altas de agua. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO

CÉNTIMOS

01.08.01.10 ud PAR DE BOTAS C/PUNTERA METAL.

Par de botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y plantillas de acero flexibles, para

riesgos de perforación, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

SIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.08.01.11 ud PAR DE BOTAS AISLANTES 11,01

Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión, (amortizables en 3 usos). Cer-

tificado CE; s/ R.D. 773/97.

ONCE EUROS con UN CÉNTIMOS

Par guantes de goma látex-anticorte. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

PAR GUANTES DE GOMA LÁTEX-ANTIC.

DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS



5,48

7.63

2,29

ud

01.08.01.12

Par de guantes de uso general de Iona y serraje. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

UN EUROS con VEINTISIETE CÉN IMO § 3/09/2021

01.08.01.14 PAR GUANTES VACUNO

Par de guantes de uso general de piel de vacuno. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

PAR GUANTES PARA SOLDADOR 01.08.01.15

Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.08.01.16 PAR GUANTES AISLANTE 5.000 V. ud

11,80

Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5.000 V., (amorti-

zables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

ONCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

BRAZALETE REFLECTANTE 01.08.01.17 иd

3,78

Brazalete reflectante. Amortizable en 1 uso. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE 01.08.01.18 ud

Chaleco de obras reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

CERO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS

11,46

Cinturón portaherramientas, homologado, (amortizables en 5 usos). Certificado CE. s/R.D.

773/97.

01.08.01.19

ONCE EUROS con CUARENTA Y SEIS

CÉNTIMOS

CINTURÓN ANTIVIBRATORIO 01 08 01 20

Cinturón antivibratorio, homologado, (amortizable en 5 usos). Certificado CE s/ R.D. 773/97.

DOCE EUROS con SETENTA Y CUATRO

CÉNTIMOS

MONO DE TRABAJO INNÍFUGO Y ANTIESTÁTICO 01.08.01.21

Buzo de trabajo multibolsillos de una pieza innífugo y antiestático ATEX. Certificado según nor-

mativa Europea EN-531 y EN-1149.

CINCUENTA EUROS con TREINTA Y SIETE

CÉNTIMOS

01.08.01.22 ARNÉS AM. DORSAL + CINTURÓN

> Arnés de seguridad con amarre dorsal con anilla, regulación en piernas y hombros y hebillas automáticas + cinturón de amarre lateral de doble regulación, fabricados con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma

EN 361 + EN 358 s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

APARTADO 01.08.02 PROTECCIONES COLECTIVAS

01.08.02.01 SEÑAL CIRCULAR I/SOPORTE 28,21

Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hor-

migonado H-10/B/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

VEINTIOCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS


01.08.02.02 SEÑAL STOP I/SOPORTE ud

28,21

Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigo-

nado H-10/B/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

VEINTIOCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS



12,74

50,37

41,52

8,08

15,16

6,32

1,91

0,85

7,48

47,98

32,60

8,64

01.08.02.03 ud PLACA SENALIZACION RIESGO

Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecanicamente, amor-

tizable en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

01.08.02.04 m. BARAND.PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS

Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera de pino de 20x5 cm. y estaquillas de madera de D=8 cm. hincadas en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3

usos), incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 486/97.

OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

01.08.02.05 m. PASARELA MADERA SOBRE ZANJAS

Pasarela para paso sobre zanjas formada por tres tablones de 20x7 cm. cosidos a clavazón y doble barandilla formada por pasamanos de madera de 20x5, rodapié y travesaño intermedio de 15x5 cm., sujetos con pies derechos de madera cada 1 m. incluso colocación y desmontaje (amortizable en 3 usos). s/ R.D. 486/97.

QUINCE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

01.08.02.06 m2 PASARELA METÁLICA SOBRE ZANJAS

Pasarela de protección de zanjas, pozos o hueco, en superficies horizontales con chapa de acero de 12 mm., incluso colocación y desmontaje (amortiz. en 10 usos). s/ R.D. 486/97.

SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

01.08.02.07 m. MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD

Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja de 1 m. de altura,

tipo stopper, i/colocación y desmontaje, amortizable en tres usos. s/ R.D. 486/97.

UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

01.08.02.08 m. CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmonta-

je.R.D. 485/97.

CERO EUROS con OCHENTA Y CINCO

CÉNTIMOS

01.08.02.09 ud BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE

Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco usos). s/ R.D. 485/97.

SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO

CÉNTIMOS

01.08.02.10 ud TOPES PARA CAMIÓN EN EXCAVACIÓN

Tope para camiones en excavaciones, incluida la colocación.

CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

01.08.02.11 h RIEGO CONTRA EL POLVO

Aplicación sobre el terreno de riego de las zonas de la obra y auxiliares para evitar los niveles de inmisión elevados de partículas en suspensión. La distribución del producto se realizará me-

diante camión cisterna.

TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA

CÉNTIMOS

01.08.02.12 ud PIQUETA REFLEXIVA TB-11

Piqueta de jalonamiento reflexiva TB-11 de l=90 cm., colocada.

OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO

CÉNTIMOS



104,07

77,91

83,92

101,98

52.76

17,15

99,03

95,46

52.76

APARTADO 01.08.03 PROTECCIONES CONTRA INCENDIOS

01.08.03.01

01.08.04.01

ud EXTINTOR POLVO ABC 9 kg. PR.INC.

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 43A/233B, de 9 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor. Medida la unidad instala-

da. s/ R.D. 486/97.

SETENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

APARTADO 01.08.04 PRIMEROS AUXILIOS

ud BOTIQUÍN DE URGENCIA
Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

CIENTO CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

01.08.04.02 ud REPOSICIÓN BOTIQUÍN

Reposición de material de botiquín de urgencia.

SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y UN

CÉNTIMOS

01.08.04.03 ud RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I

Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y

analítica de sangre y orina con 6 parámetros.

OCHENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

APARTADO 01.08.05 FORMACIÓN

01.08.05.01 ud COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD

Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes de dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabajados con esta ser (e.d.o. eficial de 23 e cuadante y un visitante y un

dores con categoría de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoría de oficial de 1ª.

CIENTO UN EUROS con NOVENTA Y OCHO

CÉNTIMOS

01.08.05.02 ud COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.

Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la se-

mana y realizada por un encargado.

CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y

SEIS CÉNTIMOS

APARTADO 01.08.06 PERSONAL SEGURIDAD Y SALUD

01.08.06.01 h. VIGILANTE DE SEGURIDAD

Vigilante de seguridad, considerando una hora diaria de un oficial de 1ª. que acredite haber reali-

zado con aprovechamiento algún curso de seguridad y salud en el trabajo.

DIECISIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

01.08.06.02 ud COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN

Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando 2 horas a

la semana un oficial de 2ª.

NOVENTA Y NUEVE EUROS con TRES

CÉNTIMOS

01.08.06.03 ud COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.

Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la se-

mana un peón ordinario. Art 32 y 42.

NOVENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y

SEIS CÉNTIMOS

01.08.06.04 ud COSTO MENSUAL FORMAC SEG Y SAL

Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la se-

mana y realizada por un encargado.

CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y

SEIS CÉNTIMOS



VISADO COPITI BADAJOZ BA01662/21 03/09/2021

16,28

7,12

SUBCAPÍTULO 01.09 GESTIÓN DE RESIDUOS

01.09.01

GEST. RCD's CAT. I

Gestión de residuos de construcción y demolición de residuos CATEGORIA I que contienen sustancias peligrosas según se des-criben en la Lista Europea de Residuos aprobada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y cuya producción se realice en una obra de construcción y/o demolición, valorización por transportista autorizado a planta de transferencia o de reciclado autorizada, incluso carga y transporte en camiones basculantes y canon de entrada a planta.

VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.09.02

GEST. RCD's CAT. II

Gestión de residuos de construcción y demolición sucio CATEGORIA II, no seleccionado en origen, que no permite, a priori, una buena valorización al presentarse en forma de mezcla heterogénea de residuo, valorizado por transportista autorizado a planta de transferencia o de reciclado autorizada, incluso carga y transporte en camiones basculantes y canon de entrada a planta.

DIECISEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

01.09.03

t GEST. RCD's CAT. III

Gestión de residuos inertes de construcción y demolición limpio CATEGORIA III, seleccionado en origen y entregado de forma separada, facilitando su valorización, y correspondiente a alguno de los siguientes grupos: Hormigones, morteros, piedras y áridos naturales mezclados o Ladrillos, azulejos y otros cerámicos, valorizado por transportista autorizado a planta de transferencia o de reciclado autorizada, incluso carga y transporte en camiones basculantes y canon de entrada a planta.

SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

Orellana la Vieja, Agosto de 2021



El Ingeniero Técnico de Obras Públicas, Nº Colegiado: 021869 e Ingeniero Técnico Industrial Nº de colegiado: 2247 Fdo: Sergio Luengo Ponce



0,16

2.2. CUADRO DE PRECIOS Nº 2

CÓDIGO UD RESUMEN

CAPÍTULO 01 SOLABEN 2 SUBCAPÍTULO 01.01 CANAL TERRAZA 1 APARTADO 01.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.01.01.01

m2 DESBROCE

Despeje, desbroce y limpieza superficial de cualquier tipo de terreno, incluyendo retirada y destoconado de árboles y arbustos, por medios mecánicos hasta cuañquier profundidad, con carga y transporte de la tierra vegetal y de los productos resultantes a lugar de empleo o gestor de resi-

duos.

Maquinaria Resto de obra y materiales	0,39 0,01
Suma la partida	0,56 0,03

Mano de obra.....

01.01.01.02 m CORTE CON DISCO HORMIGON

Corte de hormigón para demolición mediante serrado con máquina de disco hasta una profundi-

dad máxima de 20 cm.

Mano de obra		
Suma la partida		
Castos indirectos 6.000	Δ 0.11	

TOTAL PARTIDA 1,95

01.01.01.03 m3 DEMOLICION OF MED. MECANICOS

Demolición de obra de fábrica de hormigón en masa o armado con medios mecánicos, incluso carga sobre camión de los productos resultantes de la demolición y transporte a vertedero o ges-

tor de residuos.

Mano de obra	7,83
Maquinaria	13,34
Resto de obra y materiales	0,21
•	
Suma la partida	21,38

Costes indirectos

TOTAL PARTIDA 22,66



01.01.01.04 m3 EXC.ZANJA Y/O PO.TERR. S/CLASIF.

Excavación localizada en zanja, pozos y/o cimentaciones en cualquier tipo de terreno por medios mecánicos, con agotamiento de agua, incluso rasanteo y refino de taludes, carga, transporte y extendido de los productos de la excavación a lugar de empleo o de acopio..

Mano de obra	0,86
Maquinaria	3,57
Resto de obra y materiales	0,04

Suma la partida		4,47
Costes indirectos	6,00%	0,27

01.01.01.05 m3 TERRAPLÉN/RELLENO

Terraplén con productos procedentes de la excavación y/o de prestamos, extendido en tongadas de 30 cms. de espesor, humectación y compactación hasta el 95% del proctor modificado, incluso perfilado de taludes, retirada manual de elementos gruesos y preparación de la superficie de asiento del terraplén o relleno, totalmente terminado.

Mano de obra	0,55
Maquinaria	1,28
Resto de obra y materiales	0,02
•	
Suma la partida	1 25

Juma la partida		1,05
Costes indirectos	6,00%	0,11

TOTAL PARTIDA 1,96

01.01.01.06 m3 EXTENDIDO TIERRA VEGETAL

Extendido y colcaoción de tierra vegetal previamente procedente del desbroce o acopio, incluso rasanteo.

Mano de obra	0.46
Maquinaria	0,70

TOTAL PARTIDA	1,23

Suma la partida.....

Costes indirectos

APARTADO 01.01.02 CANAL

01.01.02.01 m CANAL DE HORM. TRAPEZ. T1/1 H1.5 BASE 0.5 e 0.15

Canal trapezoidal, taludes 1/1 de 1.5 m de altura y 0.5 m de base inferior, revestida de hormigón HM-20/P/20, con fibra de vidrio 1.5kg/m3, de 15 cm. de espesor , incluso compactación y preparación de la superficie de asiento, regleado y p.p. de encofrado y desencotrado y juntas. Totalmente terminado.

Mano de obra	26,36
Maquinaria	0,71
Resto de obra y materiales	54,44

Suma la partida		81,51
Costes indirectos	6,00%	4,89

TOTAL PARTIDA	86 40

Documento Nº 4. Mediciones y Presupuestos



SUBCAPÍTULO 01.02 CANAL TERRAZA 2 APARTADO 01.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.02.01.01

01.02.01.02

01.02.01.03

01.02.01.04

m2 DESBROCE

Despeje, desbroce y limpieza superficial de cualquier tipo de terreno, incluyendo retirada y destoconado de árboles y arbustos, por medios mecánicos hasta cuañquier profundidad, con carga y transporte de la tierra vegetal y de los productos re duos.

	Mano de obra	0,16
	Maquinaria	0,39
	Resto de obra y materiales	0,01
	Suma la partida	0,56
	Costes indirectos	0,03
	TOTAL PARTIDA	0,59
CORTE CON DISCO HORMIGON		
orte de hormigón para demolición mediante serrado con máq ad máxima de 20 cm.	•	
	Mano de obra	1,52
	Maquinaria	0,30
	Resto de obra y materiales	0,02
	Suma la partida	1,84
	Costes indirectos	0,11
	TOTAL PARTIDA	1,95
DEMOLICION OF MED. MECANICOS		
Demolición de obra de fábrica de hormigón en masa o armado	con megios mecanicos, incluso	
	ión y transporte a vertedero o ges-	7.83
	ión y transporte a vertedero o ges- Mano de obra	7,83 13.34
	ión y transporte a vertedero o ges-	7,83 13,34 0,21
	ión y transporte a vertedero o ges- Mano de obra Maquinaria Resto de obra y materiales	13,3 ⁴ 0,21
	ión y transporte a vertedero o ges- Mano de obra Maquinaria	13,34
arga sobre camión de los productos resultantes de la demolici or de residuos.	ión y transporte a vertedero o ges- Mano de obra Maquinaria Resto de obra y materiales Suma la partida	13,34 0,21 21,38
	ión y transporte a vertedero o ges- Mano de obra	13,34 0,21 21,38 1,28
na EXC.ZANJA Y/O PO.TERR. S/CLASIF. xcavación localizada en zanja, pozos y/o cimentaciones en cu	Mano de obra	13,34 0,21 21,38 1,28
na EXC.ZANJA Y/O PO.TERR. S/CLASIF. xcavación localizada en zanja, pozos y/o cimentaciones en cu ios mecánicos, con agotamiento de agua, incluso rasanteo y	ión y transporte a vertedero o ges- Mano de obra	13,34 0,21 21,38 1,28
na EXC.ZANJA Y/O PO.TERR. S/CLASIF. xcavación localizada en zanja, pozos y/o cimentaciones en cu ios mecánicos, con agotamiento de agua, incluso rasanteo y	ión y transporte a vertedero o ges- Mano de obra	13,34 0,21 21,38 1,28 22,66
or de residuos. 3 EXC.ZANJA Y/O PO.TERR. S/CLASIF. xcavación localizada en zanja, pozos y/o cimentaciones en cu ios mecánicos, con agotamiento de agua, incluso rasanteo y	ión y transporte a vertedero o ges- Mano de obra	13,34 0,21 21,38 1,28 22,66
or de residuos. 3 EXC.ZANJA Y/O PO.TERR. S/CLASIF. xcavación localizada en zanja, pozos y/o cimentaciones en cu los mecánicos, con agotamiento de agua, incluso rasanteo y	ión y transporte a vertedero o ges- Mano de obra	13,34 0,21 21,38 1,28 22,66
or de residuos.	ión y transporte a vertedero o ges- Mano de obra	13,34 0,21 21,38 1,28 22,66

TOTAL PARTIDA

Sustainable Infrastructure

Página 53 de 126

01.02.01.05 m3 TERRAPLÉN/RELLENO

Terraplén con productos procedentes de la excavación y/o de prestamos, extendido en tongadas de 30 cms. de espesor, humectación y compactación hasta el 95% del proctor modificado, incluso perfilado de taludes, retirada manual de elementos gruesos y preparación de la superficie de asiento del terraplén o relleno, totalmente terminado.

Mano de obra	0,55
Maquinaria	1,28
Resto de obra y materiales	0,02

Suma la partida		1,85
Costes indirectos	6,00%	0,11

TOTAL PARTIDA 1,96

01.02.01.06 m3 EXTENDIDO TIERRA VEGETAL

Extendido y colcaoción de tierra vegetal previamente procedente del desbroce o acopio, incluso

rasanteo.

Maquinaria		0,70
Suma la partida Costes indirectos	6,00%	1,16 0,07

TOTAL PARTIDA	1,23
TOTAL PARTIDA	1,23

APARTADO 01.02.02 CANAL

01.02.02.01

m CANAL DE HORM. TRAPEZ. T1/1 H1.5 BASE 0.5 e 0.15

Canal trapezoidal, taludes 1/1 de 1.5 m de altura y 0.5 m de base inferior, revestida de hormigón HM-20/P/20, con fibra de vidrio 1.5kg/m3, de 15 cm. de espesor , incluso compactación y preparación de la superficie de asiento, regleado y p.p. de encofrado y desencotrado y juntas. Totalmente terminado.

Documento Nº 4. Mediciones y Presupuestos



SUBCAPÍTULO 01.03 COLECTOR T1-T2-BALSA APARTADO 01.03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.03.01.01

01.03.01.02

01.03.01.03

DESBROCE m2

MZ DESBRUCE		03/0	19/2021	l .
Despeje, desbroce y limpieza superficial de cualquier tipo de terreno, incl conado de árboles y arbustos, por medios mecánicos hasta cuañquier pro transporte de la tierra vegetal y de los productos resultantes a lugar de er duos.	ofundidad, con carga y			
44001	Mano de obra		0,16	
	Maguinaria		0,39	
	Resto de obra y materiales		0,01	
	Nesto de obra y materiales		0,01	
	Suma la partida		0,56	ISU9
	Costes indirectos	6,00%	0,03	¥K K K
	TOTAL PARTIDA		0,59	JKZ
				<u>4</u> ;
m3 EXC.ZANJA Y/O PO.TERR. S/CLASIF. Excavación localizada en zanja, pozos y/o cimentaciones en cualquier tip dios mecánicos, con agotamiento de agua, incluso rasanteo y refino de t	aludes, carga, transporte			cumento visado electrónicamente con número: BA01682/21. Cod.Validación:P60/4V JKZMKMMSU9
y extendido de los productos de la excavación a lugar de empleo o de ac				ı≅ı
	Mano de obra		0,86	\S
	Maquinaria		3,57	ģ.
	Resto de obra y materiales		0,04	ا 2
				682/2
	Suma la partida		4,47	2,
	Costes indirectos	6,00%	0,27): BA
	TOTAL PARTIDA		4,74	númer
2 TEDDADIÉN/DELLENO				ő.
m3 TERRAPLÉN/RELLENO	autondida on tangadas			e .
Terraplén con productos procedentes de la excavación y/o de prestamos				aut :
de 30 cms. de espesor, humectación y compactación hasta el 95% del pr				Ĕ:
so perfilado de taludes, retirada manual de elementos gruesos y preparac	cion de la superficie de			.≌.
asiento del terraplén o relleno, totalmente terminado.			_	ŕ
	Mano de obra		0,55	ਲ੍ਹ
	Maquinaria		1,28	ë
	Resto de obra y materiales		0,02	용.
				visa
	Suma la partida		1,85	entc
	Costes indirectos		0,11	₹:
				ರ

TOTAL PARTIDA

Sustainable Infrastructure

01.03.01.04

RELLENO LOCALIZADO ZANJAS

Relleno localizado en zanjas y/o pozos con productos seleccionados procedentes de la excavación y/o de prestamos, extendido en capas de 20 cm. de espesor, humectación, compactación y rasanteo.

	Mano de obra	1,82 1,71 0,04
	Suma la partida	3,57 0,21
	TOTAL PARTIDA	3,78
m3 EXTENDIDO TIERRA VEGETAL Extendido y colcaoción de tierra vegetal previamente procedente del desbrasanteo.	oroce o acopio, incluso	
rasanteu.	Mano de obra	0,46 0,70
	Suma la partida	1,16 0,07

TOTAL PARTIDA

Maquinaria

APARTADO 01.03.02 CONDUCCIONES

01.03.02.01

01.03.01.05

TUB.ENTER. POLIÉSTER SN5 D=800

Tubería enterrada de saneamiento de poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV), de sección circular y unión por manguito con junta de goma, de 800 mm. de diámetro nominal y una rigidez SN=5 kN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena de río de 15 cm. de espesor, relleno lateral y superior hasta 30 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, con p.p. de manguito y juntas y con p.p. de medios auxiliares.

Resto de obra y materiales	132,66
Suma la partida	156,01 9,36

TOTAL PARTIDA 165,37

01.03.02.02

TUB.ENTER. POLIÉSTER SN5 D=1100

Tubería enterrada de saneamiento de poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV), de sección circular y unión por manguito con junta de goma, de 1100 mm. de diámetro nominal y una rigidez SN=5 kN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena de río de 15 cm. de espesor, relleno lateral y superior hasta 30 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, con p.p. de manguito y juntas y con p.p. de medios auxiliares.

	24,46
	15,18
	203,57
6,00%	243,21 14,59

TOTAL PARTIDA	257,80



Página 56 de 126

1,23

m3 RELLENO DE ARENA EN ZANJAS

Relleno de arena silícea en zanjas, extendido en capas de 20 cm. de espesor, humectación, compactación y rasanteo.

Mano de obra	1,52
Maquinaria	0,92
Resto de obra y materiales	13,63

Suma la partida		16,07
Costes indirectos	6,00%	0,96

TOTAL PARTIDA	17.0

01.03.02.04

ud POZO REGISTRO COLECTORES <=1000mm

Pozo de registro de PRFV de diámetro 1000 mm, altura hasta 3 m, en colectores de diámetro menor o igual de 1000 mm, con reductor a 600 mm, pates de acero revestidos en PP, con junta de estanqueidad, piezas de cambio de diámetro de conexiones a colector y piezas especiales, base anclaje de hormigón y losa superior de hormigón armado según planos, totalmente instalado y terminado.

Mano de obra	93,68
Maquinaria	95,18
Resto de obra y materiales	3.886,27

Suma la partida		4.075,13
Costes indirectos	6,00%	244,51

TOTAL PARTIDA 4.319,64

01.03.02.05

id POZO REGISTRO COLECTORES >1000mm

Pozo de registro de PRFV de diámetro 1000 mm, altura hasta 4 m, en colectores de diámetro mayor de 1000 mm, con reductor a 600 mm, pates de acero revestidos en PP, con junta de estanqueidad, injerto a colector y piezas especiales, base anclaje de hormigón y losa superior de hormigón armado según planos, totalmente instalado y terminado.

Mano de obra	84,31
Maquinaria	71,45
Resto de obra y materiales	2.371,56

Suma la partida		2.527,32
Costes indirectos	6,00%	151,64

TOTAL PARTIDA	2.678.96
O 17 (E 1 7 (1 (1 1 D / (2.0,0,,0

01.03.02.06

m MARCO Y TAPA DE POZO FD D-400

Tapa de fundición circular de 62.5 cms. para calzada, clase D-400 con sistema de autobloqueo e insonorizada y marco de fundición circular encastrado en dado de hormigón en boquilla de pozo de registro. Totalmente terminado.

Resto de obra y materiales	
Suma la partida Costes indirectos 6,00%	294,48 17,67

TOTAL PARTIDA

Atlantica Sustainable Infrastructure



01.03.02.08 m3 HORM. HM/HA-25/P/20/IIa.

Hormigón en masa/para armar HM/HA-25/P/20/IIa, de 25 N/mm2., para soleras y/o muros, de consistencia plastica tamaño máximo de árido 20 mm. para ambiente de humedad alta, elaborado en central en muros, incluso vertido mediante grua, vibrado, curado y colocación. Totalmente terminado.

Mano de obra	9,43
Maquinaria	14,57
Resto de obra y materiales	68,51

Suma la partida		92,51
Costes indirectos	6,00%	5,55

TOTAL PARTIDA 98,06

01.03.02.09 kg ACERO CORRUGADO B 500 S

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despun-

tes y cortes

Mano de obra	0,3
Resto de obra y materiales	1,38

Suma la partida		1,75
Costes indirectos	6,00%	0,11

TOTAL PARTIDA 1,86

SUBCAPÍTULO 01.04 COLECTOR T3-BALSA APARTADO 01.04.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.04.01.01

n2 DESBROCE

Despeje, desbroce y limpieza superficial de cualquier tipo de terreno, incluyendo retirada y destoconado de árboles y arbustos, por medios mecánicos hasta cuañquier profundidad, con carga y transporte de la tierra vegetal y de los productos resultantes a lugar de empleo o gestor de residuos.

Mano de obra		0,16 0,39 0,01
Suma la partida	 6.00%	0,56

01.04.01.02 m3 EXC.ZANJA Y/O PO.TERR. S/CLASIF.

Excavación localizada en zanja, pozos y/o cimentaciones en cualquier tipo de terreno por medios mecánicos, con agotamiento de agua, incluso rasanteo y refino de taludes, carga, transporte y extendido de los productos de la excavación a lugar de empleo o de acopio..

Mano de obra		0,86 3,57 0,04
Suma la partida Costes indirectos	6,00%	4,47 0,27

01.04.01.03 TERRAPLÉN/RELLENO

01.04.01.04

01.04.01.05

Terraplén con productos procedentes de la excavación y/o de prestamos, extendido en tongadas de 30 cms. de espesor, humectación y compactación hasta el 95% del proctor modificado, incluso perfilado de taludes, retirada manual de elementos gruesos y preparación de la superficie de asiento del terraplén o relleno, totalmente terminado.

asiento dei terrapien o relieno, totalmente terminado.	Mano de obra Maquinaria Resto de obra y materiales	0,55 1,28 0,02
	Suma la partida	1,85 0,11
	TOTAL PARTIDA	1,96
m3 RELLENO LOCALIZADO ZANJAS Relleno localizado en zanjas y/o pozos con productos seleccionados proc ción y/o de prestamos, extendido en capas de 20 cm. de espesor, humect rasanteo.		
rasantos.	Mano de obra	1,82
	Maquinaria Resto de obra y materiales	1,71 0,04

Suma la partida.....

TOTAL PARTIDA

Costes indirectos

EXTENDIDO TIERRA VEGETAL

Extendido y colcaoción de tierra vegetal previamente procedente del desbroce o acopio, incluso

Mano de obra	0,46 0,70
Suma la partida Costes indirectos	1,16 0,07

TOTAL PARTIDA

APARTADO 01.04.02 CONDUCCIONES

01.04.02.01 TUB.ENTER. POLIÉSTER SN5 D=1200

> Tubería enterrada de saneamiento de poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV), de sección circular y unión por manguito con junta de goma, de 1200 mm. de diámetro nominal y una rigidez SN=5 kN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena de río de 15 cm. de espesor, relleno lateral y superior hasta 30 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, con p.p. de manguito y juntas y con p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra	26,79
Maquinaria	16,40
Resto de obra y materiales	221,79
Suma la partida	264,98 15,90
TOTAL PARTIDA	280,88

Página 59 de 126



3,57

3,78

perficie de asiento, vertido, vibrado, regleado y curado, terminado.

Mano de obra	5,34
Maquinaria	19,16
Resto de obra y materiales	61,58

Mana da alasa

Suma la partida		86,08
Costes indirectos	6,00%	5,16

TOTAL PARTIDA9	1,2
----------------	-----

01.04.02.03 m3 RELLENO DE ARENA EN ZANJAS

Relleno de arena silícea en zanjas, extendido en capas de 20 cm. de espesor, humectación,

compactación y rasanteo.

Mano de obra	1,52
Maquinaria	0,92
Resto de obra y materiales	13,63

Suma la partida		16,07
Costes indirectos	6,00%	0,96

01.04.02.04 ud POZO REGISTRO COLECTORES >1000mm

Pozo de registro de PRFV de diámetro 1000 mm, altura hasta 4 m, en colectores de diámetro mayor de 1000 mm, con reductor a 600 mm, pates de acero revestidos en PP, con junta de estanqueidad, injerto a colector y piezas especiales, base anclaje de hormigón y losa superior de hormigón armado según planos,totalmente instalado y terminado.

Mano de obra	84,31
Maquinaria	71,45
Resto de obra y materiales	2.371,56

Suma la partida	2	2.527,32
Costes indirectos	6,00%	151,64

TOTAL PARTIDA	2.678,96
---------------	----------

01.04.02.05 m MARCO Y TAPA DE POZO FD D-400

Tapa de fundición circular de 62.5 cms. para calzada, clase D-400 con sistema de autobloqueo e insonorizada y marco de fundición circular encastrado en dado de hormigón en boquilla de pozo de registro. Totalmente terminado.

Mano de obra	3,56
Resto de obra y materiales	290,92

Suma la partida		294,48
Costes indirectos	6,00%	17,67

TOTAL PARTIDA	312,15
	312,13

BA01682/21 03/09/2021

APARTADO 01.04.03 CONEXIÓN BALSA

01.04.03.01

HORM. HM/HA-25/P/20/IIa. m3

Hormigón en masa/para armar HM/HA-25/P/20/IIa, de 25 N/mm2., para soleras y/o muros, de consistencia plastica tamaño máximo de árido 20 mm. para ambiente de humedad alta, elaborado en central en muros, incluso vertido mediante grua, vibrado, curado y colocación. Totalmente terminado.

Mano de obra	9,43
Maquinaria	14,57
Resto de obra y materiales	68,51

Suma la partida		92,51
Costes indirectos	6,00%	5,55

TOTAL PARTIDA	98,06
---------------	-------

01.04.03.02 ME 150X150 ø 8-8 B500S

> Malla electrosoldada estándar de acero ME 150X150 ø 8-8 B500S UNE-EN 10080, formada por barras corrugadas B500S, separación entre los ejes de las barras, tanto longitudinales como transversales, igual a 15 cm.; diámetros nominales de las barras longitudinales y transversales de 8 mm, con zona de ahorro .Colocada en obra, i/p.p. de alambre de atar y separadores. Según normas EHE-08.

Mano de obra u materiales		0,18 5.05
Resto de obra y materiales		
Suma la partida		5.23
Costes indirectos		0.31
	.,	.,.

TOTAL PARTIDA	5,	,5

APARTADO 01.04.04 REPOSICION

01.04.04.01

m3 ZAHORRA ARTIFICIAL

Zahorra artificial huso ZA 0/20, puesta en obra, extendida, refinada, regada y compactada, en capas de 10/20 cm. de espesor, incluso preparación de la superficie de asiento,

Mano de obra	0,43
Maquinaria	2,97
Resto de obra y materiales	19,43
Suma la partida	22,83
Costes indirectos	1,37

TOTAL PARTIDA

Documento Nº 4. Mediciones y Presupuestos



SUBCAPÍTULO 01.05 ARQUETAS Y SISTEMA SENSORIZACIÓN APARTADO 01.05.01 ARQUETA DERIVACION T1

0.86

2 57

Documento visado electrónicamente con número: BA01682/21. Cod.Validación:P6OI4YJKZMKMMSU9 Validación telemática: http://visado.copitiba.com/Validar.aspx?CVT=P6OI4YJKZMKMMSU9

01.05.01.01

01.05.01.02

01.05.01.03

m3 EXC.ZANJA Y/O PO.TERR. S/CLASIF.

Excavación localizada en zanja, pozos y/o cimentaciones en cualquier tipo de terreno por medios mecánicos, con agotamiento de agua, incluso rasanteo y refino de taludes, carga, transporte y extendido de los productos de la excavación a lugar de empleo o de acopio...

	Maquinaria	3,57
	Resto de obra y materiales	0,04
	Suma la partida	4,47
	Costes indirectos	0,27
	TOTAL PARTIDA	4,74
m3 ZAHORRA ARTIFICIAL		
Zahorra artificial huso ZA 0/20, puesta en obra, extendida, refinada		
capas de 10/20 cm. de espesor, incluso preparación de la superfici	Mano de obra	0.43
	Maguinaria	2,97
	Resto de obra y materiales	19,43
		,
	Suma la partida	22,83
	Costes indirectos 6,00%	1,37
	0,00/0	1,57
	TOTAL PARTIDA	24,20
m3 HORM. LIMPIEZA DE CENTRAL HM-15/P/40 V.MANUAL		
Hormigón de limpieza en masa HM-15/P/40, de 15 N/mm2., de con	isistencia plástica tamaño	
máximo de árido 40 mm. para ambiente normal, elaborado en cent nual, vibrado, curado y colocación. Totalmente terminado.		
maar, vibrado, carado y colocación. Totalmente terminado.	Mano de obra	9,37
	Maquinaria	5,72
	Resto de obra y materiales	52,67
	Suma la partida	67,76
	Costes indirectos	4,07
	TOTAL PARTIDA	71,83
	TOTAL FAILTIDA	11,03
m2 ENCOF. METÁ. MUROS 2 CV. H<3m		
Encofrado y desencofrado a dos caras, en muros con paneles meta	álicos modulares hasta 3 m.	
do altura, incluso nacetubes y concylenes conclizaciones, bacta EC	Inacturas	

Mano de obra.....

Maguinaria

01.05.01.04

de altura, incluso pasatubos y conexiones canalizaciones, hasta 50 posturas. Mano de obra.....

Treese de esta y materiales miniminations.	2,.2
Suma la partida	

Maquinaria

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA 31,93



11.09

16,61

2 4 2



01.05.01.05 HORM. HM/HA-25/P/20/IIa.

01.05.01.06

01.05.01.07

Hormigón en masa/para armar HM/HA-25/P/20/IIa, de 25 N/mm2., para soleras y/o muros, de consistencia plastica tamaño máximo de árido 20 mm. para ambiente de humedad alta, elaborado en central en muros, incluso vertido mediante grua, vibrado, curado y colocación. Totalmente

terminado.	olocación. Fotalmente	
terrilliado.	Mano de obra	9,43
	Maquinaria	14,57
	Resto de obra y materiales	68,51
	resio de obia y materiales	00,51
	Suma la partida	92,51
	Costes indirectos	5,55
	TOTAL PARTIDA	98,06
kg ACERO CORRUGADO B 500 S		
Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra	a, incluso p.p. de despun-	
tes y cortes	Mano de obra	0,37
	Resto de obra y materiales	1,38
	······································	,
	Suma la partida	1,75
	Costes indirectos	0,11
	TOTAL PARTIDA	1,86
m3 HORMIGÓN HM-20 RELLENOS/SOLERAS		
Hormigón HM-20-20/P/I de 20N7mm2, en rellenos y/o cimientos, inclus perficie de asiento, vertido, vibrado, regleado y curado, terminado.	so preparación de la su-	
perifice de asiento, vertido, vibrado, regiedado y curado, terminado.	Mano de obra	5,34
	Maquinaria	19,16
	Resto de obra y materiales	61,58
	Suma la partida	86,08
	Costes indirectos	5,16
	55565 Hull Colos	5,10

TOTAL PARTIDA

Pate de acero revestidos en PP anclado a paramento vertical incluso p.p.

VISADO COPITI BADAJOZ BADAJOZ BA01682/21 03/09/2021

01.05.01.08 u

ud COMPUERTA 150X150

Compuerta deslizante de 150x150 cm, de acero inoxidable (ASI-316), con marco guía desmontable a la altura del piso de maniobra, bastidor desmontable situado sobre arqueta, unión atornillada, husillo ascendente, puente y tablero, tuerca en bronce Rg5 con tipo de rosca trapezoizal, estanqueidad bidireccional con junta de goma EPDM (DIN19569-4) y acero inoxidable en cierre lateral e inferior. Accionamiento eléctrico incorporado mediante actuador multivuelta de tres fases con servomotor eléctrico AUMA y protección IP-68, con mando manual de emergencia con volante y embrague. Incluso suministro, protección anticorrosiva mediane tratamiento químico en baño con ácido y limpieza a chorro con agua a presión: Instalación recibida en arqueta y solera de hormigón, pruebas de estanqueidad, completamente terminada, colocada y probada.

Mano de obra	14,24
Suma la partida	
TOTAL PARTIDA	9.956,64
de anclaje, totalmente	
Mano de obraResto de obra y materiales	0,80 8,21
Suma la partida	9,01

TOTAL PARTIDA

APARTADO 01.05.02 ARQUETA DERIVACION T2

instalado y terminado.

01.05.02.01

01.05.01.09

m3 EXC.ZANJA Y/O PO.TERR. S/CLASIF.

PATE ANCLADO A OF

Excavación localizada en zanja, pozos y/o cimentaciones en cualquier tipo de terreno por medios mecánicos, con agotamiento de agua, incluso rasanteo y refino de taludes, carga, transporte y extendido de los productos de la excavación a lugar de empleo o de acopio..

IVIAITO DE ODIA		0,00
Maquinaria		3,57
Resto de obra y materiales		0,04
•		
Suma la partida		4.47
Surria la partiua		4,47
Costes indirectos	6,00%	0,27

TOTAL PARTIDA

9,55

4.74

VISADO COPITI	
15	
BADAJOZ	
BA01682/21 03/09/2021	
	BADAJOZ BA01682/21

01.05.02.02	m3	ZAHORRA ARTIFICIAL
01.00.02.02	1110	LI III OI III I I I I I I I I I I I I I

Zahorra artificial huso ZA 0/20, puesta en obra, extendida, refinada, regada y compactada, en capas de 10/20 cm. de espesor, incluso preparación de la superficie de asiento,

Mano de obra	0,43
Maquinaria	2,97
Resto de obra y materiales	19,43

Suma la partida		22,83
Costes indirectos	6.00%	1.37

TOTAL PARTIDA	24.20
TOTAL FAILTIDA	24,20

HORM. LIMPIEZA DE CENTRAL HM-15/P/40 V.MANUAL 01.05.02.03

Hormigón de limpieza en masa HM-15/P/40, de 15 N/mm2., de consistencia plástica tamaño máximo de árido 40 mm. para ambiente normal, elaborado en central en cimentación, vertido manual, vibrado, curado y colocación. Totalmente terminado.

Mano de obra	9,37
Maquinaria	5,72
Resto de obra y materiales	52,67

	67,76
6,00%	4,07
	6,00%

101AL FARTIDA 71,00	TOTAL PARTIDA	71,83
---------------------	---------------	-------

01.05.02.04 ENCOF. METÁ. MUROS 2 CV. H<3m

Encofrado y desencofrado a dos caras, en muros con paneles metálicos modulares hasta 3 m. de altura, incluso pasatubos y conexiones canalizaciones, hasta 50 posturas

asia so positiras.		
Mano de obra	11,09	
Maquinaria	16,61	
Resto de obra y materiales	2.42	

Suma la partida		30,12
Costes indirectos	6,00%	1,81

TOTAL PARTIDA	31,93
TOTAL FAILTIDA	31,73

01.05.02.05 m3 HORM. HM/HA-25/P/20/IIa.

Hormigón en masa/para armar HM/HA-25/P/20/IIa, de 25 N/mm2., para soleras y/o muros, de consistencia plastica tamaño máximo de árido 20 mm. para ambiente de humedad alta, elaborado en central en muros, incluso vertido mediante grua, vibrado, curado y colocación. Totalmente terminado.

Mano de obra	9,43
Maquinaria	14,57
Resto de obra y materiales	68,51
•	
Suma la partida	92,51
Costes indirectos	5,55

TOTAL DADTIDA	90.06

HTF EN CAMPO N EL T.M. DE	VISADO copiti
//	BADAJOZ
	BADAJOZ 8
ncluso p.p. de despun-	BA01682/21 03/09/2021
Mano de obra	0,37

1 20

01.05.02.06	kg	ACERO CORRUGADO B 500 S
-------------	----	-------------------------

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntos y cortado.

tes y cortes

Resto de obra y materiales		1,30
Suma la partida		1,75
Costes indirectos	6,00%	0,11

Docto do obra y materiales

TOTAL PARTIDA 1,86

01.05.02.07

n. TUB.ENTER. POLIÉSTER SN5 D=800

Tubería enterrada de saneamiento de poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV), de sección circular y unión por manguito con junta de goma, de 800 mm. de diámetro nominal y una rigidez SN=5 kN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena de río de 15 cm. de espesor, relleno lateral y superior hasta 30 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, con p.p. de manguito y juntas y con p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra	15,09
Maquinaria	8,26
Resto de obra y materiales	132,66
•	
Suma la partida	156,01

Costes indirectos	6,00%	9,36

TOTAL PARTIDA 165,37

01.05.02.08

m3 HORMIGÓN HM-20 RELLENOS/SOLERAS

Hormigón HM-20-20/P/I de 20N7mm2, en rellenos y/o cimientos, incluso preparación de la superficie de asiento, vertido, vibrado, regleado y curado, terminado.

Mano de obra		5,34
Maquinaria		19,16
Resto de obra y materiales		61,58
•		
Commanda mandida		07.00
Suma la partida		86,08
Costes indirectos	6,00%	5,16

TOTAL PARTIDA	01
TOTAL FARTIDA	71.

Atlantica
Sustainable Infrastructure

Pate de acero revestidos en PP anclado a paramento vertical incluso p.p.

BADAJOZ BA01682/21

01.05.02.09 ud COMPUERTA 150X150

Compuerta deslizante de 150x150 cm, de acero inoxidable (ASI-316), con marco guía desmontable a la altura del piso de maniobra, bastidor desmontable situado sobre arqueta, unión atornillada, husillo ascendente, puente y tablero, tuerca en bronce Rg5 con tipo de rosca trapezoizal, estanqueidad bidireccional con junta de goma EPDM (DIN19569-4) y acero inoxidable en cierre lateral e inferior. Accionamiento eléctrico incorporado mediante actuador multivuelta de tres fases con servomotor eléctrico AUMA y protección IP-68, con mando manual de emergencia con volante y embrague. Incluso suministro, protección anticorrosiva mediane tratamiento químico en baño con ácido y limpieza a chorro con agua a presión: Instalación recibida en arqueta y solera de hormigón, pruebas de estanqueidad, completamente terminada, colocada y probada.

Mano de obra	590,23 14,24 8.788,59
Suma la partida	9.393,06 563,58
TOTAL PARTIDA	9.956,64
de anclaje, totalmente	
Mano de obraResto de obra y materiales	0,80 8,21
Suma la partida	

TOTAL PARTIDA

APARTADO 01.05.03 ARQUETA DERIVACION T3

instalado y terminado.

01.05.03.01

01.05.02.10

m3 EXC.ZANJA Y/O PO.TERR. S/CLASIF.

PATE ANCLADO A OF

Excavación localizada en zanja, pozos y/o cimentaciones en cualquier tipo de terreno por medios mecánicos, con agotamiento de agua, incluso rasanteo y refino de taludes, carga, transporte y extendido de los productos de la excavación a lugar de empleo o de acopio..

Mano de obra	0,86	
Maquinaria	3,57	
Resto de obra y materiales	0,04	
Suma la partida	4,47	
	,00% 0,27	

TOTAL PARTIDA

9,55

4.74

22,83 1,37	
24,20	JKZMKMMSU9 IKMMSU9
9,37 5,72 52,67	lidación:P6OI4Y T=P6OI4YJKZN
67,76 4,07	21. Cod.Va ar.aspx?CV
71,83	ero: BA01682/itiba.com/Valida
11,09 16,61 2,42	nente con núm tp://visado.copit
30,12 1,81	electrónicar emática : ht
31,93	Documento visado Validación tek
9,43 14,57 68,51	

01.05.03.02	m3 ZAHORRA ARTIFICIAL
	Zahorra artificial huso ZA 0/20, puesta en obra, extendida, refinada, regada y compactada, en
	capas de 10/20 cm. de espesor, incluso preparación de la superficie de asiento,
	Mano de obra

capas de 10/20 cm. de espesor, incluso preparación de la superficie de			09/2021
	Mano de obra		0,43
	Maquinaria		2,97
	Resto de obra y materiales		19,43
	Suma la partida		22,83
		,00%	1,37
	TOTAL PARTIDA		24,20
m3 HORM. LIMPIEZA DE CENTRAL HM-15/P/40 V.MANUAL Hormigón de limpieza en masa HM-15/P/40, de 15 N/mm2., de consiste máximo de árido 40 mm. para ambiente normal, elaborado en central er nual, vibrado, curado y colocación. Totalmente terminado.			
•	Mano de obra		9,37
	Maquinaria		5,72
	Resto de obra y materiales		52,67
	Suma la partida		67,76
		,00%	4,07

TOTAL PARTIDA

TOTAL PARTIDA

01.05.03.04 ENCOF. METÁ. MUROS 2 CV. H<3m

01.05.03.03

Encofrado y desencofrado a dos caras, en muros con paneles metálicos modulares hasta 3 m.

de altura, incluso pasatubos y conexiones canalizaciones, hasta 50 posturas.

Mano de obra	11,09	
Maquinaria	16,61	
Resto de obra y materiales	2,42	
Suma la partida	30,12	
Costes indirectos	1,81	

01.05.03.05 m3 HORM. HM/HA-25/P/20/IIa.

Hormigón en masa/para armar HM/HA-25/P/20/IIa, de 25 N/mm2., para soleras y/o muros, de consistencia plastica tamaño máximo de árido 20 mm. para ambiente de humedad alta, elaborado en central en muros, incluso vertido mediante grua, vibrado, curado y colocación. Totalmente terminado.

Mano de obra	9,43
Maquinaria	14,57
Resto de obra y materiales	68,51
Suma la partida	92,51 5,55

TOTAL PARTIDA

	VISADO COPITI	
/h	1g (CE)	P6OI4YJKZMKMMSU9
	BADAJOZ	P60I4YJ
	BA01682/2	1
	03/09/2021	
	0,37	

.05	

kg ACERO CORRUGADO B 500 S

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes y cortes

0,37
1,38

Suma la partida		1,75
Costes indirectos	6,00%	0,11

01.05.03.07

n3 HORMIGÓN HM-20 RELLENOS/SOLERAS

Hormigón HM-20-20/P/I de 20N7mm2, en rellenos y/o cimientos, incluso preparación de la su-

perficie de asiento, vertido, vibrado, regleado y curado, terminado.

Mano de obra	5,34
Maquinaria	19,16
Resto de obra y materiales	61,58

Suma la partida		86,08
Costes indirectos	6,00%	5,16

TOTAL PARTIDA	91,24
TO TALL TAKTIDA	/1/27

01.05.03.08

ud COMPUERTA 150X150

Compuerta deslizante de 150x150 cm, de acero inoxidable (ASI-316), con marco guía desmontable a la altura del piso de maniobra, bastidor desmontable situado sobre arqueta, unión atornillada, husillo ascendente, puente y tablero, tuerca en bronce Rg5 con tipo de rosca trapezoizal, estanqueidad bidireccional con junta de goma EPDM (DIN19569-4) y acero inoxidable en cierre lateral e inferior. Accionamiento eléctrico incorporado mediante actuador multivuelta de tres fases con servomotor eléctrico AUMA y protección IP-68, con mando manual de emergencia con volante y embrague. Incluso suministro, protección anticorrosiva mediane tratamiento químico en baño con ácido y limpieza a chorro con agua a presión: Instalación recibida en arqueta y solera de hormigón, pruebas de estanqueidad, completamente terminada, colocada y probada.

Mailo de obla	370,23
Maquinaria	14,24
Resto de obra y materiales	8.788,59
•	
Suma la partida	9.393,06
Costes indirectos	563,58

TOTAL PARTIDA	9.956.64
TO TALE I AUTO TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TAIL TO THE TOTAL TO T	7.700,01

01.05.03.09

ud PATE ANCLADO A OF

Pate de acero revestidos en PP anclado a paramento vertical incluso p.p. de anclaje, totalmente instalado y terminado.

Mano de obra	0,80
Resto de obra y materiales	8,21
,	
Suma la partida	9.01
Suma la partida	,,0.
Costes indirectos 6,00%	0,54

TOTAL PARTIDA	9.55
TOTAL LAKTIDA	1,55



500 23

Documento visado electrónicamente con número: BA01682/21. Cod.Validación:P60I4YJKZMKMMSU9 Validación telemática: http://visado.copitiba.com/Validar.aspx?CVT=P60I4YJKZMKMMSU9

ΔΡΔΡΤΔΠΟ 01	.05.04 INSTRUMENTACIÓN	ı
	.03.04 1113 11101016111 1701011	

ud	Sensor HTF arquetas
	ud

Sensor HTF para ubicación en arquetas marca comercial SST. Totalmente instalado

 instalado
 03/09/2021

 Mano de obra
 0,32

 Resto de obra y materiales
 67,36

Suma la partida		67,68
Costes indirectos	6.00%	4.06

TOTAL PARTIDA	71.74
TOTAL FARTIDA	/1,/4

01.05.04.02 ud Caja de conexiones IP66

Caja IP66 para conexión de sensores de arqueta (hasta 7 sensores) y salida a emisor. Incluye

soporte para anclar a arqueta. Totalmente Instalado.

Mano de obra	0,32
Resto de obra y materiales	269,36

Suma la partida		269,68
Costes indirectos	6,00%	16,18

TOTAL PARTIDA	285,86
---------------	--------

01.05.04.03 ud Emisor RF IP66 Baterias Reemplazables

Emisor RF IP66 con baterías Reemplazables. Totalmente instalado.

Mano de obra	0,32
Resto de obra y materiales	136,98

Suma la partida		137,30
Costes indirectos	6,00%	8,24

TOTAL PARTIDA 145,5	4
---------------------	---

01.05.04.04 ud Repetidor RF IP66

r Repetidor RF IP66 baterías reemplazables (uno cada 75 m para final de lazo y cada 40 metros $\,$

para atravesar líneas de espejos). Totalmente instalado

Mano de obraResto de obra y materiales	0,32 96,78
Suma la partida	97,10 5.83

TOTAL PARTIDA	102.93



Documento Nº 4. Mediciones y Presupuestos



01.05.04.05

ud Centralita

Centralita para 64 emisores. Relé, sonido y leds indicativas. diseñada para comunicaciones con protocolo de sensores RF SST. Dimensiones 8 x8 x7 cm (sin antenas). Nivel de protección IP65. Alimentación 5 V. Lectura hasta 64 sensores. Temperaturas de trabajo -20 °C a + 65 °C. Antena Wifi y RF 868. Incluída caja de protección IP67. Totalmente instalado

Mano de obraResto de obra y materiales	0,32 701,64
Resio de obra y materiales	701,04
Suma la partida	701,96
Costes indirectos	42,12
TOTAL PARTIDA	744,08
Mano de obra y materiales	469,40
Resto de obra y materiales	4,69
Suma la partida	474,09
Costes indirectos	28,45

TOTAL PARTIDA

Mano de obra.....

SUBCAPÍTULO 01.06 BALSA

APARTADO 01.06.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

Instalación del sistema

Instalación del sistema de sensorización. Totalmente instalado

01.06.01.01

01.05.04.06

m2 DESBROCE

Despeje, desbroce y limpieza superficial de cualquier tipo de terreno, incluyendo retirada y destoconado de árboles y arbustos, por medios mecánicos hasta cuañquier profundidad, con carga y transporte de la tierra vegetal y de los productos resultantes a lugar de empleo o gestor de residuos.

Maquinaria Resto de obra y materiales	0,39 0,01
Suma la partida	0,56 0,03

TOTAL PARTIDA

Atlantica Sustainable Infrastructure 502,54

0,16

	VISADO COPITI
/h	BADAJOZ BADAJOZ
	BADAJOZ 8
	BA01682/21 03/09/2021

01.06.01.02	m3	DESMONTE

01.06.01.03

Desmonte en terreno sin clasificar a cielo abierto, con medios mecánicos, con agotamiento de agua, con carga y trasnporte de los productos resultantes de la excavación a lugar de empleo, hasta 6 km de distancia.

-g, g,		00/2021
hasta 6 km de distancia.	Mana da alem	0.17
	Mano de obra	0,16 3,65
	Resto de obra y materiales	0.04
	Nesto de obra y materiales	0,04
	Suma la partida	3,85
	Costes indirectos	0,23
	TOTAL PARTIDA	4,08
m3 TERRAPLÉN/RELLENO		
Terraplén con productos procedentes de la excavación y/o de prestamos	s extendido en tongadas	<u> </u>
de 30 cms. de espesor, humectación y compactación hasta el 95% del p		3
so perfilado de taludes, retirada manual de elementos gruesos y prepara		(
asiento del terraplén o relleno, totalmente terminado.		
	Mano de obra	0,55
	Maquinaria Resto de obra y materiales	1,28 1
	Nesto de obra y materiales	0,02
	Suma la partida	1,85
	Costes indirectos	0,11
	TOTAL DADTIDA	10/
	TOTAL PARTIDA	1,96
m2 PREPARACIÓN FONDO BALSA		
Explanación de fondo de balsa con formación de pendiente, mediante ra		i
compactación de fondo de excavación incluso retirada de materiales grunuales, completamente terminada.	iesos por medios ma-	9
The state of the s	Mano de obra	0,23
	Maguinaria	1.28

PREPARACIÓN FONDO BALSA 01.06.01.04

Maquinaria	1,28	
Resto de obra y materiales		
-		
Suma la partida	1.53	
Costes indirectos	0.09	
.,		

TOTAL PARTIDA

Mano de obra.....

REFINO TALUD 01.06.01.05

Refino de talud de balsa incluso retirada de materiales gruesos por medios manuales incluso sobreexcavacones y rellenos para rasanteo y perfilado de talud para colocación de lámina de impermeabilización.

Maquinaria Resto de obra y materiales		
Suma la partida Costes indirectos		0,49 0,03

TOTAL PARTIDA	0.52

1,62

01.06.01.06 m3 RELLENO ESPALDONES

Relleno espaldones material sobrante de la excavación, extendido en tongadas de 60 cms. de espesor, humectación y compactación hasta el 98% del proctor normal, incluso perfilado de talu-

des, totalmente terminado.

Mano de obra		0,31
Maquinaria		0,79
Resto de obra y materiales		0,01
Suma la partida		1,11
Costes indirectos	6,00%	0,07

TOTAL PARTIDA

01.06.01.07 m3 EXTENDIDO TIERRA VEGETAL

Extendido y colcaoción de tierra vegetal previamente procedente del desbroce o acopio, incluso

rasanteo.

Mano de obra	0,46 0,70
Suma la partida	1,16 0,07

TOTAL PARTIDA 1,23

APARTADO 01.06.02 IMPERMEABILIZACION

01.06.02.01 m3 EXC.ZANJA Y/O PO.TERR. S/CLASIF.

Excavación localizada en zanja, pozos y/o cimentaciones en cualquier tipo de terreno por medios mecánicos, con agotamiento de agua, incluso rasanteo y refino de taludes, carga, transporte

y extendido de los productos de la excavación a lugar de empleo o de acopio...

Mano de obra	0,86
Maquinaria	3,57
Resto de obra y materiales	0,04
Suma la partida	4,47
Costes indirectos	0,27
TOTAL PARTIDA	4,74



01.06.02.02

m2 PANTALLA BENTONITA-CEMENTO

Pantalla de bentonita-cemento in situ con espesor mínimo de 50 cm. incluido excavación, con cuchara y con trépano, por bataches entre 5 y 6 m de longitud, incluido suministro, elaboración y colocación de la mezcla bentonita - cemento CEM III-B-32.5/42.5 con una dosificación a determinar por la dirección facultativa según ensayos previos, hasta una profundiad máxima de 7 m, i/preparación de plataforma de trabajo horizontal, tratamiento de lodos finales mediante espesado y filtración, evacuación a vertedero autorizado o gestor de tratamiento de los lodos y productos sobrantes de la excavación, replanteo, y suministro de agua, incluso pp de pérdidas de bentonita-cemento, desplazamiento e instalación de maquinaria de excavación y planta de fabricación de bentonita - cemento. Medido a lo largo de su eje y desde la cota superior del muro guía, hasta el fondo de la excavación. Totalmente terminada.

Mano de obra	11,03 75,82 101,47
Suma la partida	188,32 11,30

APARTADO 01.06.03 OBRAS COMPLEMENTARIAS

SUBAPARTADO 01.06.03.01 CANAL VACIADO

01.06.03.01.01 m3 EXC.ZANJA Y/O PO.TERR. S/CLASIF.

Excavación localizada en zanja, pozos y/o cimentaciones en cualquier tipo de terreno por medios mecánicos, con agotamiento de agua, incluso rasanteo y refino de taludes, carga, transporte y extendido de los productos de la excavación a lugar de empleo o de acopio..

Maquinaria	3,57 0,04
Suma la partida	4,47
Costes indirectos	0,27

Mano de obra.

TOTAL PARTIDA	4,74
TOTAL PARTIDA	4,74

01.06.03.01.02 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL

Zahorra artificial huso ZA 0/20, puesta en obra, extendida, refinada, regada y compactada, en capas de 10/20 cm. de espesor, incluso preparación de la superficie de asiento,

Mano de obra	0,43
Maquinaria	2,97
Resto de obra y materiales	19,43

Suma la partida		22,83
Costes indirectos	6,00%	1,37

TOTAL PARTIDA	24,20
	/

0.86

0 27

1.06		

01.06.03.01.04

01.06.03.01.05

m3 HORM. LIMPIEZA DE CENTRAL HM-15/P/40 V.MANUAL

Hormigón de limpieza en masa HM-15/P/40, de 15 N/mm2., de consistencia plástica tamaño máximo de árido 40 mm. para ambiente normal, elaborado en central en cimentación, vertido ma-

Mana da obra

nual, vibrado, curado y colocación. Totalmente terminado.

	Mano de obra	9,37
	Maguinaria	5,72
	Resto de obra y materiales	52,67
	Suma la partida	67,76
	Costes indirectos	4,07
	TOTAL PARTIDA	71,83
m2 ENCOF. METÁ. MUROS 2 CV. H<3m Encofrado y desencofrado a dos caras, en muros con paneles metálicos	modulares hasta 3 m.	
de altura, incluso pasatubos y conexiones canalizaciones, hasta 50 postu		
	Mano de obra	11,09
	Maquinaria	16,61
	Resto de obra y materiales	2,42
	Suma la partida	30,12
	Costes indirectos 6,00%	1,81
	Costes indirectos	1,01
	TOTAL PARTIDA	31,93
m3 HORM. HM/HA-25/P/20/IIa. Hormigón en masa/para armar HM/HA-25/P/20/IIa, de 25 N/mm2., para s consistencia plastica tamaño máximo de árido 20 mm. para ambiente de en central en muros, incluso vertido mediante grua, vibrado, curado y co terminado.	humedad alta, elaborado	
terminade.	Mano de obra	9,43
	Maguinaria	14,57
	Resto de obra y materiales	68,51
	Suma la partida	92,51
	Costes indirectos 6,00%	5,55
	TOTAL PARTIDA	98,06
ka ACERO CORRUGADO B 500 S		
kg ACERO CORRUGADO B 500 S Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra,	Sandrana and all denomina	
tes y cortes	incluso p.p. de despun-	

01.06.03.01.06

ACERO CORRUGADO B 500 S

Resto de obra y materiales		
Suma la partida		1,75
Costes indirectos	6,00%	0,11

Mano de obra.....

TOTAL PARTIDA 1,86



210.97

01.	06.	03.	01	.07	
-----	-----	-----	----	-----	--

REJILLA

Rejilla para canaleta de hasta 1 m de ancho de fundición sobre cerco de ángulo, totalmente termi-

nado y con p.p. de medios auxiliares

Resto de obra y materiales	-,
Resid de obra y materiales	172,13
Suma la partida	199,03
Costes indirectos	11.94
.,,,,,	,

TOTAL PARTIDA

Mano de obra

01.06.03.01.08

ARMARIO PARA MECANISMOS

Armario para mecanismos de control y distribución para 6 bases tripolares verticales, formado por los siguientes elementos: envolvente de poliéster reforzado con fibra de vidrio, abierto por la base para entrada de cables, placa transparente y precintable de policarbonato, 6 zócalos tripolares verticales, aisladores de resina epoxi, pletinas de cobre de 50x10 mm2. y bornas bimetálicas de 240 mm2. Totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado, incluso excavación de cimetnaciónde dimensiones 0.75 X 0.75 x .05 (largo x ancho x espesor), puesta de horimión Hormigón HM-20/P/20-25/I central y sistema de anclaje recomendado por el fabricante.

Mano de obra	40,67
Maquinaria	12,11
Resto de obra y materiales	1.828,95

Suma la partida		1.881,73
Costes indirectos	6,00%	112,90

TOTAL PARTIDA 1.994,63

01.06.03.01.09

CAUDALIMENTRO DN40

Sensor de medida estático con tecnología magnética remanente con rango de medida lineal incluso en caudales de trabajo muy bajos, marcado ISO 4064:2017 DN40, incluso uniones y accesorios, completamente instalado y puesto en funcionamiento.

Mano de obraResto de obra y materiales	7,20 488,61
Suma la partida	495,81

TOTAL PARTIDA	525,56
101/1E1/11(11D/1	323,30

Costes indirectos

Mano do obra

01.06.03.01.10

SIST. TELEMANDO CON BOYA AUTOM. BOMBA

Sistema de telemando de arranque automático de bomba de impulsión mediante sensor de nivel de aqua colocado en poceta de impusión mediante sistema de boya o similar, conexión al sistema de gestión de aguas de escorrentía existente o proyectado incluso uniones y accesorios, completamente instalado y puesto en funcionamiento.

Resto de obra y materiales	, -
Suma la partida	165,06 00% 9,90

TOTAL PARTIDA	174,96
---------------	--------

6,00%

01.06.03.01.11 ud BOMBA SUMERGIBLE1.7 KW 17MCA-30M3/H

Suministro, montaje, conexionado y completa instalación de Bomba sumergible modelo UNILIFT AP12.50.11.A1 de Grundfos o similar, de tipo de impulsor semiabierto, con carcasa e impulsión de acero inoxidable AISI 304, IP68, 1.7 kW, 1x230V, con una altura y caudal máximos de 17 m y 8,33 L/s, conexión clavija SHUKO, con capacidad de impulsión de partículas no superiores a 12 mm.

Mano de obra	187,36
Resto de obra y materiales	1.449,97

Suma la partida		1.637,33
Costes indirectos	6,00%	98,24

TOTAL PARTIDA 1.735,57

01.06.03.01.12 ud ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 40x40x40 cm

Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de 40x40x40 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.

Mano de obra	23,42
Maquinaria	6,55
Resto de obra y materiales	51,51

Suma la partida		81,48
Costes indirectos	6,00%	4,89

TOTAL PARTIDA 86,37

01.06.03.01.13 m3 GRAVA

Material drenante en capas de base (tmaño máx. 40 y mín. 6), puesto en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Ángeles de los áridos < 30.

Mano de obra	0,46
Maquinaria	2,20
Resto de obra y materiales	20,80

Suma la partida		23,46
Costes indirectos	6,00%	1,41

TOTAL PARTIDA	24.87
TO TALE I AUCTIDACIONISTICIONI	21,07

BADAJOZ BA01682/21

01.06.03.01.14

TUBO DRENAJE PVC-GEOTEXTL EN ROLLO, 2 kN/m2. DN=100 mm.

Tubería de drenaje enterrada de PVC en rollo ranurada recubierta de geotextil no tejido y punzonado, de 130 gr/m2, de diámetro nominal de 100 mm. y rigidez esférica 2 kN/m2. Colocado en zanja sobre una cama de arena de material filtrante (grava 6/40 mm) de 10 cm. debidamente extendida, compactada y nivelada, rellena con grava filtrante 10 cm. por encima de la generatríz superior del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares. Totalmente colocada, no incl. grava

Mano de obra	5,62
Resto de obra y materiales	2,71

Suma la partida		8,33
Costes indirectos	6,00%	0,50

TOTAL PARTIDA	8,83

01.06.03.01.15

m2 LÁMINA GEOTEXTIL 130 g/m2

Suministro e instalación de geolextil no tejido y punzonado, de 130 gr/m2, colocado sobre suelo y/o zanja con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil) previamente rasanteado, con pendiente de desagüe y compactado.

Mano de obra	0,31
Resto de obra y materiales	1,45

Suma la partida.....

Costes indirectos	6,00%	0,11

Documento visado electrónicamente con número: BA01682/21. Cod.Validación:P6OI4YJKZMKMMSU9 Validación telemática: http://visado.copitiba.com/Validar.aspx?CVT=P6OI4YJKZMKMMSU9

TOTAL PARTIDA 1,87

SUBAPARTADO 01.06.03.02 CONDUCCION VACIADO

01.06.03.02.01

EXC.ZANJA Y/O PO.TERR. S/CLASIF.

Excavación localizada en zanja, pozos y/o cimentaciones en cualquier tipo de terreno por medios mecánicos, con agotamiento de agua, incluso rasanteo y refino de taludes, carga, transporte y extendido de los productos de la excavación a lugar de empleo o de acopio...

Mano de obra	0,86 3,57 0,04
Suma la partida	4,47

TOTAL PARTIDA	4,74

Costes indirectos

01.06.03.02.02

m3 RELLENO LOCALIZADO ZANJAS

Relleno localizado en zanjas y/o pozos con productos seleccionados procedentes de la excavación y/o de prestamos, extendido en capas de 20 cm. de espesor, humectación, compactación y rasanteo.

Mano de obra	1,82
Maquinaria	1,71
Resto de obra y materiales	0,04
Suma la partida	3,57 0,21
TOTAL PARTIDA	3,78



6.00%

01.06.03.02.03

m3 RELLENO DE ARENA EN ZANJAS

Relleno de arena silícea en zanjas, extendido en capas de 20 cm. de espesor, humectación,

compactación y rasanteo.

Mano de obra	1,52
Maquinaria	0,92
Resto de obra y materiales	13,63

Suma la partida		16,07
Costes indirectos	6,00%	0,96

TOTAL PARTIDA	17,03
---------------	-------

01.06.03.02.04

n. CONDUC.POLIE.PE 50 PN 6 DN=110mm.

Tubería de polietileno alta densidad PE50, de 110 mm. de diámetro nominal y una presión de trabajo de 6 kg/cm2, suministrada en barras, en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

viano de obra	2,24
Resto de obra y materiales	11,09

Suma la partida.....

Costes indirectos

TOTAL PARTIDA	14,13

01.06.03.02.05

ud ARQUETA REGISTRO 63x63x80 cm.

Arqueta de registro de 63x63x80 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón HL-150/B/20 de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, realizando medias cañas en los encuentros entre paramentos y con tapa de hormigón armado prefabricada , conformando un cierre hermético mediante la colocación de una junta de goma perimetral, totalmente terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/normas de diseño recogidas en el CTE DB HS-5.

Mano de obra		81,80
Resto de obra y materiales		95,68
,		
Suma la partida		177,48
Costes indirectos	6,00%	10,65

TOTAL PARTIDA 188,13



13,33

0,80

6,00%

VISADO COPITI BADA IOZ BA01682/21

03/09/2021

SUBAPARTADO 01.06.03.03 CERRAMIENTO Y OTROS

01.06.03.03.01

n. MALLA S/T GALV. 40/14 h=2,00 m.

Cercado de 2,00 m. de altura realizado con malla simple torsión galvanizada en caliente de trama 40/14 y postes de tubo de acero cada 4 m, galvanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro, p.p. de postes de esquina, jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, totalmente montada i/ replanteo y recibido de postes con cimentacion de homrmigón HM20.

Mano de obra	6,27
Maquinaria	0,37
Resto de obra y materiales	9,55

Suma la partida	16.19
Costes indirectos	0,97

TOTAL PARTIDA	17.16
TO TALE TARKINDA COMMUNICATION OF THE PROPERTY	.,,.0

01.06.03.03.02

ID PUERTA CERRAMIENTO MALLA

Puerta cerramieto de dimensiones 4x2, de doble hoja abatiible constituida por cercos y bastidor de tubo de acero galvanizado y por malla de simple torsión, de 8 mm de paso de malla y 1,1 mm de diámetro, fijada a los cercos, para vehículos peatonal en vallado de parcela de malla metalica

Mano de obra	10,24
Maquinaria	0,37
Resto de obra y materiales	444,96

TOTAL PARTIDA	482,90

Suma la partida.....

Costes indirectos

01.06.03.03.03

ud ESCALERA DE ACCESO A BALSA

Escalera portable, tipo "de cuerda" para acceso a balsa, de 33cm de paso entre peldaños montada con cuerdas de capacidad de soporte >= 900 kg, con cable de seguridad para el enganche de arnes integral, mosquetones sde servicio pesado (resistencia a rotura 11 KN), peldaños antideslizantes y con estabilizadores que permitan un descenso seguro de longitud 20 metros, incluso excavación de cimetnación de cimentación de dimensiones 1 X 0.75 X 0.5 (largo x ancho x espesor), puesta de horimión Hormigón HM-20/P/20-25/I central y dos placas de anclaje S275 30X30X1,5 cm con elementos de sujección para arnés y mosquetón en acero galvanizado.

Mano de obra	23,31
Maquinaria	12,11
Resto de obra y materiales	257,17

Suma la partida		292,59	
Costes indirectos	6,00%	17,56	

TOTAL PARTIDA	310,15

27,33

6.00%

PADAJOZ BA01682/21 03/09/2021

SUBCAPÍTULO 01.07 INSTALACIONES ELÉCTRICAS APARTADO 01.07.01 OBRA CIVIL

01.07.01.01

n. CANALIZACIÓN CONDUC. ELEC

Canalización para línea eléctrica y telemando de cuatro tubos de PE de diámetro D=110 mm., en zanja de dimensiones 50 cm. de ancho y 95 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm. de arena de río, relleno con una arema de río hasta 10 cm. por encima de su generatriz, cinta señalizadora de línea eléctrica, relleno con tierra procedente de la excavación, apisonada con medios manuales, totalmente montada.

Mano de obra	1,52
Maquinaria	2,87
Resto de obra y materiales	11,30
Suma la partida	15,69
Costes indirectos	0,94
TOTAL PARTIDA	16,63
n fábrica de ladrillo ma-	
ado sobre solera de	
nterior con mortero de	
con tana de hormigón	
COUTANA DE NORMODO	

01.07.01.02 ud ARQUETA REGISTRO 63x63x80 cm.

Arqueta de registro de 63x63x80 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón HL-150/B/20 de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, realizando medias cañas en los encuentros entre paramentos y con tapa de hormigón armado prefabricada, conformando un cierre hermético mediante la colocación de una junta de goma perimetral, totalmente terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/normas de diseño recogidas en el CTE DB HS-5.

Mano de obraResto de obra y materiales	81,80 95,68
Suma la partida	177,48 10,65

TOTAL PARTIDA 188,13

01.07.01.03 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL

Zahorra artificial huso ZA 0/20, puesta en obra, extendida, refinada, regada y compactada, en capas de 10/20 cm. de espesor, incluso preparación de la superficie de asiento,

Mano de obra	0,43
Maquinaria	2,97
Resto de obra y materiales	19,43
Suma la partida	22,83
Costes indirectos	1,37

TOTAL PARTIDA

24.20



APARTADO 01.07.02 INSTALACIÓN ELÉCTRICA

01.07.02.01

LÍN.ENLACE ENERGIZACIÓN VÁLVULA 3(1X4)+1X4 Cu.C/E

Línea de enlace desde caseta de campo solar hasta válvulas, formada por dos (2) mangueras de conductores de cobre 3(1x4)+1x4 mm2. (8 hilos en total, 4 por manguera, 1 manguera por válvula) con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, montaje de cables conductores, con elementos de conexión, totalmente instalada, incluso protecciones magnetotérmicas y diferenciales, transporte, montaje y conexionado. Sin incluir obra civil necesaria.

		1682	
dos (2) mangueras de manguera por vál- elementos de cone- iales, transporte, mon-	03/	09/2021	
Mano de obraResto de obra y materiales		0,77 16,91	
Suma la partida Costes indirectos	6,00%	17,68 1,06	60SWM
TOTAL PARTIDA		18,74	YJKZMKI
na (1) manguera de tipo RV-0,6/1 kV, talada, incluso protec- . Sin incluir obra civil		0,77	nto visado electrónicamente con número: BA01682/21, Cod. Validación: P6014Y JKZMKMMSI
Resto de obra y materiales Suma la partida		12,70 13,47	1682/21. C
	6,00%	0,81	ero: BA0
TOTAL PARTIDA		14,28	on núme
la por conductor I termoplástico de y 95 cm. de profundi- e conexión, totalmente			trónicamente c
Mano de obra Resto de obra y materiales		0,77 8,10	visado elec
Curren la mantida		0.07	h

01.07.02.02 m LÍN.ENLACE ENERGIZACIÓN BOMBA 3(1x25)+1x25 Cu.C/E

Línea de enlace desde caseta de campo solar hasta bomba, formada por una (1) manguera de conductores de cobre 3(1x25)+1x25 mm2. (4 hilos en total) con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, montaje de cables conductores, con elementos de conexión, totalmente instalada, incluso protecciones magnetotérmicas y diferenciales, transporte, montaje y conexionado. Sin incluir obra civil necesaria.

01.07.02.03

n LÍN.COMUNICACIÓN CERVIFLEX VV-K 0.6/1 KV CPR, 16G2,5

Línea de comunicación desde caseta de campo solar hasta válvulas, formada por conductor CERVIFLEX VV-K 0.6/1 KV CPR, 16G2,5 canalizados bajo tubo de material termoplástico de diámetro D=110 mm. sin incluir, en zanja de dimensiones 50 cm. de ancho y 95 cm. de profundidad, (sin incluir la zanja), montaje de cables conductores, con elementos de conexión, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.

Resto de obra y materiales	 8,10
Suma la partida Costes indirectos	8,87 0,53

TOTAL PARTIDA



SUBCAPÍTULO 01.08 SEGURIDAD Y SALUD APARTADO 01.08.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES

01.08.01.01

ud CASCO DE SEGURIDAD

Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

Resto de obra y materiales..... 2,41

Suma la partida..... 2,41 Costes indirectos 6,00% 0,14

TOTAL PARTIDA 2,55

GAFAS CONTRA IMPACTOS 01.08.01.02

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, (amortizables en 3 usos). Certificado

CE. s/ R.D. 773/97.

Resto de obra y materiales..... 0.80

Suma la partida..... 0.80 0,05 Costes indirectos 6.00%

TOTAL PARTIDA 0,85

01.08.01.03 **GAFAS ANTIPOLVO**

Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.

773/97.

Resto de obra y materiales..... 0,50

0,50 Suma la partida..... Costes indirectos 6,00% 0,03

TOTAL PARTIDA 0,53

SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO 01.08.01.04

Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

Resto de obra y materiales..... 2,72

Documento visado electrónicamente con número: BA01682/21. Cod.Validación:P6014YJKZMKMMSU9 Validación telemática: http://visado.copitiba.com/Validar.aspx?CVT=P6014YJKZMKMMSU9 Suma la partida..... 2,72 Costes indirectos 0,16

TOTAL PARTIDA 2.88

01.08.01.05 FILTRO RECAMBIO MASCARILLA

Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

Resto de obra y materiales..... 2,16

Suma la partida..... 2,16 Costes indirectos 6,00% 0,13

TOTAL PARTIDA 2.29



VISADO COPITI	
1g	
BADAJOZ	
BA01682/21 03/09/2021	
	BA01682/21

01 08 01 06	ud	CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS

01.00.01.00	Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certifi 773/97.		03/	1 <mark>682</mark> /2	21
		Resto de obra y materiales		2,40	
		Suma la partida Costes indirectos		2,40 0,14	
		TOTAL PARTIDA		2,54	•
01.08.01.07	ud CINTURÓN SEG. 2 PTOS. AMARRE Cinturón de seguridad de suspensión con 2 puntos de amarre, (amortizabl	e en 4 usos). Certifica-			608 608
	do CE; s/ R.D. 773/97.	Resto de obra y materiales		9,62	YJKZMF MKMMS
		Suma la partida Costes indirectos		9,62 0,58	Cod.Validación:P6OI4YJKZMKMMSU9 spx?CVT=P6OI4YJKZMKMMSU9
		TOTAL PARTIDA		10,20	od.Valida k?CVT=
01.08.01.08	ud MANDIL CUERO PARA SOLDADOR Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado CE; s/	R.D. 773/97. Resto de obra y materiales		5,17	— œ
		•			BA0168 com/Va
		Suma la partida Costes indirectos		5,17 0,31	número: copitiba.
		TOTAL PARTIDA		5,48	nte con r //visado.o
01.08.01.09	ud PAR DE BOTAS DE AGUA Par de botas altas de agua. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.	Resto de obra y materiales		7,21	.≌
		Suma la partida		7.01	nto visado electrón Idación telemática
		Suma la partida	6,00%	7,21 0,43	gag
		TOTAL PARTIDA		7,64	Documen Vali
01.08.01.10	 ud PAR DE BOTAS C/PUNTERA METAL. Par de botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y plantillas oriesgos de perforación, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 7 				
	nesges de periordeion, (amorizables en o asos). Comincado SE, si N.D. 7	Resto de obra y materiales		7,20	
		Suma la partida Costes indirectos	6,00%	7,20 0,43	
		TOTAL PARTIDA		7,63	





01.08.01.11	ud	PAR DE BOTAS AISLANTES
01.00.01.11	uu	FAR DE BUTAS AISLANTES

Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión, (amortizables en 3 usos). Cer-

	HE - 1 - OF - I D D 772/07	242.00 011 0 4000/1 0 01	03/	03/202	
	tificado CE; s/ R.D. 773/97.	Resto de obra y materiales		10,39	
		Suma la partida Costes indirectos		10,39 0,62	
		TOTAL PARTIDA		11,01	6NS
01.08.01.12	ud PAR GUANTES DE GOMA LÁTEX-ANTIC. Par guantes de goma látex-anticorte. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.	Resto de obra y materiales		2,16	14Y JKZMKMMSU9 ZMKMMSU9
		Suma la partida Costes indirectos		2,16 0,13	Cod.Validación:P6OI4YJKZMK spx?CVT=P6OI4YJKZMKMMS
		TOTAL PARTIDA		2,29	.≚ <u>├</u>
01.08.01.13	ud PAR GUANTES DE USO GENERAL				သိမ္ဆိ
	Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE; s/ R.D. 7	773/97.			21. ar.a
		Resto de obra y materiales		1,20	/882/ /alida
		Suma la partida		1,20 0,07	iento visado electrónicamente con número: BA01682/21. Cod.Va 'alidación telemática : http://visado.copitiba.com/Validar.aspx?CV
		TOTAL PARTIDA		1,27	e con risado
01.08.01.14	ud PAR GUANTES VACUNO				ent }:
01.00.01.14	ud PAR GUANTES VACUNOPar de guantes de uso general de piel de vacuno. Certificado CE; s/ R.D.	772/07			htt ga
	rai de guantes de uso general de piel de vacuno. Centilicado CE, S/ R.D.	Resto de obra y materiales		3,60	lectrónic mática :
		0 1 111		0.40	o o e e e
		Suma la partida Costes indirectos		3,60 0,22	sac ón 1
		Costes munectos	0,0076	0,22	idaci
		TOTAL PARTIDA		3,82	ocum V
01.08.01.15	ud PAR GUANTES PARA SOLDADOR				Δ
	Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s	s/ R.D. 773/97. Resto de obra y materiales		2,32	
		Suma la partida Costes indirectos		2,32 0,14	
		TOTAL PARTIDA		2,46	

PAR GUANTES AISLANTE 5.000 V.

01.08.01.16



Documento visado electrónicamente con número: BA01682/21. Cod.Validación:P6014YJKZMKMMSU9 Validación telemática: http://visado.copitiba.com/Validar.aspx?CVT=P6014YJKZMKMMSU9

	Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5.000 V., (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.		03/09/2021
	Zables en 3 usos). Certificado CL, si N.D. 113171.	Resto de obra y materiales	11,13
		Suma la partida	
		Costes indirectos	5,00% 0,67
		TOTAL PARTIDA	11,80
01.08.01.17	ud BRAZALETE REFLECTANTE Brazalete reflectante. Amortizable en 1 uso. Certificado CE. s/ R.D. 773/	97	
	brazalete refrectante. Amortizable en 1 a30. Gertificado GE. 3/ N.D. 173/	Resto de obra y materiales	3,57
		Suma la partida	
		Costes indirectos	5,00% 0,21
		TOTAL PARTIDA	3,78
01.08.01.18	ud CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE Chaleco de obras reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE, s/ F	R D 773/97	
	Chalcoo do obras fonostante. Anno negacio en e asos. Con inicado de . g. 1	Resto de obra y materiales	0,83
		Suma la partida	0,83
		•	5,00% 0,05
		TOTAL PARTIDA	0,88
01.08.01.19	ud CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS Cinturón portaherramientas, homologado, (amortizables en 5 usos). Cert	iificado CE. s/ R.D.	

773/97.

10,81 Resto de obra y materiales.....

Suma la partida..... 10,81 6,00% 0,65 Costes indirectos

TOTAL PARTIDA.....

CINTURÓN ANTIVIBRATORIO 01.08.01.20

Cinturón antivibratorio, homologado, (amortizable en 5 usos). Certificado CE s/ R.D. 773/97.

Resto de obra y materiales..... 12,02

Suma la partida		12,02
Costes indirectos	6,00%	0,72

TOTAL PARTIDA 12,74



01.08.01.21 ud	MONO DE TRABAJO INNÍFUGO Y ANTIESTÁTICO
----------------	---

Buzo de trabajo multibolsillos de una pieza innífugo y antiestático ATEX. Certificado según normativa Europea EN-531 y EN-1149.

Resto de obra y materiales	4

Suma la partida		47,52
Costes indirectos	6,00%	2,85

TOTAL PARTIDA	50,37
TO TALE TAKETIDA COMMISSIONI DE LA COMMISSIONI DELLA COMMISSIONI D	00,0

01.08.01.22 ARNÉS AM. DORSAL + CINTURÓN

Arnés de seguridad con amarre dorsal con anilla, regulación en piernas y hombros y hebillas automáticas + cinturón de amarre lateral de doble regulación, fabricados con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 361 + EN 358 s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Resto de obra y materiales	39,17

Suma la partida		39,17
Costes indirectos	6,00%	2,35

TOTAL PARTIDA	41.52
TO TALE LANCTIDATE CONTROL CON	,02

APARTADO 01.08.02 PROTECCIONES COLECTIVAS

01.08.02.01 SEÑAL CIRCULAR I/SOPORTE

Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hor-

migonado H-10/B/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

Mano de obra	3,03
Resto de obra y materiales	23,58

Suma la partida	 26,61
Costes indirectos	1,60

TOTAL PARTIDA 28,21

01.08.02.02 SEÑAL STOP I/SOPORTE ud

Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigo-

nado H-10/B/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

Resto de obra y materiales		23,58
Suma la partida Costes indirectos	6,00%	26,61 1,60

Mano de obra.....

TOTAL PARTIDA	28,21
---------------	-------

	VISADO COPITI	
/i	1g cex	P6OI4YJKZMKMMSU9
	BADAJOZ	P6014YJ
	BA01682/2 03/09/2021	1
	2,21	
	2.08	

01.08.02.03 ud PLACA S	SEÑALIZACIÓN RIESGO
------------------------	---------------------

Mano de obra	Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecanicamente, amortizable en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.		BA01682/2 03/09/2021	
TOTAL PARTIDA				
m. BARAND PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera de pino de 20x5 cm. y estaquillas de madera de D=8 cm. hincadas en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3 usos), incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 486/97. Mano de obra		•		
Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera de pino de 20x5 cm. y estaquillas de madera de D=8 cm. hincadas en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3 usos), incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 486/97. Mano de obra		TOTAL PARTIDA	4,61 <u>c</u>	
usos), incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 486/97. Mano de obra	Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de n			
TOTAL PARTIDA		Mano de obra		
m. PASARELA MADERA SOBRE ZANJAS Pasarela para paso sobre zanjas formada por tres tablones de 20x7 cm. cosidos a clavazón y doble barandilla formada por pasamanos de madera de 20x5, rodapié y travesaño intermedio de 15x5 cm., sujetos con pies derechos de madera cada 1 m. incluso colocación y desmontaje (amortizable en 3 usos). s/ R.D. 486/97. Mano de obra			-	
Pasarela para paso sobre zanjas formada por tres tablones de 20x7 cm. cosidos a clavazón y doble barandilla formada por pasamanos de madera de 20x5, rodapié y travesaño intermedio de 15x5 cm., sujetos con pies derechos de madera cada 1 m. incluso colocación y desmontaje (amortizable en 3 usos). s/ R.D. 486/97. Mano de obra		TOTAL PARTIDA	8,08	
Mano de obra	Pasarela para paso sobre zanjas formada por tres tablones de 20x7 cm. doble barandilla formada por pasamanos de madera de 20x5, rodapié y 15x5 cm., sujetos con pies derechos de madera cada 1 m. incluso coloca	travesaño intermedio de		
TOTAL PARTIDA	(diffortizable eff 3 usos). S/ R.D. 480/97.			
m2 PASARELA METÁLICA SOBRE ZANJAS Pasarela de protección de zanjas, pozos o hueco, en superficies horizontales con chapa de acero de 12 mm., incluso colocación y desmontaje (amortiz. en 10 usos). s/ R.D. 486/97. Mano de obra				
Pasarela de protección de zanjas, pozos o hueco, en superficies horizontales con chapa de acero de 12 mm., incluso colocación y desmontaje (amortiz. en 10 usos). s/ R.D. 486/97. Mano de obra		TOTAL PARTIDA	15,16	
	Pasarela de protección de zanjas, pozos o hueco, en superficies horizon	R.D. 486/97. Mano de obra Maquinaria	4,03	

01.08.02.06

01.08.02.04

01.08.02.05

PASARELA METÁLICA SOBRE ZANJAS

•		
Suma la partida		5,96
Costes indirectos	6,00%	0,36

TOTAL PARTIDA



Documento Nº 4. Mediciones y Presupuestos

01.08.02.07

ÓN DE AGUAS SUSCEPTIBLES DE CONTAMINARSE CON LA CENTRAL TERMOSOLAR SOLABEN ELECTRICIDAD II I		PITI 3	
№ 4. Mediciones y Presupuestos	//Inge	DAJOZ	
alla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja de 1 m. de altura, BAO		11682/21 109/2021 1,52 0,28	
	Suma la partida	1,80 0,11	
m. CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.	TOTAL PARTIDA	1,91 6NSWWY	
Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso col je.R.D. 485/97.	Mano de obraResto de obra y materiales	90.00 90.00 4ación:P6O147JKZMK	
	Suma la partida	.Valic	
DALIZA LUMINOCA INTERMITENTE	TOTAL PARTIDA	.0 58 2/21. Cod dar.aspx?	
ud BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco usos). s/ R.D. 4	185/97. Mano de obra Resto de obra y materiales	90.7 57.7 6nte con número: BA01682/21. Cod.	
	Suma la partida	nte con nú //visado.cop	
TODES DADA SAMIŚNIEN EVOAVACIÓN	TOTAL PARTIDA		
ud TOPES PARA CAMIÓN EN EXCAVACIÓN Tope para camiones en excavaciones, incluida la colocación.	Mano de obraResto de obra y materiales	7,48 7,27 Pocumento visado electrónicam Nalidación telemática : http://www.ntm.ntm.ntm.ntm.ntm.ntm.ntm.ntm.ntm.ntm	
	Suma la partida	Vali: 0 2,72 Pocume 2,72 Pocume	

VISADO

01.08.02.08	m. CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm. Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso col	ocación y desmonta-	
	je.R.D. 485/97.	Mano de obraResto de obra y materiales	0,76 0,04
		Suma la partida	0,80 0,05
		TOTAL PARTIDA	0,85
01.08.02.09	ud BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco usos). s/ R.D. 4	85/97.	
	,	Mano de obraResto de obra y materiales	1,52 5,54
		Suma la partida	7,06
		Costes indirectos 6,00%	0,42
		TOTAL PARTIDA	7,48
01.08.02.10	ud TOPES PARA CAMIÓN EN EXCAVACIÓN Tope para camiones en excavaciones, incluida la colocación.		
		Mano de obraResto de obra y materiales	2,27 42,99

47,98

TOTAL PARTIDA

Aplicación sobre el terreno de riego de las zonas de la obra y auxiliares para evitar los niveles de inmisión elevados de partículas en suspensión. La distribución del producto se realizará me-

diamta	0000160	alataraa	
		cisterna.	

Mano de obra	0,31
Maquinaria	28,80
Resto de obra y materiales	1,64
•	
Suma la partida	30,75
Cactae indirector 4 000/	1 0 5

TOTAL PARTIDA 32,60

01.08.02.12 PIQUETA REFLEXIVA TB-11

Piqueta de jalonamiento reflexiva TB-11 de I=90 cm., colocada.

Mano de obra		1,52
Resto de obra y materiales		6.63
Treese de esta j materiales imministration		0,00
Suma la partida		8.15
•		- /
Costes indirectos	6,00%	0,49

TOTAL PARTIDA	8,64
TOTAL LAKTIDA	0,0-

APARTADO 01.08.03 PROTECCIONES CONTRA INCENDIOS

01.08.03.01

EXTINTOR POLVO ABC 9 kg. PR.INC.

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 43A/233B, de 9 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor. Medida la unidad instala-

da. s/ R.D. 486/97.

Resto de obra y materiales		69,17
Suma la partida Costes indirectos		70,69 4,24

TOTAL PARTIDA	74,93

APARTADO 01.08.04 PRIMEROS AUXILIOS

01.08.04.01 ud BOTIQUÍN DE URGENCIA

Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

Mano de obra	1,52
Resto de obra y materiales	96,66

Suma la partida		98,18
Costes indirectos	6,00%	5,89

TOTAL PARTIDA	104,07
---------------	--------

Reposición de material de botiquín de urgencia.

Resto de obra	y ma	teria	les
---------------	------	-------	-----

Suma la partida		73,50
Costes indirectos	6,00%	4,41

TOTAL PARTIDA 77,91

01.08.04.03 ud RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I

Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y

analítica de sangre y orina con 6 parámetros.

Resto de obra y	/ materia	les	79,17

Suma la partida		79,17
Costes indirectos	6,00%	4,75

TOTAL PARTIDA	83,92
101712171111111111111111111111111111111	00//2

APARTADO 01.08.05 FORMACIÓN

01.08.05.01 ud COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD

Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes de dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoría de oficial de 1ª.

Suma la partida		96,21
Costes indirectos	6,00%	5,77

TOTAL PARTIDA 101,98

01.08.05.02 ud COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.

Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la se-

mana y realizada por un encargado.

Suma la partida	 49,77
Costes indirectos	2,99

TOTAL PARTIDA 52,76

APARTADO 01.08.06 PERSONAL SEGURIDAD Y SALUD

01.08.06.01 h. VIGILANTE DE SEGURIDAD

Vigilante de seguridad, considerando una hora diaria de un oficial de 1ª. que acredite haber reali-

zado con aprovechamiento algún curso de seguridad y salud en el trabajo.

 Suma la partida
 16,18

 Costes indirectos
 6,00%
 0,97



01.08.06.02 ud COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN	01.08.06.02	ud	COSTO MENSUAL	. DE CONSERVACIÓ	N
--	-------------	----	---------------	------------------	---

Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando 2 horas a

osto mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando 2 noras a			03/09/2021		
la semana un oficial de 2ª.	Resto de obra y materiales		93,42		
	Suma la partida Costes indirectos		93,42 5,61		
	TOTAL PARTIDA		99,03		
ud COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF. Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerar	ndo dos horas a la se-				
mana un peón ordinario. Art 32 y 42.	Resto de obra y materiales		90,06		
	Suma la partida Costes indirectos		90,06 5,40		
	TOTAL PARTIDA		95,46		
ud COSTO MENSUAL FORMAC.SEG.Y SAL.	anda ana bana a la sa				

01.08.06.04 COSTO MENSUAL FORMAC.SEG.Y SAL.

Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la se-

mana y realizada por un encargado.

Resto de obra y materiales..... 49,77

Suma la partida..... 49,77 6,00% Costes indirectos

TOTAL PARTIDA 52,76

SUBCAPÍTULO 01.09 GESTIÓN DE RESIDUOS

01.09.01

01.08.06.03

GEST. RCD's CAT. I

Gestión de residuos de construcción y demolición de residuos CATEGORIA I que contienen sustancias peligrosas según se des-criben en la Lista Europea de Residuos aprobada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y cuya producción se realice en una obra de construcción y/o demolición, valorización por transportista autorizado a planta de transferencia o de reciclado autorizada, incluso carga y transporte en camiones basculantes y canon de entrada a planta.

Suma la partida		23,06
Costes indirectos	6,00%	1,38

Maquinaria

Resto de obra y materiales.....

TOTAL PARTIDA 24,44



2,96

15,36

0,92

01.09.02

t GEST. RCD's CAT. II

Gestión de residuos de construcción y demolición sucio CATEGORIA II, no seleccionado en origen, que no permite, a priori, una buena valorización al presentarse en forma de mezcla heterogénea de residuo, valorizado por transportista autorizado a planta de transferencia o de reciclado autorizada, incluso carga y transporte en camiones basculantes y canon de entrada a planta.

Maquinaria	2,96
Resto de obra y materiales	12,40

Suma la partida.....

Costes indirectos

TOTAL PARTIDA	16,28

01.09.03

GEST. RCD's CAT. III

Gestión de residuos inertes de construcción y demolición limpio CATEGORIA III, seleccionado en origen y entregado de forma separada, facilitando su valorización, y correspondiente a alguno de los siguientes grupos: Hormigones, morteros, piedras y áridos naturales mezclados o Ladrillos, azulejos y otros cerámicos, valorizado por transportista autorizado a planta de transferencia o de reciclado autorizada, incluso carga y transporte en camiones basculantes y canon de entrada a planta.

Maquinaria				
Suma la partida	6,72 0,40			
TOTAL PARTIDA	7,12			

Orellana la Vieja, Agosto de 2021



El Ingeniero Técnico de Obras Públicas, Nº Colegiado: 021869 e Ingeniero Técnico Industrial Nº de colegiado: 2247 Fdo: Sergio Luengo Ponce



3. PRESUPUESTOS PARCIALES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

03/09/2021 PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 SOLABEN 2

SUBCAPÍTULO 01.01 CANAL TERRAZA 1

APARTADO 01.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.01.01.01 m2 DESBROCE

Despeje, desbroce y limpieza superficial de cualquier tipo de terreno, incluyendo retirada y destoconado de árboles y arbustos, por medios mecánicos hasta cuañquier profundidad, con carga y transporte de la tierra vegetal y de los productos resultantes a lugar de empleo o gestor de residuos.

1 109,59 6,00 657,54

657,54 0,59 387,95

01.01.01.02 m CORTE CON DISCO HORMIGON

Corte de hormigón para demolición mediante serrado con máquina de disco hasta una profundidad

máxima de 20 cm.

Corte canal existente

previo demolición 1 5.30 5.30

5,30 1,95 10,34

01.01.01.03 m3 DEMOLICION OF MED. MECANICOS

Demolición de obra de fábrica de hormigón en masa o armado con medios mecánicos, incluso carga sobre camión de los productos resultantes de la demolición y transporte a vertedero o gestor de resi-

duos.

1 20,00 5,30 0,15 15,90

15,90 22,66 360,29

01.01.01.04 m3 EXC.ZANJA Y/O PO.TERR. S/CLASIF.

Excavación localizada en zanja, pozos y/o cimentaciones en cualquier tipo de terreno por medios mecánicos, con agotamiento de agua, incluso rasanteo y refino de taludes, carga, transporte y ex-

tendido de los productos de la excavación a lugar de empleo o de acopio...

SEG. MED. AUX. 1 81,37 81,37

81,37 4,74 385,69

01.01.01.05 m3 TERRAPLÉN/RELLENO

Terraplén con productos procedentes de la excavación y/o de prestamos, extendido en tongadas de 30 cms. de espesor, humectación y compactación hasta el 95% del proctor modificado, incluso perfilado de taludes, retirada manual de elementos gruesos y preparación de la superficie de asiento del

terraplén o relleno, totalmente terminado.

Según med. aux. 1 63,93 63,93

63,93 1,96 125,30



CONTENCIÓN DE AGUAS SUSCEPTIBLES DE CONTAMINARSE CON HTF EN CAMPO SOLAR EN LA CENTRAL TERMOSOLAR SOLABEN ELECTRICIDAD II EN EL T.M. DE LOGROSÁN

Documento Nº 4. Mediciones y Presupuestos

m3 EXTENDIDO TIERRA VEGETAL 01.01.01.06

Extendido y colcaoción de tierra vegetal previamente procedente del desbroce o acopio, incluso ra-

01.01.02.01

U02CAB020

0,25 164,39 =SL2_C01.1

164,39

1,23 202,20

BA01682/21

TOTAL APARTADO 01.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1.471,77

APARTADO 01.01.02 CANAL

m CANAL DE HORM. TRAPEZ. T1/1 H1.5 BASE 0.5 e 0.15

Canal trapezoidal, taludes 1/1 de 1.5 m de altura y 0.5 m de base inferior, revestida de hormigón HM-20/P/20, con fibra de vidrio 1.5kg/m3, de 15 cm. de espesor, incluso compactación y preparación de la superficie de asiento, regleado y p.p. de encofrado y desencotrado y juntas. Totalmente terminado.

109.59

109.59

109,59 86,40 9.468,58

TOTAL APARTADO 01.01.02 CANAL...... 9.468.58

541,69

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 CANAL TERRAZA 1..... 10.940,35

SUBCAPÍTULO 01.02 CANAL TERRAZA 2 APARTADO 01.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.02.01.01 m2 DESBROCE

> Despeje, desbroce y limpieza superficial de cualquier tipo de terreno, incluyendo retirada y destoconado de árboles y arbustos, por medios mecánicos hasta cuañquier profundidad, con carga y transporte de la tierra vegetal y de los productos resultantes a lugar de empleo o gestor de residuos.

153.02

918.12

918,12 0,59

01.02.01.02 m CORTE CON DISCO HORMIGON

Corte de hormigón para demolición mediante serrado con máquina de disco hasta una profundidad

máxima de 20 cm.

Corte canal existente

previo demolición

5.30

5,30

5,30 1.95 10,34

01.02.01.03 m3 DEMOLICION OF MED. MECANICOS

> Demolición de obra de fábrica de hormigón en masa o armado con medios mecánicos, incluso carga sobre camión de los productos resultantes de la demolición y transporte a vertedero o gestor de resi-

duos.

20,00

5,30

0,15

15,90

15.90 22.66 360.29



Documento visado electrónicamente con número: BA01682/21. Cod.Validación:P6OI4YJKZMKMMSU9 Validación telemática: http://visado.copitiba.com/Validar.aspx?CVT=P6OI4YJKZMKMMSU9

01.02.01.04 m3 EXC.ZANJA Y/O PO.TERR. S/CLASIF.

Excavación localizada en zanja, pozos y/o cimentaciones en cualquier tipo de terreno por medios mecánicos, con agotamiento de agua, incluso rasanteo y refino de taludes, carga, transporte y extendido de los productos de la excavación a lugar de empleo o de acopio..

SEG. MED. AUX. 1 88,88

88,88 4,74 421,29

01.02.01.05 m3 TERRAPLÉN/RELLENO

Terraplén con productos procedentes de la excavación y/o de prestamos, extendido en tongadas de 30 cms. de espesor, humectación y compactación hasta el 95% del proctor modificado, incluso perfilado de taludes, retirada manual de elementos gruesos y preparación de la superficie de asiento del terraplén o religios tatalmentos terraplenes.

terraplén o relleno, totalmente terminado.

 Según med. aux.
 1
 212,06
 212,06

212,06 1,96 415,64

01.02.01.06 m3 EXTENDIDO TIERRA VEGETAL

Extendido y colcaoción de tierra vegetal previamente procedente del desbroce o acopio, incluso ra-

santeo

1 0,25 229,53 =SL2_C02.1 U02CAB020

229,53 1,23 282,32

88,88

TOTAL APARTADO 01.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 2.031,57

APARTADO 01.02.02 CANAL

01.02.02.01 m CANAL DE HORM. TRAPEZ. T1/1 H1.5 BASE 0.5 e 0.15

Canal trapezoidal, taludes 1/1 de 1.5 m de altura y 0.5 m de base inferior, revestida de hormigón HM-20/P/20, con fibra de vidrio 1.5kg/m3, de 15 cm. de espesor , incluso compactación y preparación de la superficie de asiento, regleado y p.p. de encofrado y desencotrado y juntas. Totalmente terminado

153,02 153,02

153,02 86,40 13.220,93

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 CANAL TERRAZA 2......15.252,50





SUBCAPÍTULO 01.03 COLECTOR T1-T2-BALSA APARTADO 01.03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.03.01.01

m2 DESBROCE

Despeje, desbroce y limpieza superficial de cualquier tipo de terreno, incluyendo retirada y destoconado de árboles y arbustos, por medios mecánicos hasta cuañquier profundidad, con carga y transporte de la tierra vegetal y de los productos resultantes a lugar de empleo o gestor de residuos.

560,00 6,00

3.360.00

3.270,70

3.360,00 0,59 1.982,40

01.03.01.02

m3 EXC.ZANJA Y/O PO.TERR. S/CLASIF.

Excavación localizada en zanja, pozos y/o cimentaciones en cualquier tipo de terreno por medios mecánicos, con agotamiento de agua, incluso rasanteo y refino de taludes, carga, transporte y extendido de los productos de la excavación a lugar de empleo e de acepto.

tendido de los productos de la excavación a lugar de empleo o de acopio.. según med. aux. $1 \qquad 3.270,70$

3.270,70 4,74 15.503,12

01.03.01.03

m3 TERRAPLÉN/RELLENO

Terraplén con productos procedentes de la excavación y/o de prestamos, extendido en tongadas de 30 cms. de espesor, humectación y compactación hasta el 95% del proctor modificado, incluso perfilado de taludes, retirada manual de elementos gruesos y preparación de la superficie de asiento del

terraplén o relleno, totalmente terminado.

Según med. aux. 1 25,73 25,73

25,73 1,96 50,43

01.03.01.04

m3 RELLENO LOCALIZADO ZANJAS

Relleno localizado en zanjas y/o pozos con productos seleccionados procedentes de la excavación y/o de prestamos, extendido en capas de 20 cm. de espesor, humectación, compactación y rasan-

teo.

teo.				
Excavación	1	3.270,70		3.270,70
A descontar				
relleno arena				
Colector ø 800	-1	350,00	1,76	-616,00
Colector ø 1100	-1	220,00	2,50	-550,00
tubos				
Colector ø 800	-1	350,00	0,50	-175,00
Colector ø 1100	-1	220,00	0,95	-209,00

1.720,70 3,78 6.504,25

01.03.01.05

m3 EXTENDIDO TIERRA VEGETAL

Extendido y colcaoción de tierra vegetal previamente procedente del desbroce o acopio, incluso ra-

santeo.

1 0,20 672,00 =SL2_C03.1 U02CAB020

672,00 1,23 826,56

TOTAL APARTADO 01.03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 24.866,76



BADAJOZ BA01682/21

APARTADO 01.03.02 CONDUCCIONES

01.03.02.01

m. TUB.ENTER. POLIÉSTER SN5 D=800

Tubería enterrada de saneamiento de poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV), de sección circular y unión por manguito con junta de goma, de 800 mm. de diámetro nominal y una rigidez SN=5 kN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena de río de 15 cm. de espesor, relleno lateral y superior hasta 30 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, con p.p. de manguito y juntas y con p.p. de medios auxiliares.

1 350,00

350,00

350,00 165,37 57.879,50

01.03.02.02

m TUB.ENTER. POLIÉSTER SN5 D=1100

Tubería enterrada de saneamiento de poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV), de sección circular y unión por manguito con junta de goma, de 1100 mm. de diámetro nominal y una rigidez SN=5 kN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena de río de 15 cm. de espesor, relleno lateral y superior hasta 30 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, con p.p. de manguito y juntas y con p.p. de medios auxiliares.

1 220,00

220,00

220,00 257,80 56.716,00

01.03.02.03

m3 RELLENO DE ARENA EN ZANJAS

Relleno de arena silícea en zanjas, extendido en capas de 20 cm. de espesor, humectación, com-

pactación y rasanteo.

 Colector ø 800
 1
 350,00
 1,76
 616,00

 Colector ø 1100
 1
 220,00
 2,50
 550,00

1.166,00 17,03 19.856,98

01.03.02.04

ud POZO REGISTRO COLECTORES <=1000mm

Pozo de registro de PRFV de diámetro 1000 mm, altura hasta 3 m, en colectores de diámetro menor o igual de 1000 mm, con reductor a 600 mm, pates de acero revestidos en PP, con junta de estanqueidad, piezas de cambio de diámetro de conexiones a colector y piezas especiales, base anclaje de hormigón y losa superior de hormigón armado según planos, totalmente instalado y terminado.

3,00 4.319,64 12.958,92

01.03.02.05

ud POZO REGISTRO COLECTORES >1000mm

Pozo de registro de PRFV de diámetro 1000 mm, altura hasta 4 m, en colectores de diámetro mayor de 1000 mm, con reductor a 600 mm, pates de acero revestidos en PP, con junta de estanqueidad, injerto a colector y piezas especiales, base anclaje de hormigón y losa superior de hormigón armado según planos,totalmente instalado y terminado.

P4 a P7 4 4,00

4,00 2.678,96 10.715,84

01.03.02.06

m MARCO Y TAPA DE POZO FD D-400

Tapa de fundición circular de 62.5 cms. para calzada, clase D-400 con sistema de autobloqueo e insonorizada y marco de fundición circular encastrado en dado de hormigón en boquilla de pozo de re-

gistro. Totalmente terminado.

7,00

7,00 312,15 2.185,05



Página 98 de 126

VISADO COPITI BADAJOZ 94 BADAJOZ 94 BA01682/21 03/09/2021

01.03.02.08 m3 HORM. HM/HA-25/P/20/IIa.

Hormigón en masa/para armar HM/HA-25/P/20/IIa, de 25 N/mm2., para soleras y/o muros, de consistencia plastica tamaño máximo de árido 20 mm. para ambiente de humedad alta, elaborado en central en muros, incluso vertido mediante grua, vibrado, curado y colocación. Totalmente terminado

uo.					
Solera	1	2,00	4,00	0,15	1,20
Alzados	2	2,30	1,80	0,15	1,24
	1	4,00	1,80	0,15	1,08
	1	0,80	1,80	0,15	0,22
	2	0,40	1,80	0,15	0,22

3,96 98,06 388,32

01.03.02.09 kg ACERO CORRUGADO B 500 S

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes

y cortes

1 161,00 637,56 =SL2_C05.1

U03HD.bfbb

637,56 1,86 1.185,86

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 COLECTOR T1-T2-BALSA 186.753,23

SUBCAPÍTULO 01.04 COLECTOR T3-BALSA APARTADO 01.04.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.04.01.01

m2 DESBROCE

Despeje, desbroce y limpieza superficial de cualquier tipo de terreno, incluyendo retirada y destoconado de árboles y arbustos, por medios mecánicos hasta cuañquier profundidad, con carga y transporte de la tierra vegetal y de los productos resultantes a lugar de empleo o gestor de residuos.

0 a 110 110,00 5,00 550,00

porte de la tierra vegetar y de lo	a productos reac	ilianics a iug	gai uc citipic	o o gesioi de residu
0 a 110	1	110,00	5,00	550,00
110 a 145	1	35,00	10,50	367,50
145 a 156		11,00	5,00	

917,50 0,59 541,33

01.04.01.02 m3 EXC.ZANJA Y/O PO.TERR. S/CLASIF.

Excavación localizada en zanja, pozos y/o cimentaciones en cualquier tipo de terreno por medios mecánicos, con agotamiento de agua, incluso rasanteo y refino de taludes, carga, transporte y extendido de los productos de la excavación a lugar de empleo o de acopio..

seg. med. aux. 1 2.484,41 2.484,41

2.484,41 4,74 11.776,10

CONTENCIÓN DE AGUAS SUSCEPTIBLES DE CONTAMINARSE CON HTF EN CAMPO SOLAR EN LA CENTRAL TERMOSOLAR SOLABEN ELECTRICIDAD II EN EL T.M. DE LOGROSÁN

Documento Nº 4. Mediciones y Presupuestos



01.04.01.03 m3 TERRAPLÉN/RELLENO

Terraplén con productos procedentes de la excavación y/o de prestamos, extendido en tongadas de 30 cms. de espesor, humectación y compactación hasta el 95% del proctor modificado, incluso perfilado de taludes, retirada manual de elementos gruesos y preparación de la superficie de asiento del terraplén o relleno, totalmente terminado.

Según med. aux. 1 137,29 137,29

137,29 1,96 269,09

01.04.01.04 m3 RELLENO LOCALIZADO ZANJAS

Relleno localizado en zanjas y/o pozos con productos seleccionados procedentes de la excavación y/o de prestamos, extendido en capas de 20 cm. de espesor, humectación, compactación y rasan-

teo.

Excavación 2.484,41 =SL2_C04.1

a descontar

U02C7F020

relleno zanja -1 -411,00

U02CZR020 tubo 1200 -1 150,00 1,13 -169,50

1.903,91 3,78 7.196,78

=SL2_C04.2

01.04.01.05 m3 EXTENDIDO TIERRA VEGETAL

Extendido y colcaoción de tierra vegetal previamente procedente del desbroce o acopio, incluso ra-

santen

1 0,20 183,50 =SL2_C04.1 U02CAB020

183,50 1,23 225,71

TOTAL APARTADO 01.04.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 20.009,01

6.31

APARTADO 01.04.02 CONDUCCIONES

01.04.02.01 m TUB.ENTER. POLIÉSTER SN5 D=1200

Tubería enterrada de saneamiento de poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV), de sección circular y unión por manguito con junta de goma, de 1200 mm. de diámetro nominal y una rigidez SN=5 kN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena de río de 15 cm. de espesor, relleno lateral y superior hasta 30 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, con p.p. de manguito y juntas y con p.p. de medios auxiliares.

1 156,50 156,50

156,50 280,88 43.957,72

01.04.02.02 m3 HORMIGÓN HM-20 RELLENOS/SOLERAS

Hormigón HM-20-20/P/I de 20N7mm2, en rellenos y/o cimientos, incluso preparación de la superficie de asiento, vertido, vibrado, regleado y curado, terminado.

vertido, vibrado, regleado y curado, terminado. 1 6,50 0,97

6,31 91,24 575,72

Atlantica
Sustainable Infrastructure

Página 100 de 126

m3 RELLENO DE ARENA EN ZANJAS

Relleno de arena silícea en zanjas, extendido en capas de 20 cm. de espesor, humectación, com-

pactación y rasanteo.

1 150,00 2,74 411,00

411,00 17,03 6.999,33

01.04.02.04 ud POZO REGISTRO COLECTORES >1000mm

Pozo de registro de PRFV de diámetro 1000 mm, altura hasta 4 m, en colectores de diámetro mayor de 1000 mm, con reductor a 600 mm, pates de acero revestidos en PP, con junta de estanqueidad, injerto a colector y piezas especiales, base anclaje de hormigón y losa superior de hormigón ar-

mado según planos,totalmente instalado y terminado.

P7 a P10 4,00

4.00 2.678.96 10.715.84

01.04.02.05 m MARCO Y TAPA DE POZO FD D-400

Tapa de fundición circular de 62.5 cms. para calzada, clase D-400 con sistema de autobloqueo e insonorizada y marco de fundición circular encastrado en dado de hormigón en boquilla de pozo de re-

gistro. Totalmente terminado.

4,00

4,00 312,15 1.248,60

APARTADO 01.04.03 CONEXIÓN BALSA

01.04.03.01 m3 HORM. HM/HA-25/P/20/IIa.

Hormigón en masa/para armar HM/HA-25/P/20/IIa, de 25 N/mm2., para soleras y/o muros, de consistencia plastica tamaño máximo de árido 20 mm. para ambiente de humedad alta, elaborado en central en muros, incluso vertido mediante grua, vibrado, curado y colocación. Totalmente termina-

Babero desagüe colector 1 13,50 2,00 0,20 5,40 1 2,00 2,00 0,20 0,80

1 2,00 2,00 0,20 0,80

7,00 98,06 686,42

01.04.03.02 m2 ME 150X150 ø 8-8 B500S

Malla electrosoldada estándar de acero ME 150X150 ø 8-8 B500S UNE-EN 10080, formada por barras corrugadas B500S, separación entre los ejes de las barras, tanto longitudinales como transversales, igual a 15 cm.; diámetros nominales de las barras longitudinales y transversales de 8 mm, con zona de ahorro .Colocada en obra, i/p.p. de alambre de atar y separadores. Según normas EHE-08 .

Conexión CT1.2 a balsa

Babero desagüe colector 2 13,50 2,00 54,00 2 2,00 8,00 2 2,00 2,00 8,00 2 2,00 8,00

70,00 5,54 387,80

TOTAL APARTADO 01.04.03 CONEXIÓN BALSA...... 1.074,22

Atlantica
Sustainable Infrastructure

Página 101 de 126



APARTADO 01.04.04 REPOSICION

01.04.04.01 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL

Zahorra artificial huso ZA 0/20, puesta en obra, extendida, refinada, regada y compactada, en capas de 10/20 cm. de espesor, incluso preparación de la superficie de asiento,

Reposición caminos 1 20,00 6,00 0,25 30,00

30,00 24,20 726,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.04 COLECTOR T3-BALSA......85.306,44

SUBCAPÍTULO 01.05 ARQUETAS Y SISTEMA SENSORIZACIÓN APARTADO 01.05.01 ARQUETA DERIVACION T1

01.05.01.01 m3 EXC.ZANJA Y/O PO.TERR. S/CLASIF.

Excavación localizada en zanja, pozos y/o cimentaciones en cualquier tipo de terreno por medios mecánicos, con agotamiento de agua, incluso rasanteo y refino de taludes, carga, transporte y extendido de los productos de la excavación a lugar de empleo o de acopio..

Nueva arqueta 1 2,00 4,30 1,90 16,34

16,34 4,74 77,45

01.05.01.02 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL

Zahorra artificial huso ZA 0/20, puesta en obra, extendida, refinada, regada y compactada, en capas

de 10/20 cm. de espesor, incluso preparación de la superficie de asiento,

Base solera 1 2,00 4,30 0,15 1,29

1,29 24,20 31,22

01.05.01.03 m3 HORM. LIMPIEZA DE CENTRAL HM-15/P/40 V.MANUAL

Hormigón de limpieza en masa HM-15/P/40, de 15 N/mm2., de consistencia plástica tamaño máximo de árido 40 mm. para ambiente normal, elaborado en central en cimentación, vertido manual, vi-

brado, curado y colocación. Totalmente terminado.

solera 1 2,00 4,30 0,10 0,86

0,86 71,83 61,77

01.05.01.04 m2 ENCOF. METÁ. MUROS 2 CV. H<3m

Encofrado y desencofrado a dos caras, en muros con paneles metálicos modulares hasta 3 m. de al-

tura, incluso pasatubos y conexiones canalizaciones, hasta 50 posturas.

Alzados 2 2 30 1.80 8 28 1 4,00 1,80 7,20 0,80 1,80 1,44 2 0.40 1.44 1.80

18,36 31,93 586,23



BADAJOZ BA01682/21

01.05.01.05 m3 HORM. HM/HA-25/P/20/IIa.

Hormigón en masa/para armar HM/HA-25/P/20/IIa, de 25 N/mm2., para soleras y/o muros, de consistencia plastica tamaño máximo de árido 20 mm. para ambiente de humedad alta, elaborado en central en muros, incluso vertido mediante grua, vibrado, curado y colocación. Totalmente terminado

do.					
Solera	1	2,00	4,00	0,15	1,20
Alzados	2	2,30	1,80	0,15	1,24
	1	4,00	1,80	0,15	1,08
	1	0,80	1,80	0,15	0,22
	2	0,40	1,80	0,15	0,22

3,96 98,06 388,32

01.05.01.06 kg ACERO CORRUGADO B 500 S

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes

y cortes

1 161,00 637,56 =SL2_C05.1 U03HD.bfbb

637,56 1,86 1.185,86

01.05.01.07 m3 HORMIGÓN HM-20 RELLENOS/SOLERAS

Hormigón HM-20-20/P/I de 20N7mm2, en rellenos y/o cimientos, incluso preparación de la superfi-

cie de asiento, vertido, vibrado, regleado y curado, terminado.

embocaduras 2 5,00 1,50 0,15 2,25

2,25 91,24 205,29

01.05.01.08 ud COMPUERTA 150X150

Compuerta deslizante de 150x150 cm, de acero inoxidable (ASI-316), con marco guía desmontable a la altura del piso de maniobra, bastidor desmontable situado sobre arqueta, unión atornillada, husillo ascendente, puente y tablero, tuerca en bronce Rg5 con tipo de rosca trapezoizal, estanqueidad bidireccional con junta de goma EPDM (DIN19569-4) y acero inoxidable en cierre lateral e inferior. Accionamiento eléctrico incorporado mediante actuador multivuelta de tres fases con servomotor eléctrico AUMA y protección IP-68, con mando manual de emergencia con volante y embrague. Incluso suministro, protección anticorrosiva mediane tratamiento químico en baño con ácido y limpieza a chorro con agua a presión: Instalación recibida en arqueta y solera de hormigón, pruebas de estanqueidad, completamente terminada, colocada y probada.

2,00

2,00 9.956,64 19.913,28

01.05.01.09 ud PATE ANCLADO A OF

Pate de acero revestidos en PP anclado a paramento vertical incluso p.p. de anclaje, totalmente ins-

talado y terminado.

6,00

6,00 9,55 57,30

TOTAL APARTADO 01.05.01 ARQUETA DERIVACION T1... 22.506,72



APARTADO 01.05.02 ARQUETA DERIVACION T2

01.05.02.01 m3 EXC.ZANJA Y/O PO.TERR. S/CLASIF.

> Excavación localizada en zanja, pozos y/o cimentaciones en cualquier tipo de terreno por medios mecánicos, con agotamiento de aqua, incluso rasanteo y refino de taludes, carga, transporte y extendido de los productos de la excavación a lugar de empleo o de acopio..

Nueva arqueta 2,00 4,30 16,34

> 16,34 4,74 77,45

01.05.02.02 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL

Zahorra artificial huso ZA 0/20, puesta en obra, extendida, refinada, regada y compactada, en capas

de 10/20 cm. de espesor, incluso preparación de la superficie de asiento,

Base solera

1,29 24,20 31,22

01.05.02.03 m3 HORM. LIMPIEZA DE CENTRAL HM-15/P/40 V.MANUAL

> Hormigón de limpieza en masa HM-15/P/40, de 15 N/mm2., de consistencia plástica tamaño máximo de árido 40 mm. para ambiente normal, elaborado en central en cimentación, vertido manual, vi-

brado, curado y colocación. Totalmente terminado.

solera 2.00 4.30 0.10 0,86

> 0.86 71.83 61,77

01.05.02.04 m2 ENCOF. METÁ. MUROS 2 CV. H<3m

Encofrado y desencofrado a dos caras, en muros con paneles metálicos modulares hasta 3 m. de al-

tura, incluso pasatubos y conexiones canalizaciones, hasta 50 posturas.

8.28 Alzados 2 2.30 1,80 1 4,00 1,80 7,20 1 0,80 1,80 1,44 2 0.40 1,80 1,44

> 18.36 31.93 586.23

01.05.02.05 m3 HORM. HM/HA-25/P/20/IIa.

> Hormigón en masa/para armar HM/HA-25/P/20/IIa, de 25 N/mm2., para soleras y/o muros, de consistencia plastica tamaño máximo de árido 20 mm. para ambiente de humedad alta, elaborado en central en muros, incluso vertido mediante grua, vibrado, curado y colocación. Totalmente termina-

do.

Solera 2.00 4,00 0,15 1,20 2,30 Alzados 2 1,80 0,15 1,24 1,08 1 4.00 1.80 0.15 1 0.80 1.80 0.15 0.22 2 0,40 1,80 0,15 0,22

> 3,96 98,06 388,32

01.05.02.06 kg ACERO CORRUGADO B 500 S

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes

y cortes

161,00 637,56 =SL2_C05.1 U03HD.bfbb

Sustainable Infrastructure

Página 104 de 126

1,86 1.185,86

BA01682/21 03/09/2021

01.05.02.07 m. TUB.ENTER. POLIÉSTER SN5 D=800

Tubería enterrada de saneamiento de poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV), de sección circular y unión por manguito con junta de goma, de 800 mm. de diámetro nominal y una rigidez SN=5 kN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena de río de 15 cm. de espesor, relleno lateral y superior hasta 30 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, con p.p. de manguito y juntas y con p.p. de medios auxiliares.

Conexión colector 3,00

> 3,00 165,37 496,11

01.05.02.08 m3 HORMIGÓN HM-20 RELLENOS/SOLERAS

Hormigón HM-20-20/P/I de 20N7mm2, en rellenos y/o cimientos, incluso preparación de la superfi-

cie de asiento, vertido, vibrado, regleado y curado, terminado.

embocaduras 5.00 1,50 2,25 2,24 4.00 refuerdo colector 8.96 refuerzo conexión 3,00 1.32 3.96

> 15,17 91,24 1.384,11

01.05.02.09 ud COMPUERTA 150X150

Compuerta deslizante de 150x150 cm, de acero inoxidable (ASI-316), con marco guía desmontable a la altura del piso de maniobra, bastidor desmontable situado sobre arqueta, unión atornillada, husillo ascendente, puente y tablero, tuerca en bronce Rg5 con tipo de rosca trapezoizal, estanqueidad bidireccional con junta de goma EPDM (DIN19569-4) y acero inoxidable en cierre lateral e inferior. Accionamiento eléctrico incorporado mediante actuador multivuelta de tres fases con servomotor eléctrico AUMA y protección IP-68, con mando manual de emergencia con volante y embrague. Incluso suministro, protección anticorrosiva mediane tratamiento químico en baño con ácido y limpieza a chorro con agua a presión: Instalación recibida en arqueta y solera de hormigón, pruebas de estanqueidad, completamente terminada, colocada y probada.

2.00

2,00

01.05.02.10 ud PATE ANCLADO A OF

Pate de acero revestidos en PP anclado a paramento vertical incluso p.p. de anclaje, totalmente instalado y terminado.

4.00

4,00

TOTAL APARTADO 01.05.02 ARQUETA DERIVACION T2.... 24.162,55

APARTADO 01.05.03 ARQUETA DERIVACION T3

01.05.03.01 m3 EXC.ZANJA Y/O PO.TERR. S/CLASIF.

> Excavación localizada en zanja, pozos y/o cimentaciones en cualquier tipo de terreno por medios mecánicos, con agotamiento de agua, incluso rasanteo y refino de taludes, carga, transporte y extendido de los productos de la excavación a lugar de empleo o de acopio...

Nueva arqueta 3.20 3.45 27,60

> 27,60 474 130,82

Zahorra artificial huso ZA 0/20, puesta en obra, extendida, refinada, regada y compactada, en capas

de 10/20 cm. de espesor, incluso preparación de la superficie de asiento,

Base solera 3,20 3,45 0,15 1,66 Reposición camino 15.00 4.00 0.25 15.00

> 16,66 24,20 403,17

BA01682/21

03/09/2021

01.05.03.03 m3 HORM. LIMPIEZA DE CENTRAL HM-15/P/40 V.MANUAL

> Hormigón de limpieza en masa HM-15/P/40, de 15 N/mm2., de consistencia plástica tamaño máximo de árido 40 mm. para ambiente normal, elaborado en central en cimentación, vertido manual, vi-

brado, curado y colocación. Totalmente terminado.

3.20 3.45 solera 0.10 1,10

> 1,10 71,83 79,01

01.05.03.04 m2 ENCOF. METÁ. MUROS 2 CV. H<3m

Encofrado y desencofrado a dos caras, en muros con paneles metálicos modulares hasta 3 m. de al-

tura, incluso pasatubos y conexiones canalizaciones, hasta 50 posturas.

Alzados 2,90 2,20 12,76 2 3,25 2.20 7.15 1,98 1 0.90 2.20 0,55 2,20 1,21 0,50 2,20 2,20

> 25,30 31.93 807.83

01.05.03.05 m3 HORM. HM/HA-25/P/20/IIa.

> Hormigón en masa/para armar HM/HA-25/P/20/IIa, de 25 N/mm2., para soleras y/o muros, de consistencia plastica tamaño máximo de árido 20 mm. para ambiente de humedad alta, elaborado en central en muros, incluso vertido mediante grua, vibrado, curado y colocación. Totalmente termina-

uo.					
Solera	1	3,25	2,90	0,20	1,89
Alzados	2	2,90	2,20	0,20	2,55
	1	3,25	2,20	0,20	1,43
	1	0,90	2,20	0,20	0,40
	1	0,55	2,20	0,20	0,24
	2	0,50	2,20	0,20	0,44

6.95 98,06 681,52

01.05.03.06 kg ACERO CORRUGADO B 500 S

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes

121,00 840,95 =SL2_C05.3 U03HD.bfbb

840,95 1,86 1.564,17

01.05.03.07 m3 HORMIGÓN HM-20 RELLENOS/SOLERAS

Hormigón HM-20-20/P/I de 20N7mm2, en rellenos y/o cimientos, incluso preparación de la superfi-

cie de asiento, vertido, vibrado, regleado y curado, terminado.

embocaduras 2 5,00 1.50 2,25 refuerdo colector 4,00 2,74 10,96

> 13,21 91,24 1.205,28

Página 106 de 126

01.05.03.08 ud COMPUERTA 150X150

Compuerta deslizante de 150x150 cm, de acero inoxidable (ASI-316), con marco guía desmontable a la altura del piso de maniobra, bastidor desmontable situado sobre arqueta, unión atornillada, husillo ascendente, puente y tablero, tuerca en bronce Rg5 con tipo de rosca trapezoizal, estanqueidad bidireccional con junta de goma EPDM (DIN19569-4) y acero inoxidable en cierre lateral e inferior. Accionamiento eléctrico incorporado mediante actuador multivuelta de tres fases con servomotor eléctrico AUMA y protección IP-68, con mando manual de emergencia con volante y embrague. Incluso suministro, protección anticorrosiva mediane tratamiento químico en baño con ácido y limpieza a chorro con agua a presión: Instalación recibida en arqueta y solera de hormigón, pruebas de estanqueidad, completamente terminada, colocada y probada.

2,0

2,00 9.956,64 19.913,28

BA01682/21

03/09/2021

01.05.03.09 ud PATE ANCLADO A OF

Pate de acero revestidos en PP anclado a paramento vertical incluso p.p. de anclaje, totalmente instalado y terminado.

6,00

6,00 9,55 57,30

TOTAL APARTADO 01.05.03 ARQUETA DERIVACION T3.... 24.842,38

APARTADO 01.05.04 INSTRUMENTACIÓN

01.05.04.01 ud Sensor HTF arquetas

Sensor HTF para ubicación en arquetas marca comercial SST. Totalmente instalado

 Canal Terraza 1
 7
 7,00

 Canal Terraza 2
 7
 7,00

 Canal Terraza 3
 7
 7,00

21,00 71,74 1.506,54

01.05.04.02 ud Caja de conexiones IP66

Caja IP66 para conexión de sensores de arqueta (hasta 7 sensores) y salida a emisor. Incluye soporte para anclar a arqueta. Totalmente Instalado.

Terraza 1	1	1,00
Terraza 2	1	1,00
Terraza 3	1	1.00

3,00 285,86 857,58

01.05.04.03 ud Emisor RF IP66 Baterias Reemplazables

Emisor RF IP66 con baterías Reemplazables. Totalmente instalado.

Terraza 1	1	1,00
Terraza 2	1	1,00
Terraza 3	1	1.00

3,00 145,54 436,62



01.05.04.04 ud Repetidor RF IP66

rRepetidor RF IP66 baterías reemplazables (uno cada 75 m para final de lazo y cada 40 metros para atravesar líneas de espejos). Totalmente instalado

Terraza 1	1	1,00
Terraza 2	1	1,00
Terraza 3	1	1.00

3,00 102,93 308,79

01.05.04.05 ud Centralita

Centralita para 64 emisores. Relé, sonido y leds indicativas. diseñada para comunicaciones con protocolo de sensores RF SST. Dimensiones 8 x8 x7 cm (sin antenas). Nivel de protección IP65. Alimentación 5 V. Lectura hasta 64 sensores. Temperaturas de trabajo -20 °C a + 65 °C. Antena Wifi y RF 868. Incluída caja de protección IP67. Totalmente instalado

Terraza 1	1	1,00
Terraza 2	1	1,00
Torraza 3	1	1.00

3,00 744,08 2.232,24

01.05.04.06 ud Instalación del sistema

Instalación del sistema de sensorización. Totalmente instalado

Terraza 1	1	1,00
Terraza 2	1	1,00
Terraza 3	1	1.00

3,00 502,54 1.507,62

TOTAL APARTADO 01.05.04 INSTRUMENTACIÓN 6.849,39

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.05 ARQUETAS Y SISTEMA 78.361,04

SUBCAPÍTULO 01.06 BALSA APARTADO 01.06.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.06.01.01

m2 DESBROCE

Despeje, desbroce y limpieza superficial de cualquier tipo de terreno, incluyendo retirada y destoconado de árboles y arbustos, por medios mecánicos hasta cuañquier profundidad, con carga y transporte de la tierra vegetal y de los productos resultantes a lugar de empleo o gestor de residuos. seg. med. aux.

1 7.313,20 7.313,20

7.313,20 0,59 4.314,79



Desmonte en terreno sin clasificar a cielo abierto, con medios mecánicos, con agotamiento de agua, con carga y trasnporte de los productos resultantes de la excavación a lugar de empleo, hasta 6 km de distancia.

Según med. aux.

14.384,79 Balsa

14.384,79

14.384,79 4,08 58.689,94

01.06.01.03 m3 TERRAPLÉN/RELLENO

> Terraplén con productos procedentes de la excavación y/o de prestamos, extendido en tongadas de 30 cms. de espesor, humectación y compactación hasta el 95% del proctor modificado, incluso perfilado de taludes, retirada manual de elementos gruesos y preparación de la superficie de asiento del terraplén o relleno, totalmente terminado.

Según med. aux.

3.281,79 Balsa 3.281.79

> 1,96 6.432,31 3.281,79

01.06.01.04 m2 PREPARACIÓN FONDO BALSA

> Explanación de fondo de balsa con formación de pendiente, mediante rasanteo, riego, refino y compactación de fondo de excavación incluso retirada de materiales gruesos por medios manuales,

completamente terminada.

82.00 22.00 1.804.00

> 1.804,00 1,62 2.922,48

01.06.01.05 m2 REFINO TALUD

> Refino de talud de balsa incluso retirada de materiales gruesos por medios manuales incluso sobreexcavacones y rellenos para rasanteo y perfilado de talud para colocación de lámina de impermeabi-

lización.

Talud balsa 248.20 13.40 3.325.88

> 3.325,88 0,52 1.729,46

01.06.01.06 m3 RELLENO ESPALDONES

> Relleno espaldones material sobrante de la excavación, extendido en tongadas de 60 cms. de espesor, humectación y compactación hasta el 98% del proctor normal, incluso perfilado de taludes, total-

mente terminado.

Excavación 1 14.384,79 =SL2_C06.1 U02AD020

A descontar relleno -1 -3.281,79 =SL2_C06.1

U02CAT030

11.103.00 1.18 13.101.54

01.06.01.07 m3 EXTENDIDO TIERRA VEGETAL

Extendido y colcaoción de tierra vegetal previamente procedente del desbroce o acopio, incluso ra-

santeo

0.20 =SL2_C06.1 1 1.462.64 U02CAB020

> 1.23 1.799.05 1.462,64

TOTAL APARTADO 01.06.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 88.989,57



Página 109 de 126



APARTADO 01.06.02 IMPERMEABILIZACION

01.06.02.01

m3 EXC.ZANJA Y/O PO.TERR. S/CLASIF.

Excavación localizada en zanja, pozos y/o cimentaciones en cualquier tipo de terreno por medios mecánicos, con agotamiento de agua, incluso rasanteo y refino de taludes, carga, transporte y extendido de los productos de la excavación a lugar de empleo o de acopio..

Zanja quía 1 297,00 0,50 0,50 74,25

74,25 4,74 351,95

01.06.02.02 m2 PANTALLA BENTONITA-CEMENTO

Pantalla de bentonita-cemento in situ con espesor mínimo de 50 cm. incluido excavación, con cuchara y con trépano, por bataches entre 5 y 6 m de longitud, incluido suministro, elaboración y colocación de la mezcla bentonita - cemento CEM III-B-32.5/42.5 con una dosificación a determinar por la dirección facultativa según ensayos previos, hasta una profundiad máxima de 7 m, i/preparación de plataforma de trabajo horizontal, tratamiento de lodos finales mediante espesado y filtración, evacuación a vertedero autorizado o gestor de tratamiento de los lodos y productos sobrantes de la excavación, replanteo, y suministro de agua, incluso pp de pérdidas de bentonita-cemento, desplazamiento e instalación de maquinaria de excavación y planta de fabricación de bentonita - cemento. Medido a lo largo de su eje y desde la cota superior del muro guía, hasta el fondo de la excavación. Totalmente terminada.

Perímetro balsa 1 297,00 4,00 1.188,00

1.188,00 199,62 237.148,56

TOTAL APARTADO 01.06.02 IMPERMEABILIZACION 237.500,51

APARTADO 01.06.03 OBRAS COMPLEMENTARIAS SUBAPARTADO 01.06.03.01 CANAL VACIADO

01.06.03.01.01

m3 EXC.ZANJA Y/O PO.TERR. S/CLASIF.

Excavación localizada en zanja, pozos y/o cimentaciones en cualquier tipo de terreno por medios mecánicos, con agotamiento de agua, incluso rasanteo y refino de taludes, carga, transporte y extendido de los productos de la excavación a lugar de empleo o de acopio...

 Canal vaciado balsa
 1
 22,70
 1,50
 1,30
 44,27

 Tubo dren
 3
 81,50
 0,50
 0,50
 61,13

105,40 4,74 499,60

01.06.03.01.02 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL

Zahorra artificial huso ZA 0/20, puesta en obra, extendida, refinada, regada y compactada, en capas de 10/20 cm. de espesor, incluso preparación de la superficie de asiento,

Canal vaciado balsa 1 22,70 1,50 0,15 5,11

5,11 24,20 123,66

01.06.03.01.03 m3 HORM. LIMPIEZA DE CENTRAL HM-15/P/40 V.MANUAL

Hormigón de limpieza en masa HM-15/P/40, de 15 N/mm2., de consistencia plástica tamaño máximo de árido 40 mm. para ambiente normal, elaborado en central en cimentación, vertido manual, vi-

brado, curado y colocación. Totalmente terminado.

Canal vaciado balsa 1 22,70 1,50 0,10 3,41

3,41 71,83 244,94



Página 110 de 126

m2 ENCOF. METÁ. MUROS 2 CV. H<3m

Encofrado y desencofrado a dos caras, en muros con paneles metálicos modulares hasta 3 m. de altura, incluso pasatubos y conexiones canalizaciones, hasta 50 posturas.

Canal vaciado

22.50 0.75 33.75 Alzados 1,30 1,15 1,50 1,30 0,85 0.65

> 31,93 1.152,67 36,10

01.06.03.01.05

m3 HORM. HM/HA-25/P/20/IIa.

Hormigón en masa/para armar HM/HA-25/P/20/IIa, de 25 N/mm2., para soleras y/o muros, de consistencia plastica tamaño máximo de árido 20 mm. para ambiente de humedad alta, elaborado en central en muros, incluso vertido mediante grua, vibrado, curado y colocación. Totalmente termina-

Canal vaciado Solera 22.50 1,00 0,15 3,38 Alzados 2 22,50 0,75 0,15 5,06 1,30 1,15 0,15 0,22 1,30 0.13 0,65 0,15

> 861,95 8,79 98,06

01.06.03.01.06

kg ACERO CORRUGADO B 500 S

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes

U03HD.bfbb

161,00 1.415,19 =SL2 C06.3.1

1.415.19

1,86 2.632,25

01.06.03.01.07

ml REJILLA

Rejilla para canaleta de hasta 1 m de ancho de fundición sobre cerco de ángulo, totalmente terminado

y con p.p. de medios auxiliares

22,50

22,50

210,97 4.746,83 22,50

01.06.03.01.08

ud ARMARIO PARA MECANISMOS

Armario para mecanismos de control y distribución para 6 bases tripolares verticales, formado por los siguientes elementos: envolvente de poliéster reforzado con fibra de vidrio, abierto por la base para entrada de cables, placa transparente y precintable de policarbonato, 6 zócalos tripolares verticales, aisladores de resina epoxi, pletinas de cobre de 50x10 mm2. y bornas bimetálicas de 240 mm2. Totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado, incluso excavación de cimetnaciónde dimensiones 0.75 X 0.75 x .05 (largo x ancho x espesor), puesta de horimión Hormigón HM-20/P/20-25/I central y sistema de anclaje recomendado por el fabricante.

1,00

1,00 1.994,63 1.994,63

BADAJOZ BA01682/21

01.06.03.01.09 ud CAUDALIMENTRO DN40

Sensor de medida estático con tecnología magnética remanente con rango de medida lineal incluso en caudales de trabajo muy bajos, marcado ISO 4064:2017 DN40, incluso uniones y accesorios, completamente instalado y puesto en funcionamiento.

1,00

1,00 525,56 525,56

01.06.03.01.10 ud SIST. TELEMANDO CON BOYA AUTOM. BOMBA

Sistema de telemando de arranque automático de bomba de impulsión mediante sensor de nivel de agua colocado en poceta de impusión mediante sistema de boya o similar, conexión al sistema de gestión de aguas de escorrentía existente o proyectado incluso uniones y accesorios, completamente instalado y puesto en funcionamiento.

1,00

1,00 174,96 174,96

01.06.03.01.11 ud BOMBA SUMERGIBLE1.7 KW 17MCA-30M3/H

Suministro, montaje, conexionado y completa instalación de Bomba sumergible modelo UNILIFT AP12.50.11.A1 de Grundfos o similar, de tipo de impulsor semiabierto, con carcasa e impulsión de acero inoxidable AISI 304, IP68, 1.7 kW, 1x230V, con una altura y caudal máximos de 17 m y 8,33 L/s, conexión clavija SHUKO, con capacidad de impulsión de partículas no superiores a 12 mm.

1,00

1,00 1.735,57 1.735,57

01.06.03.01.12 ud ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 40x40x40 cm

Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de 40x40x40 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.

1,00

1,00 86,37 86,37

01.06.03.01.13 m3 GRAVA

Material drenante en capas de base (tmaño máx. 40 y mín. 6), puesto en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Ángeles de los áridos < 30.

Drenes

Tubo dren 3 81,50 0,50 0,50 61,13 a descontar tubo 3 81.50 3.14 0.01 -7.68

53,45 24,87 1.329,30



BADAJOZ BA01682/21

01.06.03.01.14

m TUBO DRENAJE PVC-GEOTEXTL EN ROLLO, 2 kN/m2. DN=100 mm.

Tubería de drenaje enterrada de PVC en rollo ranurada recubierta de geotextil no tejido y punzonado, de 130 gr/m2, de diámetro nominal de 100 mm. y rigidez esférica 2 kN/m2. Colocado en zanja sobre una cama de arena de material filtrante (grava 6/40 mm) de 10 cm. debidamente extendida, compactada y nivelada, rellena con grava filtrante 10 cm. por encima de la generatríz superior del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares. Totalmente colocada, no incl. grava

81,50

244,50

244,50 8,83 2.158,94

01.06.03.01.15

m2 LÁMINA GEOTEXTIL 130 g/m2

Suministro e instalación de geotextil no tejido y punzonado, de 130 gr/m2, colocado sobre suelo y/o zanja con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil) previamente rasanteado, con pendiente de desagüe y compactado.

Tubo dren 3 81.50

1,80 440,10

440,10 1,87 822,99

TOTAL SUBAPARTADO 01.06.03.01 CANAL VACIADO....... 19.090,22

SUBAPARTADO 01.06.03.02 CONDUCCION VACIADO

01.06.03.02.01 m3 EXC.ZANJA Y/O PO.TERR. S/CLASIF.

Excavación localizada en zanja, pozos y/o cimentaciones en cualquier tipo de terreno por medios mecánicos, con agotamiento de agua, incluso rasanteo y refino de taludes, carga, transporte y extendido de los productos de la excavación a lugar de empleo o de acopio..

1 40,00 0,40 0,60 9,60

9,60 4,74 45,50

01.06.03.02.02

m3 RELLENO LOCALIZADO ZANJAS

Relleno localizado en zanjas y/o pozos con productos seleccionados procedentes de la excavación y/o de prestamos, extendido en capas de 20 cm. de espesor, humectación, compactación y rasanteo.

1 40,00 0,40 0,30 4,80

4,80 3,78 18,14

01.06.03.02.03

m3 RELLENO DE ARENA EN ZANJAS

Relleno de arena silícea en zanjas, extendido en capas de 20 cm. de espesor, humectación, com-

pactación y rasanteo.

40,00 0,40 0,30 4,80

4,80 17,03 81,74

01.06.03.02.04

m. CONDUC.POLIE.PE 50 PN 6 DN=110mm.

Tubería de polietileno alta densidad PE50, de 110 mm. de diámetro nominal y una presión de trabajo de 6 kg/cm2, suministrada en barras, en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

40,00 40,00

40,00 14,13 565,20

Atlantica Sustainable Infrastructure Página 113 de 126

VISADO COPITI BADAJOZ BADAJOZ BA01682/21 03/09/2021

01.06.03.02.05

ud ARQUETA REGISTRO 63x63x80 cm.

Arqueta de registro de 63x63x80 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón HL-150/B/20 de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, realizando medias cañas en los encuentros entre paramentos y con tapa de hormigón armado prefabricada, conformando un cierre hermético mediante la colocación de una junta de goma perimetral, totalmente terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/normas de diseño recogidas en el CTE DB HS-5.

2,00

2,00 188,13 376,26

TOTAL SUBAPARTADO 01.06.03.02 CONDUCCION VACIADO

SUBAPARTADO 01.06.03.03 CERRAMIENTO Y OTROS

01.06.03.03.01

m. MALLA S/T GALV. 40/14 h=2,00 m.

Cercado de 2,00 m. de altura realizado con malla simple torsión galvanizada en caliente de trama 40/14 y postes de tubo de acero cada 4 m, galvanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro, p.p. de postes de esquina, jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, totalmente montada i/ replanteo y recibido de postes con cimentacion de homrmigón HM20.

Perímetro zona balsa 1 347,00 347,00

347,00 17,16 5.954,52

01.06.03.03.02

ud PUERTA CERRAMIENTO MALLA

Puerta cerramieto de dimensiones 4x2, de doble hoja abatiible constituida por cercos y bastidor de tubo de acero galvanizado y por malla de simple torsión, de 8 mm de paso de malla y 1,1 mm de diámetro, fijada a los cercos, para vehículos peatonal en vallado de parcela de malla metálica.

Acceso perímetro balsa 1,00

1,00 482,90 482,90

01.06.03.03.03

ud ESCALERA DE ACCESO A BALSA

Escalera portable, tipo "de cuerda" para acceso a balsa, de 33cm de paso entre peldaños montada con cuerdas de capacidad de soporte >= 900 kg, con cable de seguridad para el enganche de arnes integral, mosquetones sde servicio pesado (resistencia a rotura 11 KN), peldaños antideslizantes y con estabilizadores que permitan un descenso seguro de longitud 20 metros, incluso excavación de cimetnación de cimentación de dimensiones 1 X 0.75 X 0.5 (largo x ancho x espesor), puesta de horimión Hormigón HM-20/P/20-25/I central y dos placas de anclaje S275 30X30X1,5 cm con elementos de sujección para arnés y mosquetón en acero galvanizado.

1,00

1,00 310,15 310,15

TOTAL SUBAPARTADO 01.06.03.03 CERRAMIENTO Y OTROS6.747,57

TOTAL APARTADO 01.06.03 OBRAS COMPLEMENTARIAS 26.924,63

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.06 BALSA353.414,71

Atlantica Sustainable Infrastructure Página 114 de 126

Conexioón sur

BADAJOZ BA01682/21

SUBCAPÍTULO 01.07 INSTALACIONES ELÉCTRICAS APARTADO 01.07.01 OBRA CIVIL

01.07.01.01

m. CANALIZACIÓN CONDUC. ELEC

Canalización para línea eléctrica y telemando de cuatro tubos de PE de diámetro D=110 mm., en zanja de dimensiones 50 cm. de ancho y 95 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm. de arena de río, relleno con una arema de río hasta 10 cm. por encima de su generatriz, cinta señalizadora de línea eléctrica, relleno con tierra procedente de la excavación, apisonada con medios manuales, totalmente montada.

151,00

Conexión con cuadro fuerza			
distribución fila A este T2BJE005	1	1.535,00	1.535,00
Conexión con cuadro telemando			
control de nivel II T2CSA06	1	289,00	289,00

1.975,00 16,63 32.844,25

01.07.01.02

ud ARQUETA REGISTRO 63x63x80 cm.

Arqueta de registro de 63x63x80 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón HL-150/B/20 de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, realizando medias cañas en los encuentros entre paramentos y con tapa de hormigón armado prefabricada, conformando un cierre hermético mediante la colocación de una junta de goma perimetral, totalmente terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/normas de diseño recogidas en el CTE DB HS-5.

19,00 188,13 3.574,47

01.07.01.03

m3 ZAHORRA ARTIFICIAL

Zahorra artificial huso ZA 0/20, puesta en obra, extendida, refinada, regada y compactada, en capas de 10/20 cm. de espesor, incluso preparación de la superficie de asiento,

Reposición cruces caminos	1	460,00	4,00	0,25	460,00
	1	40,00	4,00	0,25	40,00
	1	15.00	4 00	0.25	15.00

515,00 24,20 12.463,00

TOTAL APARTADO 01.07.01 OBRA CIVIL......48.881,72

151.00

VISADO COPITI BADAJOZ BA01682/21 03/09/2021

01.07.02.01

APARTADO 01.07.02 INSTALACIÓN ELÉCTRICA

m LÍN.ENLACE ENERGIZACIÓN VÁLVULA 3(1X4)+1X4 Cu.C/E

Línea de enlace desde caseta de campo solar hasta válvulas, formada por dos (2) mangueras de conductoros do cobro 3(1x4), 1x4 mm². (9 bilos en total 4 por manguera, 1 manguera por válvula

conductores de cobre 3(1x4)+1x4 mm2. (8 hilos en total, 4 por manguera, 1 manguera por válvula) con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, montaje de cables conductores, con elementos de conexión, totalmente instalada, incluso protecciones magnetotérmicas y diferenciales, transporte, montaje y conexionado. Sin incluir obra civil necesaria.

CUADROS SB2

 Arqueta T1
 1
 860,00
 860,00

 Arqueta T2
 1
 1.210,00
 1.210,00

 Arqueta T3
 1
 1.584,00
 1.584,00

3.654,00 18,74 68.475,96

01.07.02.02

m LÍN.ENLACE ENERGIZACIÓN BOMBA 3(1x25)+1x25 Cu.C/E

Línea de enlace desde caseta de campo solar hasta bomba, formada por una (1) manguera de conductores de cobre 3(1x25)+1x25 mm2. (4 hilos en total) con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, montaje de cables conductores, con elementos de conexión, totalmente instalada, incluso protecciones magnetotérmicas y diferenciales, transporte, montaje y conexionado. Sin incluir obra civil necesaria. CUADROS SB2

Cuadro Auxiliar 1 1.535,00 1.535,00

1.535,00 14,28 21.919,80

01.07.02.03

m LÍN.COMUNICACIÓN CERVIFLEX VV-K 0.6/1 KV CPR, 16G2,5

Línea de comunicación desde caseta de campo solar hasta válvulas,formada por conductor CERVI-FLEX VV-K 0.6/1 KV CPR, 16G2,5 canalizados bajo tubo de material termoplástico de diámetro D=110 mm. sin incluir, en zanja de dimensiones 50 cm. de ancho y 95 cm. de profundidad, (sin incluir la zanja), montaje de cables conductores, con elementos de conexión, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.

CUADROS SB2

 Arqueta T1
 1
 776,00
 776,00

 Arqueta T2
 1
 1.126,00
 1.126,00

 Arqueta T3
 1
 1.500,00
 1.500,00

 Cuadro Auxiliar
 1
 1.452,00
 1.452,00

4.854,00 9,40 45.627,60

TOTAL APARTADO 01.07.02 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 136.023,36

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.07 INSTALACIONES ELÉCTRICAS184.905,08

	SUBCAPÍTULO 01.08 SEGURIDAD Y SALUD		BA	DAJO	Z
	APARTADO 01.08.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES			<mark>1682</mark> /09/202	
11.08.01.01	ud CASCO DE SEGURIDAD Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 15 15,00		03	/09/202°	<u> </u>
		15,00	2,55	38,25	
1.08.01.02	ud GAFAS CONTRA IMPACTOS				
	Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.				6
	15 15,00				God Validación:P6014Y.IKZMKMMS1.19
		15.00	0.05	10.75	MK
		15,00	0,85	12,75	<u>¥</u>
.08.01.03	ud GAFAS ANTIPOLVO				
	Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.				
	15 15,00				7
		15,00	0,53	7,95	7
		13,00	0,55	7,73	
08.01.04	ud SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.				9
	15 15,00				2
		15,00	2,88	43,20	,
.08.01.05	ud FILTRO RECAMBIO MASCARILLA				
	Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 7,00				
		7,00	2,29	16,03	,
.08.01.06	ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS				4
	Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/9° 15,00	7.			
					4
		15,00	2,54	38,10	
.08.01.07	ud CINTURÓN SEG. 2 PTOS. AMARRE				Ċ
	Cinturón de seguridad de suspensión con 2 puntos de amarre, (amortizable en 4 usos). Certificado)			
	CE; s/ R.D. 773/97. 5 5,00				
		5,00	10,20	51,00	
08.01.08	ud MANDIL CUERO PARA SOLDADOR				
	Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.				
	3 3,00				



5,48

16,44

3,00

01.08.01.09	ud PAR DE BOTAS DE AGUA			BA	DAJOZ	P6014Y.
01.00.01.07	Par de botas altas de agua. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.				1682	
	15	15,00		03	/09/2021	
			15,00	7,64	114,60	
01.08.01.10	ud PAR DE BOTAS C/PUNTERA METAL.					
	Par de botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y plantillas de acero fl riesgos de perforación, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.	·				
	15	15,00				<u>6</u>
			15,00	7,63	114,45	0 €
01 00 01 11	DAD DE DOTAC AIGUANTES		10,00	7,00	111,10	MSU
01.08.01.11	ud PAR DE BOTAS AISLANTES Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión, (amortizables en 3	B usos). Certif	ica-			Z K K K
	do CE; s/ R.D. 773/97.	6,00				dación:P6OI4YJKZMK =P6OI4YJKZMKMMS
	Ç	0,00				ión:P 3014`
			6,00	11,01	66,06	.≝.⊢
01.08.01.12	ud PAR GUANTES DE GOMA LÁTEX-ANTIC.					od.Vs x?C\
	Par guantes de goma látex-anticorte. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.	6,00				
	Ü	0,00				682/; /alida
			6,00	2,29	13,74	ado electrónicamente con número: BA01682/21. Cod.Va n telemática : http://visado.copitiba.com/Validar.aspx?CV
01.08.01.13	ud PAR GUANTES DE USO GENERAL					nero: itiba.o
	Par de guantes de uso general de Iona y serraje. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.	15,00				nún o.cop
	13	15,00				te cor /isado
			15,00	1,27	19,05	ttp://
01.08.01.14	ud PAR GUANTES VACUNO					ónica ca : h
	Par de guantes de uso general de piel de vacuno. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.					electr emáti
	6	6,00				ďς
			6,00	3,82	22,92	ito vis dació
01.08.01.15	ud PAR GUANTES PARA SOLDADOR					Documento vis Validació
01100101110	Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/					Doc
	3	3,00				
			3,00	2,46	7,38	
01.08.01.16	ud PAR GUANTES AISLANTE 5.000 V.					
31.00.01.10	Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5.00	0 V., (amortiz	: a-			
	bles en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.	3,00				
			3,00	11,80	35,40	



CONTENCIÓN DE AGUAS SUSCEPTIBLES DE CONTAMINARSE CON HTF EN CAMPO SOLAR EN LA CENTRAL TERMOSOLAR SOLABEN ELECTRICIDAD II EN EL T.M. DE LOGROSÁN

Documento Nº 4. Mediciones y Presupuestos

01.08.01.17	ud BRAZALETE REFLECTANTE Brazalete reflectante. Amortizable en 1 u	so. Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 15	15,00		BA0	DAJOZ \$ 1682/21 09/2021
				15,00	3,78	56,70
01.08.01.18	ud CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE Chaleco de obras reflectante. Amortizabl	e en 5 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 15	15,00			
				15,00	0,88	13,20 SM
01.08.01.19	ud CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS Cinturón portaherramientas, homologado	, (amortizables en 5 usos). Certificado CE. s 3	/ R.D. 773/97. 3,00			13,20 84,38 34,38 34,38 34,38 75,555
				3,00	11,46	34,38 ión:P6
01.08.01.20	ud CINTURÓN ANTIVIBRATORIO Cinturón antivibratorio homologado (am	ortizable en 5 usos). Certificado CE s/ R.D. 7	173/07			/alida
	Cinturon antivibrations, nomologado, (am	3	3,00			1. Cod.\
				3,00	12,74	38,22 7/289
01.08.01.21	ud mono de trabajo innífugo y anti					BAO
	Buzo de trabajo multibolsillos de una piez Europea EN-531 y EN-1149.	za innífugo y antiestático ATEX. Certificado s	según normativa	3		Jero:
		15	15,00			on nún
				15,00	50,37	755,55 Teur
01.08.01.22	ud Arnés Am. Dorsal + Cinturón					nicar
	máticas + cinturón de amarre lateral de d	on anilla, regulación en piernas y hombros y loble regulación, fabricados con cinta de nylo , amortizable en 5 obras. Certificado CE Nor	on de 45 mm. y ma EN 361 +			sado electrón
		3	3,00			oto ii
				3,00	41,52	124,56 noo

TOTAL APARTADO 01.08.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES1.639,93





03/09/2021

APARTADO 01.08.02 PROTECCIONES COLECTIVAS

01.08.02.01 ud SEÑAL CIRCULAR I/SOPORTE

Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-10/B/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

3,00

3,00	28,21	84,63

01.08.02.02 ud SEÑAL STOP I/SOPORTE

Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-10/B/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

orbitto, colocacion y acsinonaje. 3/ 13.0. 400/77.

3,00 28,21 84,63

01.08.02.03 ud PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO

Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecanicamente, amortiza-

ble en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

5,00

3.00

5,00 4,61 23,05

01.08.02.04 m. BARAND.PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS

Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera de pino de 20x5 cm. y estaquillas de madera de D=8 cm. hincadas en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3 usos), in-

cluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 486/97.

50,00

50,00 8,08 404,00

01.08.02.05 m. PASARELA MADERA SOBRE ZANJAS

Pasarela para paso sobre zanjas formada por tres tablones de 20x7 cm. cosidos a clavazón y doble barandilla formada por pasamanos de madera de 20x5, rodapié y travesaño intermedio de 15x5 cm., sujetos con pies derechos de madera cada 1 m. incluso colocación y desmontaje (amortizable en 3

usos). s/ R.D. 486/97.

15,00

15,00 15,16 227,40

01.08.02.06 m2 PASARELA METÁLICA SOBRE ZANJAS

Pasarela de protección de zanjas, pozos o hueco, en superficies horizontales con chapa de acero de

12 mm., incluso colocación y desmontaje (amortiz. en 10 usos). s/ R.D. 486/97.

15,00

15,00 6,32 94,80

01.08.02.07 m. MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD

Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja de 1 m. de altura, tipo

stopper, i/colocación y desmontaje, amortizable en tres usos. s/ R.D. 486/97.

500,00

500,00 1,91 955,00



Página 120 de 126

	VISADO copiti	
/I	BADAJOZ BADAJOZ	
	BADAJOZ 8	
	BA01682/21 03/09/2021	

01.08.02.08 m. CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje.R.D.

400 400.00

> 400,00 0,85 340,00

01.08.02.09 **ud BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE**

Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco usos). s/ R.D. 485/97.

7,00

7.00 52,36 7.48

01.08.02.10 ud TOPES PARA CAMIÓN EN EXCAVACIÓN

Tope para camiones en excavaciones, incluida la colocación.

4,00

4,00 47,98 191,92

01.08.02.11 h RIEGO CONTRA EL POLVO

> Aplicación sobre el terreno de riego de las zonas de la obra y auxiliares para evitar los niveles de inmisión elevados de partículas en suspensión. La distribución del producto se realizará mediante ca-

mión cisterna.

12 12,00

> 391,20 12.00 32.60

01.08.02.12 ud PIQUETA REFLEXIVA TB-11

Piqueta de jalonamiento reflexiva TB-11 de I=90 cm., colocada.

4,00

4,00 8,64 34,56

TOTAL APARTADO 01.08.02 PROTECCIONES COLECTIVAS

APARTADO 01.08.03 PROTECCIONES CONTRA INCENDIOS

ud EXTINTOR POLVO ABC 9 kg. PR.INC. 01.08.03.01

> Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 43A/233B, de 9 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor. Medida la unidad instalada. s/ R.D. 486/97.

4.00 74.93 299.72

TOTAL APARTADO 01.08.03 PROTECCIONES CONTRA

4,00

BA01682/21

03/09/2021

ADADTADO 01	.08.04 PRIMEROS	VIIVIIIOC
APAKTADU UT	.U0.U4 PKIIVIEKUS .	AUNILIUS

01.08.04.01 ud BOTIQUÍN DE URGENCIA

Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

4,00

4,00 104,07 416,28

01.08.04.02 ud REPOSICIÓN BOTIQUÍN

Reposición de material de botiquín de urgencia.

4,00

4,00 77,91 311,64

01.08.04.03 ud RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I

Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y analíti-

5

ca de sangre y orina con 6 parámetros.

5,00

5,00 83,92 419,60

TOTAL APARTADO 01.08.04 PRIMEROS AUXILIOS 1.147,52

APARTADO 01.08.05 FORMACIÓN

01.08.05.01 ud COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD

Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes de dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores

con categoría de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoría de oficial de 1ª.

6,00

6,00 101,98 611,88

01.08.05.02 ud COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.

Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana

y realizada por un encargado.

6,00

6,00 52,76 316,56

TOTAL APARTADO 01.08.05 FORMACIÓN 928,44

APARTADO 01.08.06 PERSONAL SEGURIDAD Y SALUD

01.08.06.01 h. VIGILANTE DE SEGURIDAD

Vigilante de seguridad, considerando una hora diaria de un oficial de 1ª. que acredite haber realizado

con aprovechamiento algún curso de seguridad y salud en el trabajo.

15,00

15,00 17,15 257,25



ud COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN 01.08.06.02

Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando 2 horas a la semana un oficial de 2ª.

6,00

6,00 594,18 99.03

01.08.06.03 ud COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.

Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la semana

un peón ordinario. Art 32 y 42.

6,00

6,00 572,76

ud COSTO MENSUAL FORMAC.SEG.Y SAL. 01.08.06.04

Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana

6

y realizada por un encargado.

6,00

6,00 52,76 316,56

TOTAL APARTADO 01.08.06 PERSONAL SEGURIDAD Y SALUD1.740,75

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.08 SEGURIDAD Y SALUD 8.639,91

SUBCAPÍTULO 01.09 GESTIÓN DE RESIDUOS

01.09.01 GEST. RCD's CAT. I

> Gestión de residuos de construcción y demolición de residuos CATEGORIA I que contienen sustancias peligrosas según se des-criben en la Lista Europea de Residuos aprobada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y cuya producción se realice en una obra de construcción y/o demolición, valorización por transportista autorizado a planta de transferencia o de reciclado autorizada, incluso carga y transporte en camiones basculantes y canon de entrada a planta.

5,00

5,00

5.00 122.20 24.44

01.09.02 GEST. RCD's CAT. II

> Gestión de residuos de construcción y demolición sucio CATEGORIA II, no seleccionado en oriqen, que no permite, a priori, una buena valorización al presentarse en forma de mezcla heterogénea de residuo, valorizado por transportista autorizado a planta de transferencia o de reciclado autorizada,

incluso carga y transporte en camiones basculantes y canon de entrada a planta. 10,00

10,00

10,00

16,28 162,80

01.09.03

t GEST. RCD's CAT. III

Gestión de residuos inertes de construcción y demolición limpio CATEGORIA III, seleccionado en origen y entregado de forma separada, facilitando su valorización, y correspondiente a alguno de los siguientes grupos: Hormigones, morteros, piedras y áridos naturales mezclados o Ladrillos, azulejos y otros cerámicos, valorizado por transportista autorizado a planta de transferencia o de reciclado autorizada, incluso carga y transporte en camiones basculantes y canon de entrada a planta.

Canal terraza 1	1	2,40	38,16	=SL2_C01.1	U01CF1da
Canal terraza 2	1	2,40	38,16	=SL2_C02.1	U01CF1da

76,32 7,12 543,40

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.09 GESTIÓN DE RESIDUOS....... 828,40

OTAL CAPÍTULO 01 SOLABEN 224.401,66
OTAL24.401,66

VISADO CO PITII BADA 10 Z BADA 10 Z BADA 1682 /21

4. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

CAPITULO RESUMEN EUROS

1	SOLABEN 2		924.401,66
-01.01	-CANAL TERRAZA 1	10.940,35	
-01.02	-CANAL TERRAZA 2	15.252,50	
-01.03	-COLECTOR T1-T2-BALSA	186.753,23	
-01.04	-COLECTOR T3-BALSA	85.306,44	
-01.05	-ARQUETAS Y SISTEMA SENSORIZACIÓN	78.361,04	
-01.06	-BALSA	353.414,71	
-01.07	-INSTALACIONES ELÉCTRICAS	184.905,08	
-01.08	-SEGURIDAD Y SALUD	8.639,91	
-01.09	-GESTIÓN DE RESIDUOS	828,40	

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL

924.401,66

Orellena la Vieja, Agosto de 2021

El promotor La dirección facultativa



El Ingeniero Técnico de Obras Públicas, Nº Colegiado: 021869 e Ingeniero Técnico Industrial Nº de colegiado: 2247

Fdo: Sergio Luengo Ponce

VISADO COPITI 60SWWWWXZYFZAFOO94 BADA 107Z

5. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

CAPITULO RESUMEN EUROS

1	SOLABEN 2		924.401,66
-01.01	-CANAL TERRAZA 1	10.940,35	
-01.02	-CANAL TERRAZA 2	15.252,50	
-01.03	-COLECTOR T1-T2-BALSA	186.753,23	
-01.04	-COLECTOR T3-BALSA	85.306,44	
-01.05	-ARQUETAS Y SISTEMA SENSORIZACIÓN	78.361,04	
-01.06	-BALSA	353.414,71	
-01.07	-INSTALACIONES ELÉCTRICAS	184.905,08	
-01.08	-SEGURIDAD Y SALUD	8.639,91	
-01.09	-GESTIÓN DE RESIDUOS	828,40	

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL		924.401,66
15,00 % GG + BI	138.660,25	
21,00 % I.V.A		223.243,00

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 1.286.304,91

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 1.286.304,91

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de UN MILLÓN DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

Orellena la Vieja, Agosto de 2021

El promotor La dirección facultativa



El Ingeniero Técnico de Obras Públicas, Nº Colegiado: 021869 e Ingeniero Técnico Industrial Nº de colegiado: 2247 Fdo: Sergio Luengo Ponce





Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de BADAJOZ



Hoja de Control de Firmas Electrónicas

El siguiente documento contiene el registro de firmas electrónicas internas que garantiza de forma independiente, la seguridad del documento PDF y todo su contenido. Una vez que el Colegio firme dicho documento, garantizará la validez de las firmas anteriores.
Primera firma electrónica (Colegiado 1)
Segunda firma electrónica (Colegiado 2)
Tercera firma electrónica (Colegiado 3)
Cuarta firma electrónica (Colegio)
Quinta firma electrónica (Colegio)
Sexta firma electrónica (Otros)